



جامعة حلب

كلية الهندسة المدنية

قسم الإدارة الهندسية والانشاء

دراسة تحليلية لانحرافات الكلفة في

مشاريع الأبنية المدرسية

أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الإدارة الهندسية والانشاء

إعداد

المهندس فادي العوض



جامعة حلب

كلية الهندسة المدنية

قسم الإدارة الهندسية والانشاء

دراسة تحليلية لانحرافات الكلفة في

مشاريع الأبنية المدرسية

أطروحة أعدت لنيل درجة الماجستير في الإدارة الهندسية والانشاء

Analytical Study of Cost Deviation in School Building Projects

بإشراف

الدكتور المهندس محمد عبادي

المدرس في قسم الإدارة الهندسية والانشاء

كلية الهندسة المدنية - جامعة حلب

شهادة

نشهد بأن العمل الموصوف في هذه الرسالة هو نتيجة بحث علمي قام به المرشح فادي العوض بإشراف الدكتور المهندس محمد عبادي المدرس في قسم الإدارة الهندسية والإنشاء من كلية الهندسة المدنية جامعة حلب.

أن أية مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثقة في نص الرسالة وحسب ورودها في النص.

المشرف على الرسالة
الدكتور المهندس محمد عبادي

المرشح
فادي العوض

Testimony

We witness that the described work in this treatise is the result of Scientific search conducted by the Candidate Fadi Al Awad under the Supervision of Doctor Mohamed Abadi professor at the Department Of Engineering Management and Construction, Faculty of Civil Engineering, University of Aleppo.

Any other references mentioned in this work are documented in the Text of the treatise.

Candidate
Fadi Al Awad

Main Supervisor
Dr.Mohammed abadi

ﺗﺼﺮﯨﺢ

أﺻﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺤﺚ "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﯩﻠﯩﺔ ﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﯨﻊ ﺍﻟﺄﺑﻨﯩﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﯩﺔ " ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﺣﺎﻟﯩﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ

ﻓﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﻮﺿ

Declaration

**I hereby certify that this work " Analytical Study of Cost Deviation
in School Building Projects " has not been accepted for any degree
or it is not submitted to any other degree.**

Candidate

Fadi Al Awad

فهرس الرسالة

1	الفصل الأول : مدخل إلى البحث	
1	مقدمة	1-1
2	مشكلة البحث	2-1
2	أهمية البحث	3-1
3	هدف البحث	4-1
3	المنهجية العلمية المستخدمة بالبحث	5-1
4	خطوات ومراحل البحث العلمي.....	6-1
5	أنواع البحوث العلمية	1-6-1
6	مراحل البحث العلمي	2-6-1
9	الاختبارات الإحصائية	7-1
9	أقسام الإحصاء التطبيقي	1-7-1
10	صياغة الفروض الإحصائية	1-7-1
12	دليل الأطروحة	8-1
15	الخلاصة	9-1
16	الفصل الثاني : الدراسة النظرية	
16	مقدمة	1-2
16	تعريف و مفاهيم	2-2
18	أهداف تقدير كلفة المشاريع	3-2
20	طرق تقدير الكلفة في المشاريع الهندسية	4-2

20	الطرق التقريبية لتقدير الكلفة	1-4-2
22	الطرق التفصيلية لتقدير الكلفة	2-4-2
22	مراحل تقدير الكلفة في المشاريع الهندسية.....	5-2
23	التقدير المرافق لدراسة الجدوى الاقتصادية	1-5-2
23	تقديرات من أجل تقييم البدائل التصميمية	2-5-2
24	التقديرات الأولية	3-5-2
25	التقديرات التفصيلية	4-5-2
26	إدارة الكلفة	6-2
26	أساسيات إدارة الكلفة في مشاريع البناء.....	1-6-2
29	انحرافات الكلفة وشيوعها في المشاريع الهندسية	7-2
30	أبحاث سابقة عن انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية.....	8-2
36	الخلاصة	9-2
37	الفصل الثالث : مشاريع المدارس في حلب	
37	مقدمة	1-3
37	النمذجة النمطية في البناء.....	2-3
39	الأنماط المعتمدة للمدارس في سوريا.....	3-3
39	نموذج 24 شعبة	1-3-3
40	نموذج 13 شعبة	2-3-3
41	طرق تخطيط فروع الكلفة	4-3

41	نقل قيمة بنود من الكشف التقديري ووضعها في بنود أخرى.....	1-4-3
42	تكليف المتعهد بـ ريع أعمال	2-4-3
42	ملحق العقد	3-4-3
42	واقع ضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية	5-3
43	الخلاصة	6-3
44	الفصل الرابع: الدراسة التحليلية	
44	مقدمة	1-4
44	التعريف بالاستمارة المعتمدة في التحليل	2-4
44	المتحولات المعتمدة في التحليل	-2-4
45	طريقة جمع وتحليل البيانات	-2=4
46	تحليل انحرافات الكلفة على مستوى المدارس	3-4
46	التحليل الوصفي.....	1-23-44
52	الاختبارات الإحصائية على مستوى مجموع المدارس	2-3-4
56	تحليل انحرافات الكلفة على مستوى بنود الأعمال	4-4
57	التحليل الوصفي.....	1-4-4
58	نتائج التحليل الوصفي لمجموع البنود	2-4-4
61	الاختبارات الإحصائية على مستوى البنود	3-4-4
63	تحديد البنود المسؤولة عن انحرافات الكلفة	5-4
67	الاستنتاجات الإحصائية	1-5-4
70	اتجاه انحراف البنود المشتركة فئة -A- في المدارس.....	2-5-4

70	تأثير النمذجة النمذجة النمطية في التصميم على انحرافات الكلفة في المباني المدرسية	6-4
73	دراسة نزعة البنود من الأنماط الثلاثة (F.M.V) للزيادة أو النقصان عند القيم التقديرية.....	1-6-4
75	دراسة التباين بين الكميات الفعلية والكميات التقديرية (النمطية) لكل بند ثابت (F) على حدى باستخدام اختبار t-test في برنامج spss.....	2-6-4
77	الخلاصة	7-4
78	الفصل الخامس : بناء النموذج الكشفي الجديد	
78	مقدمة	1-5
78	طرق تصنيف البنود	2-5
78	نظام التصنيف العالمي Master-Format	1-2-5
79	نظام التصنيف الموحد UNI-Format	2-2-5
82	التغييرات التي طرأت على بعض البنود	3-5
83	النموذج الكشفي المقترح	4-5
87	مميزات النموذج الكشفي	5-5
88	الخلاصة	6-5
89	الفصل السادس: النتائج والتوصيات	
89	مقدمة	1-6
89	واقع مشاريع الأبنية المدرسية.....	2-6
90	نتائج البحث الميداني والأرشيبي	3-6

91	نتائج التحليل الوصفي والاحصائي	4-6
94	التوصيات	5-6
98	المراجع العربية والإنكليزية	
101	قائمة الملاحق	
102	الكشوف التقديرية في مدارس النموذج /24/شعبة المدروسة.....	الملحق (1)
108	الكشوف التقديرية في مدارس النموذج /13/شعبة المدروسة.....	الملحق (2)
114	الكشوف النهائية في مدارس النموذج /24/شعبة المدروسة.....	الملحق (3)
140	الكشوف النهائية في مدارس النموذج /13/شعبة المدروسة.....	الملحق (4)
126	التحليل الوصفي لبنود الأعمال.....	الملحق (5)
134	تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 24شعبة.	الملحق (6-أ)
139	تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 24شعبة.	الملحق (6-ب)
144	تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 13شعبة.	الملحق (7-أ)
149	تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 13شعبة.	الملحق (7-ب)
154	اختبار Paired Sample Test تقديري وفعلي.....	الملحق (8)
158	تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 24 شعبة.....	الملحق (9)
163	تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 13 شعبة.....	الملحق (10)
168	نتائج اختبار One-Sample Test بين القيم النمطية والنهائية للبنود	الملحق (11)
181	النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود الثابتة.....	الملحق (12-أ)
185	النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود المتغيرة.....	الملحق (12-ب)
188	ملخص البحث باللغة الإنكليزية	

قائمة الجداول

11	الجدول (1-1) قبول ورفض الفرضيات
31	الجدول (1-2) تحليل كلف مشاريع عينية
35	الجدول (2-2) انحراف كلف تنفيذ المشروعات عن الكلف المخطط لها
36	الجدول (3-2) الربط بين أسعار التقدير الأولي وأسعار المناقصة المقبولة
46	الجدول (1-4) تجاوز القيمة التقديرية في مشاريع الأبنية المدرسية.....
47	الجدول (2-4) تحليل المدارس ذات النموذج (24) شعبة
49	الجدول (3-4) تحليل المدارس ذات النموذج الـ (13) شعبة
53	الجدول (4-4) تحليل (T) على مستوى المدارس ذات النموذج (24) شعبة.....
53	الجدول (5-4) تحليل (T) على مستوى المدارس ذات النموذج (13) شعبة.....
54	الجدول (6-4) التحليل (T) على مستوى عينة المدارس.....
55	الجدول رقم (7-4) الاختبار (T) لتساوي متوسطات الانحراف التراكمي المطلق.....
57	الجدول (8-4) اتجاه انحراف البنود في العينة المدروسة
58	الجدول (9-4) تحليل بنود الأعمال في المدارس
61	الجدول (10-4) اتجاه انحرافات البنود في المدارس ونسبها
63	الجدول (11-4) البنود ذات الانحراف المعنوي (لكميته الفعلية عن التقديرية)
66	الجدول (12-4) تحليل (ABC) للمدارس ذات النموذج (24) شعبة.....
68	الجدول (13-4) تحليل (ABC) للمدارس ذات النموذج (13) شعبة.....
69	الجدول (14-4) البنود من الفئة (A) في كلا النموذجين (24) شعبة و (13) شعبة.....
70	الجدول (15-4) تقسيم البنود حسب اتجاه انحرافها.....

72	الجدول (4-16) تصنيف بنود الأعمال.....
73	الجدول (4-17) نسب الانحراف للبنود المتغيرة من النمط (V).....
73	الجدول (4-18) نسب الانحراف للبنود القابلة للتغير من النمط (M).....
74	الجدول (4-19) نسب الانحراف للبنود الثابتة من النمط (F).....
76	الجدول رقم (4-20) البنود الثابتة التي تعرضت لانحرافات جوهرية بين الكمية التقديرية النتيجة
81	الجدول (5-1) العلاقة بين الـ Uni-Format و الـ Master-Format.....
85	الجدول (5-2) عينة من النموذج الكشفي المقترح للبنود الثابتة (F).....
86	الجدول (5-3) النموذج الكشفي المقترح للبنود المتغيرة (V).....
87	الجدول (5-4) خاتمة الكشف التقديري المقترح.....

قائمة الأشكال

10	الشكل (1-1) صيغة اختبار فروق الدلالة الإحصائية
12	الشكل (2-1) اختبار الفرضيات من طرف وطرفين
13	الشكل (3-1) الرسم التوضيحي لهيكلية البحث
26	الشكل (1-2) عمليات إدارة كلفة المشاريع
28	الشكل (2-2) إدارة كلفة المشاريع وعلاقته بالكلفة الحياتية
28	الشكل (3-2) مراحل إدارة كلف المشاريع
31	الشكل (4-2) التغيير في نسب تقدير أعمال مشاريع الطرق
32	الشكل (5-2) انحراف الكلفة في أعمال الحفر و التأسيس و التعبيد
32	الشكل (6-2) علاقة الكلفة الحقيقية بالتقديرية في أعمال الأرض
33	الشكل (7-2) مخطط أسلوب اجراء تحطيط الكلفة في مشاريع البناء
39	الشكل (1-3) مخطط نموذج مدرسة 24 شعبة
40	الشكل (2-3) نموذج مدرسة 24 شعبة
40	الشكل (3-3) مخطط نموذج مدرسة 13 شعبة
47	الشكل (1-4) الانحراف المطلق و التراكمي في المشاريع المدروسة
48	الشكل (2-4) مخطط نسبة الانحراف التراكمي الى الانحراف المطلق في المدارس نموذج (24) شعبة
49	الشكل (3-4) مخطط نسبة قيمة الانحراف المطلق الى قيمة الكشف التقديري في المدارس نموذج (24) شعبة
50	الشكل (4-4) مخطط الانحراف التراكمي (الرسمي) في العينة المدروسة نموذج (13) شعبة

50	الشكل (4-5) مخطط نسبة الانحراف التراكمي الى الانحراف المطلق في العينة المدرسة نموذج (13)
51	الشكل (4-6) مخطط نسبة قيمة الانحراف المطلق الى قيمة الكشف التقديري في المدارس نموذج (13) شعبة
60	الشكل (4-7) متوسط الانحراف المطلق لكل بند بالنسبة لمجموع المدارس
60	الشكل (4-8) متوسط الانحراف التراكمي لكل بند بالنسبة لمجموع المدارس
63	الشكل (4-9) تحليل (ABC) لبنود نموذج (24) شعبة
63	الشكل (4-10) تحليل (ABC) لبنود نموذج (13) شعبة
84	الشكل (5-1) هيكلية النموذج المقترح

الفصل الأول

مدخل الى البحث Introduction To The Research

1-1 مقدمة:

حظيت مشاريع الأبنية المدرسية في سوريا مؤخراً باهتمام كبير، حيث أن الزيادة السكانية المتنامية، ونقص عدد المدارس التي تخدم الشرائح التعليمية المختلفة بالإضافة الى ضرورة رفع سوية التعليم المتدنية في مناطق كثيرة في أرجاء المحافظات أدى إلى زيادة الطلب على الأبنية المدرسية للقطاع العام.

تعتبر مديرية الخدمات الفنية المديرية المسؤولة عن تنفيذ المدارس الحكومية لصالح هيئة أبنية التعليم التابعة لوزارة التربية. مما يجعل من هذا البحث أكثر أهمية وأدق اختصاصاً من ناحية ويجعل نتائجه أكثر قابلية للتطبيق على الصعيد العملي من ناحية أخرى.

بلغت القيمة المصروفة على المدارس من قبل مديرية الخدمات الفنية بحلب للعام (2010) بحدود /2,773/ مليار ليرة سورية، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 61.5 % من إجمالي قيمة المشاريع الخدمية التي تنفذها سنوياً. واعتمدت المديرية على نماذج تصميمية تابعة لعدد شعب المدارس المنفذة فنجد نموذج (24) شعبة ونموذج (13) شعبة ونموذج (6) شعب وتم تعميم هذه النماذج على كل المدارس [1].

في الوقت الحاضر تدرس المديرية اعتماد عدة نماذج مصممة من قبل مكاتب استشارية متعددة، كانت المديرية تعاني من وجود انحرافات للكلفة حتى بوجود النموذج الواحد وبدخول النماذج الجديدة سيكون الموضوع أكثر تعقيداً وبالتالي سيعطي البحث في هذا الموضوع أكثر أهمية.

1-2 مشكلة البحث:

من خبرة الباحث في تنفيذ مشاريع المدارس في حلب، تبين أن الكشوف التقديرية غير واقعية، سواء من حيث القيمة الإجمالية للأعمال أو قيم البنود الجزئية. بينت الدراسة الأولية أن كمية الأعمال المنفذة تختلف بشكل واضح عن القيمة التقديرية أو الكشف التقديري للمدرسة رغم المحاولات -الغير قانونية في بعض الأحيان- لتقليص هذا الفارق واتباع مديرية الخدمات الفنية مبدأ النمذجة النمطية حيث يقوم هذا المبدأ على اعتماد نفس التصميم للمدارس المراد تنفيذها [2،3].

1-3 أهمية البحث:

يقدم هذا البحث دراسة تحليلية لتحديد أسباب انحرافات الكشوف التقديرية عن القيمة الفعلية للمدارس وواقع هذا الانحراف واقتراح توصيات للتخفيف من شدة الانحرافات. كما تم استخدام أسلوب المسح الأرشيفي لـ (20) مدرسة منفذة.

تم في هذا البحث تحديد معوقات تطبيق النمذجة النمطية للمدارس في سوريا واقتراح الحلول التي من شأنها تقليل انحرافات الكلفة في مرحلة التنفيذ. كما يطرح الباحث في نهاية هذا العمل نموذجاً لتصنيف بنود الكشوف التقديري تجمع بين متطلبات النمذجة النمطية للمدارس في سوريا ونظام التصنيف العالمي الموحد UNIFORMAT [4]. من المتوقع ان يساعد هذا النموذج على ضبط كميات البنود في مشاريع المدارس في سوريا.

تكمن أهمية هذا البحث في محاولة الوصول الى آلية تحد من انحراف الكلفة للمشاريع النمطية في القطاع العام (بكلفه الضخمة)، وتلامس الواقع المالي المعمول به في دوائر ومؤسسات الدولة. تعتمد هذه الآلية على تحليل بيانات الكشوف التقديرية لهذه المشاريع ومقارنتها مع الكشوف النهائية، ووضع نموذج كسفي قد يعمم على المشاريع النمطية في الدائرة أو المؤسسة الواحدة. فيتم بذلك تحديد مكامن الخطأ في الكشوف التقديرية أو في آلية إنجازها، ومعرفة مسؤولية الأطراف المختلفة في المشروع عن الانحرافات الناجمة.

1-4 هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحديد أسباب انحرافات الكشوف التقديرية عن القيمة الفعلية في المدارس وتحليلها ومن ثم تقديم نموذج لدراسة الكشوف التقديرية للتخفيف من شدة الانحرافات. ويجدر بالذكر أن هذا البحث سيتم اجراءه من وجهة نظر المالك أو الجهة الاستشارية المسؤولة عن المشروع، لذلك انحرافات الكلفة ماهي إلا الفرق بين الكلفة التقديرية والكلفة الفعلية، أما بالنسبة للمتعهد فقد يأخذ مصطلح انحرافات الكلفة معانٍ أخرى لسنا بصدد دراستها في هذا البحث. ويمكن تجزئة هدف البحث الى عدة أهداف مرحلية تشمل:

- تحديد أسباب انحرافات الكلفة في مشاريع أبنية المدارس وذلك من خلال دراسة تحليلية متكاملة لبنود لكشوف التقديرية والنهائية.
- تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من شدة انحرافات الكلفة في هذا النوع من المشاريع.
- تقديم نموذج للكشوف التقديرية يتوافق ومبدأ النمذجة النمطية.

تم عند دراسة انحرافات الكلفة في المدارس اعتماد الفرق بين القيم المالية للكشوف التقديرية والكشوف النهائية. أما عند دراسة انحرافات الكلفة في البنود كل على حده فتم اعتماد الفروق بين الكميات التقديرية والكميات النهائية لهذه البنود وذلك لمراعاة اختلاف أسعار هذه البنود من مدرسة لأخرى.

1-5 المنهجية العلمية المستخدمة بالبحث:

1. دراسة مرجعية للأبحاث السابقة: وذلك للاطلاع على طرق الحد من انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية، والمنهجية الموضوعية في اعتماد الكشوف التقديرية في بعض المشاريع العربية والعالمية المنفذة والنتائج التي تم التوصل اليها. كما تم الاطلاع على مشاريع نمذجة عالمية ومحلية وطرق إدارة وضبط مواردها المالية والمنهجية الموضوعية في اعتماد الكشوف التقديرية فيها. وقد تم دراسة نماذج تصنيف البنود العالمية مثل Unifomat و Masterformat [4].

2. مقابلات ميدانية مع الأطراف المعنيين بالمشروع: كان الهدف المبدئي من هذه المقابلات تحديد أبعاد المشكلة ورؤيتها من زوايا مختلفة بالنسبة للأطراف المسؤولة عن تنفيذ المشروع وتحديد نوع البيانات التي تحتاج الى جمع في الدراسة الأرشيفية، والهدف الثاني منها فهو تفسير بعض النتائج التي توصل اليها البحث. أما الأطراف المستهدفة من هذه المقابلات فشملت:

i. الجهاز الإداري في مديرية الخدمات الفنية:

بالنسبة للإداريين في مديرية الخدمات فان المشكلة في أغلبها ناجمة عن المؤسسات الريفية التي تعمل معها المؤسسة (مثلا تقرير ميكانيك التربة الناتج عن المؤسسة (...)) لم يطابق الواقع مما أدى لاختلاف كميات بعض البنود المتعلقة بطبيعة الحفر أو الأساسات) بالإضافة لسوء تنفيذ المتعهدين للعقود.

ii. الجهاز الفني (مهندسي الاشراف، مهندسي الدراسات، القانونية).

بالنسبة لمهندسي الدراسات فان المشكلة تكمن أحيانا في العلاقة بين جهاز الاشراف والمتعهد وبالتالي يقوم الثاني بإجراء بعض التغييرات التي تزيد كمية بعض البنود.

iii. المتعهدين:

بالنسبة للمتعهدين فان الكميات المعطاة من قبل المديرية (فرع الدراسات) غير مضبوطة ولا تخضع للمراجعة وهي في معظمها أقل من الكمية الفعلية للعقد مما ينعكس سلبا على ربح المتعهد.

3. دراسة أرشيفية: تم جمع البيانات الضرورية للبحث من أضاير مشاريع المدارس المنفذة سابقاً من قبل مديرية الخدمات الفنية بشكل علمي مع مصداقية عالية ناتجة من تواتر المعلومة وثبوتيتها لدى الجهات المعنية. حيث أخذت عينة الأبنية المدروسة بشكل عشوائي وغير موجه بحيث تكون بياناتها المتوفرة لدى مديرية الخدمات الفنية كاملة وغير منقوصة كما كان عدد المشاهدات في العينة المدروسة 20 مدرسة وهو ما يشكل نسبة 10% من عدد المدارس في المجتمع المدروس والذي يحتوي جميع الأبنية المدرسية في القطاع العام والتي تعتمد على مبدأ النمذجة النمطية المعتمد.

4.دراسة تحليلية للمعطيات: وذلك بفرز وتحليل المعطيات الناتجة عن الدراسة الارشيفية ثم تطبيق قوانين التحليل المنطقي والإحصاء ضمن تحاليل وصفية واختبارات إحصائية تمت باستخدام برنامج Spss وتفسير النتائج وتقديم توصيات ورفدها بالنموذج الكشفي الجديد[5].

5.النتائج والتوصيات: الوصول إلى نتائج احصائية يتم بناءً عليها اقتراح التوصيات الخاصة بالبحث.

1-6 خطوات ومراحل البحث العلمي:

يعرف البحث العلمي بأنه عملية التقصي عن الحقائق العلمية لظاهرة معينة أو دراسة خواص تلك الظاهرة في مجتمع معين باستخدام أساليب ومناهج علمية محددة للحصول على نتائج تعكس واقع المجتمع ككل من خواص وظروف وعوامل مؤثرة فيه من خلال معلومات ذات علاقات جديدة أو مكملة لمعلومات متوفرة أو مصوبة لمعلومات خاطئة[6].

1-6-1 أنواع البحوث العلمية:

هناك أسلوبين رئيسيين للبحوث العلمية:

1. الأسلوب الاستنتاجي وكذلك يسمى البحوث الأساسية (البحوث النظرية):

وهي البحوث يقوم بها الباحث أساساً من أجل الحصول على المعرفة بحد ذاتها (التعرف والإدراك) وتشتق عادةً من المشاكل الفكرية أو البدائية لتطبيق نتائجها على مشاكل قائمة. أي أن هذا الأسلوب يعتمد على الاطلاع والتفكير والمنطق للتوصل الى حقائق المعارف.

2. الأسلوب الاستدلالي أو ما يسمى (البحوث التطبيقية):

هي بحوث علمية محددة الأهداف بشكل أدق من البحوث النظرية وتكون موجهة لدراسة ظاهرة معينة أو لاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها لحل مشكلة ما. لكل بحث منهج يسير عليه لدراسة المشكلة فمنهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر بقصد تشخيصها وتحديد أبعادها ومعرفة أسبابها وطرق علاجها والوصول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقها[5,6].

كما يمكن تقسيم البحوث العلمية من حيث المنهج الى ثلاث أقسام:

1. البحوث الوثائقية (Documentary Research):

وهي البحوث التي تكون أدوات جمع البيانات فيها معتمدة على السجلات الإدارية والبيانات التاريخية والوثائق المطبوعة.

ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع:

- المنهج الإحصائي أو الطريقة الإحصائية (Statistical Approach)
- المنهج التاريخي (Historical Approach)
- منهج تحليل المضمون (Content Analysis Approach)

2. البحوث الميدانية (Field Research):

وهي البحوث التي تسلك طريقة جمع البيانات فيها من مجتمع البحث ذاته سواء أكان زراعي أو سكاني أو أفراد مؤسسات.

ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع

- المنهج الوصفي (Descriptive Approach)
- منهج دراسة الحالة (A Case Study Approach)
- المنهج المسحي (Survey Method)

3. البحوث التجريبية (Experimental Research):

يقوم هذا المنهج على إجراء ما يسمى "بالتجربة العلمية" فعن طريق التجربة يتم اختبار أثر عامل متغير لمعرفة أثره وذلك قبل تعميم استخدامه ويسمى العامل المتغير المطلوب دراسة أثره بالمتغير التجريبي وهو يمثل الفرض المطلوب اختبار صحته. وتتم التجربة وفق شروط معينة يُتحكم فيها. ولسلامة التجربة تُثبت العوامل الأخرى المتعلقة بالتجربة حتى يمكن معرفة أثر العامل المتغير.

1-6-2 مراحل البحث العلمي: [7]**1. الشعور بالمشكلة (Sense Of The Problem):**

هو شعور بمشكلة معينة تثير تساؤلات في ذهن الباحث تدفعه الى سلوك منهج معين في البحث عن الإجابات التي تفسر تلك المشكلة.

2. تحديد المشكلة (Determine The Problem):

وتعتبر أولى خطوات البحث العلمي وهي عملية تحويل التساؤل العام أو الشعور بالمشكلة الى سؤال أو مشكلة قابلة للبحث وتصاغ بشكل يبين هدف الباحث بتحديد أكثر وما ينوي الباحث التحقق منه.

وينبغي أن يراعى في مشكلة البحث ألا تكون خيالية أو مستحيلة ويمكن أن ينبثق منها أسئلة وفرضيات يمكن إثباتها.

3. تحديد أهمية البحث (Determine The Importance Of Research):

في هذه الخطوة لا بد أن يقوم الباحث بتوضيح أهمية البحث وما يؤدي ذلك الى تطوير معرفة موجودة إضافات علمية.

4. تحديد أهداف البحث (Determine Research Objectives):

يتم تحديد أهداف البحث بشكل دقيق وتوضيح الأسباب التي جعلت الباحث يقوم بهذا البحث بالإضافة إلى تحديد نوع الدراسة فيما إذا كانت دراسة استطلاعية مبدئية أو متعمقة هدفها إضافة علمية، فتحدد الأهداف بدقة يساعد الباحث على الانتقاء الدقيق للمجتمع والعينة التي سيتعامل معها.

5. الإطار النظري للبحث (Framework Of The Research):

يقوم الباحث بعد تحديد مشكلة الدراسة بالمراجعة النظرية لما تم تناوله ممن سبقوه فيما يتعلق بالموضوع المبحوث.

6. صياغة أسئلة وفروض البحث: (Formulate Question And Hypotheses)

تمثل الفرضية جملة تجريبية للعلاقة المتوقعة بين متغيرين أو أكثر، فهي ادعاء واستنتاج حول معلومة من معالم المجتمع أو ظاهرة ما استنادا إلى إحصاءات العينة، أو ممكن أن نقول هو تخمين أو استنتاج يصيغه الباحث في بداية الدراسة كمبدأ لحل المشكلة يحاول أن يتحقق منه.

7. تحديد منهج البحث (Identify Research Methodology)

هو الطريقة التي سيسلكها الباحث في الإجابة عن الأسئلة، إنها خطة تبين وتحدد طرق وإجراءات جمع وتحليل البيانات، حيث يقوم الباحث من خلال منهج البحث بتحديد تصميم البحث، ويختلف تصميم البحث باختلاف الهدف منه فقد يكون استكشاف عوامل معينة لظاهرة ما، أو توصيفها، أو إيجاد العلاقة أو السبب والأثر بين مجموعة من العوامل.

8. تحليل البيانات واختبار الفرضيات

إذا استطاع الباحث أن يتفهم جيدا ما يستطيع أو لا يستطيع عمله بالإحصاء فإنه بذلك يتفهم أيضا الدور الذي يقوم به الاحصاء كأداة للبحث، فإذا كانت البيانات التي يراد تحليلها احصائيا في صيغة قيم رقمية فالإحصاء يساعد الباحث في أربع صور:

- i. يستطيع الاحصاء أن يحدد النقطة المركزية التي تتجمع حولها البيانات عن طريق استخدام مقاييس النزعة المركزية.
- ii. يشير الاحصاء إلى كيفية انتشار البيانات عن طريق حساب التشتت.
- iii. يوضح الاحصاء العلاقة التي تربط بين نوع ما من البيانات وبيانات أخرى كما هو الحال في قياس الارتباط بين المتغيرات.
- iv. يساعد الاحصاء على توفير بعض الاجراءات الاحصائية لاختيار الدرجة التي تتطابق أو تبعد عن تلك القيم المتوقعة أو مدى قربها من المقاييس المتوقعة كما هو الحال عند استخدام المقاييس الاستدلالية [5].

9. ترميز البيانات (Coding)

بمعنى إحلال الرموز أو الدلائل مكان الكلمات والصفات والأسماء، مثلا استبدال أساليب الري في الزراعة (التنقيط) = 1 و (الغمر) = 2 أو الفئات الجنسية (ذكر) = 1 (الأنثى) = 2

10. تفرغ البيانات الإحصائية (Data Entry)

بمعنى تفرغ البيانات على برنامج (Excel - spss) ثم اختبار صلاحية وكفاءة عملية الإدخال لكافة البيانات.

11. عرض البيانات (Data View)

وفي هذه الخطوة يتم عرض البيانات تبعا لطبيعتها فمن الممكن أن تعرض بطريقة إنشائية أو بشكل جداول إحصائية أو رسومات بيانية.

12. كتابة التقرير (Report Writing)

وفي هذه الخطوة يتم تدوين النتائج والاستنتاجات التي توصل لها الباحث ومن الأفضل أن يكتب على مرحلتين تتمثل المرحلة الأولى مسودة التقرير كي يتم المراجعة النهائية والتأكد من الخطوات والمعلومات ودقتها وشموليتها ومن ثم كتابة التقرير النهائي للبحث.

1-7 الاختبارات الإحصائية [5،8].

لا يخلو أي بحث علمي من استخدام التحاليل والاختبارات الإحصائية التي عادة تدرس البيانات الخاصة به وذلك لفرزها وتكوين معلومات مترابطة تتبلور من خلالها النتائج المنشودة من البحث

1-7-1 أقسام الإحصاء التطبيقي:**1-1 الإحصاء الوصفي Statistical Description:**

وهو الذي يهتم بالأساليب الإحصائية للبيانات التي تهدف إلى توصيف المعلومات الإحصائية المتضمنة في البيانات التي سبق جمعها، ومنها:

- **مقاييس النزعة المركزية:** (Central Tendency) تستخدم في الحصول على المتوسط والوسيط والمنوال (Mean, Mode & Median)
- **مقاييس التشتت:** (Measures Of Dispersion) تستخدم في الحصول على الانحراف المعياري والتباين والمدى والخطأ المعياري للمتوسط،
(Stander Deviation, Variance, Range & Stander Error of Mean)
- **التكرارات:** (Frequencies)
- **قيم النسب المئوية:** (Percentile Values)
- **الأرباعيات:** (Quartiles)

2- الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistical:

هو مجموعة من الاختبارات الاحصائية التي تمكننا من دراسة العينات ومدى إمكانية تعميم نتائجها على المجتمعات المسحوبة منها أو بمعنى آخر دراسة خصائص المجتمع عن طريق عينة مختارة من هذا المجتمع ويطلق تعبير المجتمع الإحصائي (Population Statistical) على جميع المفردات التي نريد إخضاعها للدراسة، ويختص هذا النوع من الإحصاء بتحليل البيانات المتوفرة في العينة للاستدلال على البيانات الموجودة في المجتمع ووضع الفرضيات واختبارها وتحليل التباين والارتباط والانحدار. [9]

أما عملية اختيار بعض شرائح المجتمع لكي تتم دراستها فيطلق عليها العينات (Sampling) لذا يمكن تعريفه على أنه هو فرع من الإحصاء التطبيقي يهتم بطرق تحليل البيانات للتوصل الى تقديرات وتنبؤات عن المجتمع من خلال العينة.

1-7-2 صياغة الفروض الإحصائية:

بعد الحصول على البيانات ننتقل الى عملية صياغة واختبار الفروض الإحصائية.


1. الفرضية الصفرية (The Null Hypothesis):

وتسمى أحيانا بالفرضية العدمية أو فرضية النفي لأنها تصاغ بصيغة النفي وعادةً ما يرمز لها بالرمز (H_0) .

ومثال على ذلك نقول لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين النقص في مبيعات الإنتاج الزراعي وتغير السياسات الزراعية وتصاغ في حال اختبار الفروق بين المتوسطات بالصيغة التالية:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$\mu_1 - \mu_2 = 0$$



الشكل (1-1) صيغة اختبار فروق الدلالة الإحصائية

2. الفرضية البديلة (Alternative Hypothesis):

وتسمى الفرضية البديلة أحياناً بفرضية البحث أو فرضية الإثبات حيث تشير الى وجود فروق أو علاقة أو أثر بين المتغيرات للعينتين مثال ذلك هناك فروق ذو دلالة إحصائية بين مبيعات الإنتاج الزراعي وتغير السياسات الزراعية

$$\text{ويرمز للفرضية البديلة (H1) وتأخذ هذه الصيغة } H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

ومن الأخطاء الشائعة عند اختبار الفروض هو برفض فرضية العدم في حين هي صحيحة ويسمى هذا الخطأ بالخطأ من النوع الأول وفي حال قبول فرضية العدم في حين أنها خاطئة ويسمى هذا الخطأ من النوع الثاني. ويمكن أن تلخص في هذا الجدول:

الجدول (1-1) قبول ورفض الفرضيات.


القرار	قبول H_0	رفض H_0
H_0 صحيح	قرار صحيح	خطأ من النوع الأول α
H_0 خطأ	خطأ من النوع الثاني β	قرار صحيح

3. مستوى الدلالة (المعنوية) Level Of Significance

تعريفاً هو أقصى احتمال يمكن تحمله من الخطأ الأول، ويرمز لهذا الاحتمال بالرمز (α) يحدد قبل سحب العينة وعادة يكون 0.05 أو 0.01. أي احتمال رفض فرضية العدم H_0 بينما هو صحيح في الواقع، ويوجد نوعان من مستوى الدلالة، الأول الاسمي ومعروف بـ (α) ويحدد قبل إجراء الدراسة والثاني مستوى الدلالة الحقيقي وهو احتمال الفشل المحسوب من بيانات العينة فإن كان أقل من الاسمي فترفض الفرضية الصفرية وإلا فالباحث فشل في رفض الفرضية الصفرية أو عدم قبول الفرضية البديلة [10].

4. اختبار من جانب واحد أو من جانبيين One And Two Tails Of Test

الانحراف عن فرضية العدم باتجاه واحد أو أنها موزعة على اتجاهين فإذا كانت فرضية العدم بالصيغة $H_0: \mu \geq \mu_0$ أو $H_0: \mu \leq \mu_0$ فالاختبار من جانب واحد.



وفي الحالة $(H_0: \mu = \mu_0)$ فالتوقع برفضها يكون $(H_1: \mu > \mu_0)$ أو $(H_1: \mu < \mu_0)$ ويعني عدم معلومية الاتجاه فتتوزع على جانبي التوزيع.

1-8 دليل الأطروحة:

يتضمن هذا الدليل ثلاثة أبواب وستة فصول، يبين الشكل (1-3) دليل مخطط الأطروحة، وفيما يلي ملخص موجز عن كل باب من الأبواب الثلاثة والفصول التي تحويها:

الباب الأول: المقدمة النظرية للبحث

- الفصل الأول: مدخل إلى البحث
- الفصل الثاني: الدراسة النظرية
- الفصل الثالث: مشاريع المدارس العامة في حلب

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

- الفصل الرابع: الدراسة التحليلية

الباب الثالث: نتائج البحث

- الفصل الخامس: بناء النموذج الكشفي الجديد
- الفصل السادس: النتائج و التوصيات

الشكل (1-3) الرسم التوضيحي لهيكلية البحث.

الباب الأول: المقدمة النظرية للبحث

الفصل الأول: مدخل إلى البحث.

يتضمن مقدمة نظرية بالإضافة إلى مشكلة البحث وأهميته على الصعيد العلمي والعملية وأهداف البحث. بالإضافة إلى المنهجية العلمية المتبعة فيه.

الفصل الثاني: الدراسة النظرية.

يتناول هذا الفصل في بدايته تعاريف لمصطلحات أساسية في البحث ومن ثم ينتقل إلى أهداف تقدير الكلفة التقديرية للمشاريع وما هي أكثر الطرق شيوعاً في تقديرها والمراحل المتبعة في عملية التقدير. ويتحدث عن تعريف إدارة الكلفة وأهمية تطبيق هذا المبدأ في المشاريع الهندسية خلال مرحلة التنفيذ. ينتهي الفصل في ذكر بعض الأبحاث التي تطرقت إلى موضوع انحرافات الكلفة عن القيم التقديرية ونتائج هذه الأبحاث.

الفصل الثالث: مشاريع المدارس العامة في حلب.

في هذا الفصل تم التعمق في تعريف النمذجة النمطية في البناء وفوائدها ثم تم عرض الأنماط المعتمدة للمدارس في حلب، وطريقة التعاقد والتنفيذ وأبرز النقاط السلبية الشائعة في ضبط كلفة هذه المشاريع.

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

الفصل الرابع: الدراسة التحليلية.

بدأت في هذا الفصل الدراسة التحليلية بتحديد المتغيرات المعتمدة في التحليل، ثم الانتقال إلى تحليل هذه المتغيرات على مستوى المدارس وعلى مستوى البنود من خلال التحليل الوصفي والاختبارات الإحصائية المعمولة باستخدام برنامج (Spss). ليتطرق في النهاية إلى علاقة النمذجة النمطية المعمول فيها بالأبنية المدرسية مع الكشوف التقديرية والانحرافات الحاصلة في هذه المشاريع.

الباب الثالث: نتائج البحث

الفصل الخامس: بناء النموذج الكشفي الجديد.

يقدم الباحث في هذا الفصل بناءً لنموذج جديد للكشوف التقديرية لأبنية المدارس بعد مقدمة عن طرق تصنيف البنود العالمية ومعايير وضع النموذج المقترح. وينتهي الفصل بذكر المميزات الهامة للنموذج المقترح في تسهيل دراسة وضبط الكميات التقديرية للبنود.

الفصل السادس: النتائج والتوصيات.

في هذا الفصل يطرح الباحث النتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة التي تعمل على تفعيل نتائج البحث في الواقع العملي والتأكيد على أهمية استخدام النموذج الكشفي الذي توصل إليه الباحث. وتطويره للاستخدام في جميع المشاريع النمطية التابعة للقطاع العام.

1-9 الخلاصة:

تبين لنا من هذا الفصل أن مشكلة البحث تتمحور حول انحرافات الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية رغم اتباعها مبدأ النمذجة النمطية. واعتبر الباحث أن الهدف من هذه الأطروحة السيطرة على هذه الانحرافات أو تقليصها بالحد الأدنى ومحاولة الاستفادة القصوى من مبدأ النمذجة المعمول به في عملية ضبط الكلفة كما ذكرت المنهجية العلمية المتبعة في البحث والتي تعتمد على البيانات الأرشيفية والدراسة التحليلية للكشوف التي سنبين أسس وطرق إنجازها في الفصل الآتي.

الفصل الثاني

Theoretical Study الدراسة النظرية

2-1 مقدمة:

سيتناول هذا الفصل الأسس النظرية المتعلقة بدراسة الكشوف التقديرية. سيتم سرد تعاريف لمصطلحات هامة في البحث ثم الانتقال الى هدف دراسة الكلفة التقديرية وطرق القيام بها والمراحل المتبعة في هذا المجال، وسنتطرق الى شيوع انحرافات الكلفة التقديرية للمشروع عن الكلفة الفعلية في المشاريع الهندسية والأسباب العامة لها، ونطلع في نهاية هذا الفصل على التوصيات والنتائج المقترحة من دراسات سابقة نستفيد منها في مجال عمل البحث.

2-2 تعاريف ومفاهيم:

1. تقدير الكلفة:

التقدير عموماً هو تـمـيـن وتـحـدـيـد لـقـيـم كـافـة الـاعـمـال الـتي يـتـضـمـنـها الـمـشـرـوع ومـكوـنـاتـها مـن مـواد والـيـات وـيـد عـامـلـة، وـيـأخـذ بـعـيـن الـاعـتـبـار الـأسـبـاب الـمـحـتمـلـة الـتي قـد تـحـدث تـبـاين فـي تـقـديـرات الكلفة بما فيها المخاطر [11،12].

يشتمل تقدير الكلفة على تعريف بدائل حسابات التكاليف المختلفة ودراستها، فمن المعتقدات الشائعة في معظم مجالات التطبيق - على سبيل المثال - أن من شأن العمل الإضافي أثناء مرحلة التصميم أن يخفض كلفة عمليات التنفيذ، وعلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار حساب التوفير المتوقع، وهل يغطي زيادة تكاليف أعمال التصميم الإضافية أو لا فعملية التقدير تمثل في الواقع بناء المشروع على الورق بكافة تفاصيله الدقيقة بما في ذلك برمجة التنفيذ واختيار

المعدات والمواد والاليات، وتقدير معدلات الإنتاجية وتشكيل أطقم العمل كماً وكيفاً، ومن ثم تحديد كل وحدات العمل [12،13].

2. الانحراف المطلق:

في علم الاحصاء، الانحراف المطلق Absolute Deviation لأي عنصر ضمن مجموعة البيانات الإحصائية هو الفرق المطلق (القيمة المطلقة للفرق) بين هذا العنصر وقيمة أخرى معطاة. عادة تكون هذه القيمة المعطاة هي المتوسط الحسابي أو الوسيط لمجموعة البيانات. وفي بحثنا الانحراف المطلق هو مجموع انحرافات (فروق) القيم الفعلية للبنود عن القيم التقديرية بالقيمة المطلقة [5].

3. الانحراف التراكمي (الرسمي):

هو المجموع الجبري للقيم الناتجة عن الفرق بين قيم المجموعتين التي نود دراسة انحراف احدهما عن الأخرى (أي السالب يذهب الموجب). وفي بحثنا الانحراف التراكمي هو المجموع الجبري لانحرافات (فروق) القيم الفعلية للبنود عن القيم التقديرية. ويعتبر الانحراف التراكمي هو الانحراف الرسمي الذي تستند اليه مديرية الخدمات الفنية في ضبط الكشوف التقديرية وتقييمها [1].

4. الانحراف المتوسط:

الانحراف المتوسط أو متوسط الانحرافات هو ناتج مجموع القيمة المطلقة (الناتج الموجب) لانحرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوماً على عددها [5].

5. الانحراف السالب:

هو القيمة الناتجة عن الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة وقيمة الكشف التقديري في حال قيمة الكشف التقديري أعلى من قيمة الأعمال المنفذة في المشاريع الهندسية أي قيمة البند الفعلية بعد التنفيذ أقل من قيمة البند المقدرة من قبل الدارس.

6. الانحراف الموجب:

هو القيمة الناتجة عن الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة وقيمة الكشف التقديري في حال قيمة الأعمال المنفذة أعلى من قيمة الكشف التقديري في مشاريع التشييد أي قيمة البند الفعلية بعد التنفيذ أقل من قيمة البند المقدر من قبل الدارس.

7. نموذج تصنيف بنود المشاريع الهندسية:

هو المجموعات أو التقسيمات التي تحوي البنود والعناصر المشكلة للمشروع الهندسي المراد تنفيذه والتي تكون مدروسة على أساس تسهيل دراسة عناصر المشروع وتحديد كلفته المبدئية (التقديرية) وطريقة ضبطه.

8. المناقصة:

عرف بعض القانونيين المناقصة بأنها: " طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطاً سواء من الناحية المالية أو ناحية الخدمة المطلوبة أداؤها.

وتعرف بأنها مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد ممكن من المناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيداً لاختيار الأنسب من بينهم، سواء يتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤها أو بأسعارها أو ببقية الشروط الأخرى المتمثلة بالكمية ووقت التجهيز وشروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على العقد[14].

9. النمذجة النمطية:

ويقصد فيها تكرار تنفيذ المشروع الهندسي على أكثر من أرض ضمن نفس المخططات المدروسة للمشروع. أي عمل أكثر من نسخة عن نفس المشروع. وعادة ما نرى هذا الأسلوب منتشراً في بعض المؤسسات العامة في الدولة على بعض المشاريع أو عند بعض شركات التطوير العقاري[2,3].

2-3 أهداف تقدير كلفة المشاريع:

من النادر أن تتطابق الكلفة التقديرية مع الكلفة الحقيقية التي ينتهي بها المشروع، ولكن كلما كان هذا الفرق أقل ما يمكن كلما دل ذلك على دقة تقدير الكلفة ودرجة مهارة من يقوم بتقدير الكلفة (وبصفة عامة فإن تقدير الكلفة يعتبر ممتازاً إذا كان هذا الفرق في حدود 10%) فعادة يقوم مسؤول تقدير الكلفة بعد حساب الكميات وتحديد أسلوب التنفيذ باختيار أطقم العمالة والمعدات المناسبة لتنفيذ هذه الكميات في الزمن المحدد، وذلك تبعاً لإنتاجية أطقم العمل (زمن التنفيذ = حجم العمل / الإنتاجية) وبعد تحديد أطقم العمالة والمعدات لكل بند يمكن حساب كلفة كل من هذه الموارد (عمالة، مواد، معدات) ومجموع هذه الكلفة لكل بند يعطي الكلفة المباشرة للبند، ومجموع الكلفة المباشرة للبند يمكن من الحصول على الكلفة المباشرة للمشروع ككل (Project Direct Cost) وهي الكلفة التي يمكن توصيفها في بند معين [15]. من ثم يقوم المسؤول بتقدير الكلفة الغير مباشرة للمشروع (Project Indirect Cost) وهي الكلفة التي لها صفة العمومية، والتي لا تضاف إلى بند معين مثل: كلفة الإدارة العليا (Head Office Overhead) وكلفة إدارة الموقع (Site Overhead) وربح المقاول (Profit) وكلفة المخاطر (Risk) و التأمينات (Insurance) وكلفة الضمان (Bond). ويتم تقدير الكلفة غير المباشرة تكون عادة كنسبة من الكلفة المباشرة، ومجموع الكلفة المباشرة مع الكلفة غير المباشرة يعطي الكلفة الكلية للمشروع.

مما سبق يتضح الدور الكبير الذي يلعبه من يقوم بتقدير الكلفة في شركات المقاولات حيث إنه يعتبر العقل المدبر للشركة، ولذلك يجب أن يكون على دراية وخبرة كافية ولديه المعلومات الوافية عن أطقم العمل والإنتاجيات وبرامج التنفيذ الخاصة بالبند المختلفة، حتى يتسنى له ربط الكلفة بالبرنامج الزمني للمشروع، وعمل تقدير متزن بين مصلحة المؤسسة (مديرية الخدمات الفنية في دراستنا) وزيادة احتمالية كسب العطاء (المناقصة) أو تنافس المتعهدين عليها. لهذا كان ضروريا القيام بدراسة الكلفة التقديرية للمشروع، كما أن هذه الدراسة تعمل على تحقيق أهداف رئيسية أخرى نذكر منها:

1. معاونة المالك في تدبير الموارد المالية اللازمة للمشروع كل في حينه.
2. معاونة المالك في سهولة اختيار المقاول الجاد في مرحلة العطاءات.
3. معاونة المالك في أخذ القرار في مرحلة دراسة الجدوى.

4. تقدير التكلفة ضروري للمقاول لدخول العطاء.
5. تساعد المقاول في تدبير الموارد الالية اللازمة على مدار زمن المشروع.
6. تساعد المقاول في تحديد نسبة الربح وأسلوب التعامل المالي مع المالك.
7. تساعد المهندس المصمم على اختيار أحسن البدائل للتصميم والتنفيذ [16,14].

2-4 طرق تقدير الكلفة في المشاريع الهندسية:

ويمكن تصنيف طرق تقدير كلفة المشاريع الهندسية الى:

1. الطرق التقريبية (Approximate Estimates).
2. الطرق التفصيلية (Detailed Estimates).

ويمكن تناول كل منهما بشيء من التفصيل فيما يلي:

2-4-1 الطرق التقريبية لتقدير التكلفة (Approximate Estimates) [17]:

وهي الطرق التي يستخدمها المالك أو من ينوب عنه في المراحل الأولية من المشروع. مثل مرحلة دراسة الجدوى لتقدير التكلفة التقريبية والتي يتحدد بناء عليها قرار الاستمرار في المشروع من عدمه، وكمثال آخر لاستخدام الطرق التقريبية في تقدير التكلفة دراسة ميزانيات الجهات الحكومية أو القطاع العام لتحديد إمكانية الدخول في المشاريع من عدمها.

وتستخدم أيضاً هذه الطرق التقريبية عند مقارنة المشاريع الاستثمارية مع بعضها البعض من حيث أفضلها استثماراً. أما بالنسبة للمصمم فقد يستخدم هذه الطرق التقريبية في المفاضلة بين أساليب التنفيذ المختلفة لبعض البنود. ومن الحالات التي يستخدم فيها أيضاً هذا النوع من التقدير حالة ضيق الوقت واضطرار المقاول إلى استخدام التقريب، لسرعة دخول المناقصة أو لإعطاء المالك الرد السريع.

وفي أي من الطرق التقريبية لتقدير التكلفة فإن القائمين على هذا العمل لابد أن يكون لديهم الخبرة الكافية، والمعلومات التي تمكنهم من عمل بعض الافتراضات في تقدير الأسعار القريبة من الواقع أو في حدود المقبول. جميع الطرق التقريبية تعد مناسبة لإعطاء فكرة للمالك عن الميزانية، أو توفير معلومات للمصمم، للمفاضلة بين طرق التنفيذ المختلفة أو إيجاد قاعدة

للمقاول لأخذ بعض القرارات المبدئية، ولكن هذه الطرق لا تصلح لأن تكون أساساً للتعاقد أو لدخول المناقصة حيث إن ذلك يتطلب تقدير التكلفة بأحد الطرق التفصيلية. وهناك ثلاثة طرق تقريبية لتقدير التكلفة في مشاريع البناء يمكن التعرض لها فيما يلي:

1. طريقة الواحدة (Unit Method):

وتعتبر هذه الطريقة من أبسط طرق تقدير التكلفة المبدئية، حيث تعتمد على معرفة تكلفة الوحدة لمشروعات سابقة تم تنفيذها، وفي نفس الوقت تشبه إلى حد كبير المشروع تحت الدراسة، فمثلاً في حالة تقدير التكلفة في مشروعات المدارس يتم الحساب بمعرفة تكلفة التلميذ الواحد من مشروعات المدارس السابقة و التي تخدم عددا معلوما من التلاميذ، وبالمثل في حالة تقدير التكلفة لمشروعات المستشفيات فيمكن الاستفادة من تكلفة السرير الواحد لمشروعات المستشفيات السابقة، وكذلك عند تقدير تكلفة بناء أحد كراجات السيارات متعددة الطوابق فيمكن الاستفادة بمعرفة تكلفة السيارة الواحدة من مشروعات الكراجات المشابهة.

2. طريقة وحدة المساحة أو الحجم (Space Method) :

في هذه الطريقة يعتمد القائمون على تقدير التكلفة على المعلومات السابقة التي يمكن الاحتفاظ بها عن تكلفة المشروعات التي قد تم تنفيذها في الماضي، ويستفاد منها في تحديد تكلفة وحدة المساحة أو وحدة الحجم من المنشأ، وذلك بقسمة التكلفة على عدد الأدوار، ثم قسمة الناتج على مساحة المبنى فنحصل على تكلفة المتر المربع، أو قسمة التكلفة على حجم المبنى فنحصل على تكلفة المتر المكعب من المبنى، وتستخدم هذه المعلومة في تقدير تكلفة المنشأ الجديد بعد أخذ أي تغيرات في الأسعار أو في ظروف التشغيل في الحساب.

3. طريقة العنصر (Element Method):

وهذه الطريقة تعتمد على تقسيم المشروع إلى عدة عناصر مثل: أعمال الحفر، أعمال الأساسات، أعمال الأعمدة، أعمال السقف والجوائز، أعمال الكهرباء، أعمال المبانى، ويتم تقدير تكلفة كل عنصر من هذه العناصر على حدة بأي من الطرق السابقة أو غيرها، ومن ثم تجميع تكلفة هذه العناصر يعطي تكلفة المشروع.

ويلاحظ مما سبق أن هذه الطرق الثلاث التقريبية تعتمد إلى حد كبير على المعلومات المأخوذة من المشروعات السابقة، والتي تم تنفيذها في أوقات مختلفة عن الزمن الذي ينفذ فيه المشروع تحت الدراسة، أو في ظروف مختلفة، ومن ثم فيجب أخذ هذه المتغيرات في الحساب مثل: نسبة تضخم الأسعار، وفروق تكلفة العمالة والمعدات. كما يلاحظ أيضاً أن هذه الطرق التقريبية تعطي فقط فكرة عن التكلفة ولكن بدرجة من التقريب لا تجعلها تصلح للتعاقد، وأما في مرحلة التعاقد ومرحلة العطاءات فيجب الاعتماد على الطرق التفصيلية الأكثر دقة.

2-4-2 الطرق التفصيلية لتقدير التكلفة (Detailed Estimates) [18].

والمقصود بالطرق التفصيلية لتقدير التكلفة في مشاريع البناء هي: الطرق التي تستخدم في تقدير تكلفة بنود المشروع، ومن ثم التكلفة الكلية للمشروع بدقة كافية يمكن الاعتماد عليها في التعاقد بين المالك و المقاول، ويتضح من ذلك أن من يقوم بتقدير هذه التكلفة هو المقاول حيث يعمل القائمون على تقدير التكلفة بالطرق التفصيلية على دراسة الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية، والتي يتم الحصول عليها ضمن مستندات المناقصة، وذلك بالإضافة إلى زيارة الموقع حتى يمكن التأكد من مدى توافر المواد والعمالة والمعدات، ومن ثم يتم تقسيم العمل إلى عدد من البنود، ثم تحديد الموارد اللازمة لكل بند من مواد ومعدات وعمال ومقاول باطن، وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة لكل بند، طبقاً لما يحتاجه من موارد، ومدى ارتباط كل منهم بزمن البند.

مجموع التكلفة المباشرة للبنود يعطي التكلفة المباشرة للمشروع (Project Direct Cost) ثم يضاف إلى هذه التكلفة ما يطلق عليه التكلفة الغير مباشرة للمشروع (Project Indirect Cost) وهي عبارة عن تكلفة الإدارة العليا وإدارة الموقع والربح والمخاطر والضمان. وعادة تؤخذ التكلفة الغير مباشرة كنسبة مئوية من التكلفة المباشرة، وبالتالي يسهل الحصول على التكلفة الكلية لكل بند، وبقسمة هذه التكلفة على كمية العمل للبنود يمكن الحصول على تكلفة الوحدة لكل بند، وهي المبالغ التي يتم الحساب على أساسها بين المالك والمقاول.

2-5 مراحل تقدير الكلفة في المشاريع الهندسية:

1. التقدير المرافق لدراسة الجدوى الاقتصادية.
2. تقديرات من أجل تقييم البدائل التصميمية.
3. التقديرات الأولية.
4. التقديرات التفصيلية.

2-5-1 التقدير المرافق لدراسة الجدوى الاقتصادية:

هذا النوع من التقدير هو الخطوة الأولى في تقدير كلف المشروع، فعندما تعرض على المالك سواء أكان جهة عامة أم خاصة أفكار معينة يقوم بتكليف فريق عمل لدراسة هذه الأفكار دراسة شاملة لتقييم مدى فائدتها، وبناء على دراسة الجدوى يستطيع المالك أن يستبعد بعضاً من هذه الأفكار لعدم ملاءمتها تماماً، وتبني البعض الآخر الذي تثبت جدواه وفائدته. ويمكن لصاحب العمل بناء على نتائج هذه الدراسة أن يرتب المشروعات المجدية حسب جدواها وأهميتها وأولويتها ترتيباً منطقياً يحقق له التوظيف الأمثل لأمواله ويحقق له أعلى عائد ممكن لأمواله الموظفة في المشروع [19].

ودراسة الجدوى أمر حيوي وهام لا بديل عنه يساعد صانعي القرار على الوصول لقراراتهم على أساس عملي اقتصادي سليم. هذه الدراسة تحدد فيما إذا كان المالك يريد المتابعة في المشروع أم لا ويحدد الكلف الممكنة للمشروع المقترح. وهذا التقدير يكون أساساً لكل التقديرات الناجحة التالية ويكون سابقاً لبدء أعمال التصميم وذلك فقط عندما تكون هناك معلومات عامة عن المشروع حيث لا تتوفر مخططات مفصلة، وما هو موجود وصف مكتوب لهدف المشروع وبعض المسودات والخطط التي قد تحتوي على مخططات الموقع العام والبناء والمقطع الإنشائي مع القليل جداً من الأبعاد المعطاة.

ومسؤولية المقدر تكون برؤية كامل المشروع وتصوره من المعلومات التي لديه، فإذا كانت الكلف ضمن حدود الأموال المخصصة للمشروع (الميزانية)، فإن المقدر سيستمر بالعمل ويقوم بإنجاز تقديرات أكثر دقة.

تحسب هذه التقديرات باستخدام طرق تعتمد على نوع المشروع وعلى معلومات من تقديرات كلفة لمشاريع مشابهة سابقة، حيث تحسب الكميات على أساس قياسات مثل كلفة المتر المربع في مشاريع الأبنية والمنشآت الأخرى المشابهة، كلفة كل ميل في مشاريع الطرق.

2-5-2 تقديرات من أجل تقييم البدائل التصميمية:

تستخدم باكرا عندما تكون عمليات التصميم في مراحلها الأولى ويتوجب على المالك بعد التأكد من جدوى المشروع أن يكلف اختصاصيا بالتصميم لتصميم المشروع وإعداد الخطط والمواصفات، وعليه أيضا أن يدرس الخيارات والحلول التصميمية المتاحة " البدائل "المختلف نواحي المشروع. وللاختيار بين البدائل المتاحة فإن على المصمم أن يعتبر كلفة التشييد المحتملة لكل من هذه البدائل ويقوم بتصميمها. يقوم المقدر في هذه المرحلة بإعداد تقدير مبكر للبدائل المقدمة للمالك، ويحدد المواد التي يصعب الحصول عليها، والبنود التي تتطلب الشراء المبكر بسبب الزمن اللازم لتصنيعها ونقلها وتسليمها.

تشكل هذه المعلومات التي تم إعدادها لهذه المرحلة والتي تتعلق بتكاليف التمويل والتشييد والتصميم عوامل تساعد المالك في اتخاذ القرار وتدل على المشروع المفضل من وجهة نظر الاستثمار، وإذا حقق التصميم المعماري المعايير المطلوبة وطلبات المالك فإن المشروع سيتابع للمرحلة التالية من التصميم. وكلما تقدم مستوى تفصيل التصميم فإن على المقدر الاحتفاظ بتقديرات الكلفة ليبقي المالك على علم بمستوى الكلفة المتوقع [17].

2-5-3 التقديرات الأولية:

تستخدم التقديرات الأولية في مرحلة التصميم الأولي للمشروع، حيث يدخل فريق المشروع هذه المرحلة مع الخيار الوحيد أي فكرة التصميم الواحد، إذ في المراحل السابقة تم وضع المفاهيم وتحديد الأفكار التصميمية والأساسية والموافقة عليها، وكان مستوى تحديد الأفكار كافيا لأجل التقويم والموافقة ولكنه غير كاف من ناحية التفصيل وتعريف حدود العقد.

وفي هذه المرحلة تعد التقديرات المعدة الآن أكثر أهمية بالنسبة للعمل حيث توجد معلومات كافية للحصول على أرقام ومعطيات أكثر دقة ووضوحاً. ويواجه المالك مرة أخرى اتخاذ القرار بالتقدم للأمام أو التخلي عن المشروع، ولكن ينخفض احتمال إلغاء المشروع شريطة كون المراحل السابقة شاملة بشكل كافٍ.

ويخدم هذا التقدير الأولي في كونه قاعدة لتحديد كل المتغيرات التي ستحدث كلما تقدم المشروع بدءاً من التصميم حتى التنفيذ، وإن إنجاز فريق المشروع ونجاح المشروع ككل يقاس عادة بمدى اقتراب الكلفة الفعلية للمشروع من كلفة التقدير الأولي.

وتحسب عادة هذه التقديرات باستخدام طرق ونماذج رياضية حسب شروط وظروف كل مشروع وخصوصيته، بالاستفادة من معلومات تاريخية لتقديرات كلف مشاريع سابقة منتهية ومشابهة للمشروع المدروس، وتعد على أساس المسودات والخطط التي أعدها المعماري والتي ستكون مخططات أولية، وقد تحتوي العديد من المخططات المعمارية والإنشائية ولكنها غير تامة. وعندما يوافق المالك على التصميم الأولي للمشروع تبدأ المرحلة التالية

2-5-4 التقديرات التفصيلية:

تتكمّل هنا المخططات والمواصفات فتحدد كلفة العمل الكلية بشكل دقيق اعتماداً على المخططات والمواصفات المنتهية، ودقة هذه التقديرات بحدود (3%) ويستخدم المالك هذا التقدير من أجل غرضين:

1. ليتأكد من أن التصميم المحضّر ضمن إمكانياته المادية.

2. لتكون نقطة مرجعية في تقييم عروض المتعهدين المتنافسين.

ويقوم فريق التقدير الموظف من قبل المالك بمسح الكميات وتحديدّها لكل من الأعمال الموجودة بالمشروع وتضمين أدق التفاصيل وكتفها وهذا يتضمن (المواد، اليد العاملة، الآليات، والتأمينات) وكذلك توقعات الربح الذي سوف يجنيه المشروع.

ولإنجاز هذا النوع من التقدير يجب تقسيم كل بند في المشروع لأجزائه وتقدير كلفة كل منها وتحديد متطلبات كل نوع من العمل وتقدير كلفتها، والبند المطلوبة وكلفة كل منها وإعداد جداول للكميات ووثائق للعقد كاملة [20].

ويحدد هذا التقدير بناء على المواصفات والمخططات والأعمال المساحية للموقع والسجلات التاريخية الموجودة. وعند هذه النقطة وبعد إعلان المناقصة تبدأ التقديرات التي يقوم بها المقاول من أجل وضع سعر حيث يقوم بدراسة وثائق العقد وجداول الكميات ويحضر تقديره لكلفة العمل من واقع هذه الوثائق.

ويمكن تلخيص خطوات تقدير التكلفة بالطرق التفصيلية في الخطوات التالية:

1. دراسة الرسومات، وزيارة الموقع، وكتابة تقرير يوضح فيه طريقة الوصول إلى الموقع، ومدى توافر المواد الخام والخدمات اللازمة، تأمين الموقع، طبوغرافية الموقع، هل هناك أعمال مطلوب إزالتها، وجود أي عوائق.
2. حساب الكميات مع تحديد وحدة القياس لكل بند.
3. حساب تكلفة المواد اللازمة لكل بند.
4. حساب تكلفة العمالة اللازمة لكل بند.
5. حساب تكلفة المعدات اللازمة لكل بند.
6. حساب تكلفة مقاولي الباطن.
7. حساب تكلفة الإدارة والضرائب والضمان والتأمينات والمخاطر.
8. تقدير نسبة الريح المطلوبة بناء على حجم المشروع وظروف العمل.
9. بجمع التكاليف الواردة في البنود السابقة نحصل على الكلفة الكلية للمشروع.

2-6 إدارة الكلفة:

تعرف الإدارة الانشائية بانها تطبيق المعرفة والقدرات باستخدام التقنيات والادوات المختلفة في الفعاليات المخطط لتنفيذها للحصول على المنشأ المطلوب انجازه وبما يتلاءم مع متطلبات صاحب العمل، عرفها الجلاي في دراسته بانها:

فن توجيه وتنسيق الموارد البشرية والمادية خلال حياة المشروع عبر استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الاهداف المحددة مسبقا.

لارتباط الإدارة بعملية تخطيط الأعمال بصورة عامة أهمية كبيرة، حتى لو لم تبرز أهميتها بصورة جلية بإعطاء نتائج ملموسة فهي بالتأكيد تؤثر على جوهر عملية التخطيط وخاصة في المشاريع الإنشائية[21].

2-6-1 أساسيات إدارة الكلفة في مشاريع البناء :

ان ادارة كلفة المشاريع تشتمل على مجموعة من العمليات والاجراءات المهمة التي لها العلاقة بإنجاز المشروع واتمامه ضمن الميزانية المالية المقررة له، الشكل (1-2) يبين العمليات الأساسية لإدارة الكلفة في مشاريع البناء وهي كالآتي:



الشكل (1-2) عمليات إدارة كلفة المشاريع.

2-1-6-2 تخطيط الموارد :

يعتبر تخطيط الموارد ضروريا لإحداث التوافق بين مطالب الموارد المشروع وبين وجود تلك الموارد من جهة اخرى، وذلك بتحديد تفاصيل الموارد المطلوبة لتنفيذ العمل والتي يمكن توفيرها والبدايل لهذه الموارد في حالة عدم توفرها وحسب مراحل المشروع. كما يجب تعريف الفعاليات وتخمين مدة كل فعالية كذلك الاطلاع على معلومات سابقة تشمل أنواع الموارد وكمياتها المستخدمة لتنفيذ أعمال مشابهة لمشاريع سابقة.

2-1-6-2 تخمين الكلفة:

يعد تخمين الكلفة عملية اساسية لكل مشروع ويمكن تعريفه بأنه عملية احتساب كميات المواد والعمالة والمعدات المتوقع استخدامها لإنجاز أعمال المشروع الإنشائي ضمن مواصفات محددة واحتساب كلفة المشروع بناء على ذلك. فالتخمين عبارة عن وضع نطاق او مجال محدد يتوقع ان تكون الكلف والكميات في اطاره، وقد يكون حسابات تفصيلية ودقيقة للمشاركة بتقديم العطاءات من قبل المقاولين الراغبين في المساهمة بالمناقصات. بالنسبة لصاحب العمل فإنه يستخدم التخمين لإيجاد كلف توظيف رأس المال، لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع ولتقدير مبلغ الضريبة. اما الاستشاري فيستخدم التخمين للوقوف على الكلف التقريبية للمشروع،

للمساعدة في اختيار الموقع الاقل كلفة او الاختيار بين التصاميم بعد مقارنة كلفها. اما المقاول فيعتمد على تخمين الكلفة لتقديم عطاء تنافسي بربح معقول [22].


2-6-1-3 وضع ميزانية الكلفة:

تشمل الإدارة الكفوية تنفيذ الإجراءات المالية التي ينص عليها عقد التشييد كذلك تعيين الموارد المالية المخمّنة من أجل القيام بإنجاز فعاليات المشروع وكذلك إرساء إجراءات نقدية مناسبة تتفق مع الممارسات القياسية المعروفة في مجال التشييد.


2-6-1-4 ضبط الكلفة:

يقصد بها السيطرة على التغييرات الحاصلة في ميزانية المشروع. ولكنها تعتبر العملية الاهم لكونها تزامن المشروع منذ اقرار انشائه حتى اكمال إنجازه.

وبقدر تعمق الامر فان ادارة الكلف تصف تأثير قرارات المشروع الخاصة بجميع الكلف المستخدمة لإنجاز المشروع في أي مرحلة من مراحلها لضمان تنفيذه ضمن الكلفة المقررة له. ان هذا المفهوم الواسع لإدارة كلف المشاريع لطالما يتعلق بمصطلح الكلفة الحياتية [21،22].



الشكل (2-2) مراحل إدارة كلف المشاريع



الشكل (2-3) إدارة كلفة المشاريع وعلاقته بالكلفة الحياتية.

2-7 انحرافات الكلفة وشيوعها بالمشاريع الهندسية:

يمكن رد انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية (باختلاف طرق التعبير عن هذه الانحرافات) لعدد كبير من الأسباب التي كانت مثار عدد من الأبحاث العلمية التي عملت على إيجاد حلول وضوابط لهذه الانحرافات. ويجدر بالذكر ان انحراف كلفة المشروع عن الكلفة التقديرية مرتبط بنوعية الدراسة التقديرية للمشروع ومدى دقتها [17].

وتعتمد دقة التقديرات ومستوى تفصيلها على الأمور التالية:

1. الزمن المتاح للتقدير والغرض من التقدير وبالتالي الجهد الذي تبرره هذه الغاية.
2. صعوبة تقدير البنود موضوع الدراسة والتقدير.
3. الطرق والأساليب المستخدمة.
4. مؤهلات القائمين بعملية التقدير.
5. حساسية نتائج الدراسة تجاه عامل من العوامل المؤثرة في التقديرات [15].

6. بعض العوامل الأخرى مثل عدم معرفة متطلبات صاحب المشروع بشكل كامل، أو عدم وجود وضوح في جداول التصميم والإنشاء، وكذلك محاولة تكيف التكلفة الإجمالية لتلاءم مبالغ مشاريع سابقة بغض النظر عن المتطلبات الخاصة.

وفي دراسة أخرى اعتبر أن دقة التقديرات مرتبطة بوضوح الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما مدى وضوح الهدف من المشروع؟
2. أي مستوى من الدقة والتفصيل يطلبه المالك؟
3. ما هي القرارات التي سيتم اتخاذها بناء على هذا التقدير؟
4. هل للمشروع مميزات فريدة أو غير عادية؟
5. ما هو التاريخ الواجب لإنهاء التقدير، وما هي تواريخ بدء وإنهاء المشروع؟
6. من هم ممثلو المالك للاتصال مع فريق العمل؟
7. ما هي المنظمات الأخرى التي قد تتدخل بعمل الفريق؟
8. ما هي الميزانية المخصصة من أجل تطوير التقدير، وما هي مصادر التمويل؟
9. هل هناك تقديرات لمشاريع مشابهة تم تطويرها سابقا؟
10. ما هي الأمور التي تتطلب رخص وتصاريح قد تؤثر على الكلفة والجدولة؟
11. ما هو المستوى المطلوب من الجهد كي يحقق الدقة المطلوبة من التقدير؟

جميع هذه الأسئلة السابقة وغيرها تؤثر في الكشف التقديري لمشروع فريد (جديد تصميميا) أما في المشاريع النمطية فلا نتعرض لهذه الأسئلة الا في المرة الأولى التي نحسب فيها الكشف التقديري للمشروع الاول، وبعدها يتم تعديل وضبط الكميات من خلال المشاهدات والتقارير العملية في المشاريع المنفذة المتكررة في حال اختلافها عن الكمية التقديرية[23].

2-8 أبحاث سابقة عن انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية:

كتبت العديد من الأبحاث عن موضوع انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية. بعضها كان مختصا بنوع مباني محدد أو مرحلة معينة من مراحل التنفيذ، وبعضها الآخر كان عام وشامل. كما كان هناك أبحاث عالمية على مستوى المشاريع الضخمة وهناك بعض الأبحاث المحلية أو

القطرية ذات النطاق الأضيق والكلفة الأخفض. ومما يجدر بالذكر ان أغلب الأبحاث أكدت على النقاط التالية:

1. إدارة الكلفة ضمن مراحل المشروع كافة حتى انتهاء تنفيذه والاستفادة من التقارير المالية التي سايرت مراحل المشروع في دراسة مشاريع أخرى مشابهة
2. أهمية وجود خبرات في موضوع تخمين الكلفة التقديرية وأخرى في مجال إدارة المشروع بحيث لا يخرج عن نطاق الكلفة المخطط لها.
3. أهمية دقة مخططات المشروع وعدم تعارضها، في الوصول الى كميات بنود صحيحة وبالتالي كشف تقديري مضبوط.

وللأسف أغلب هذه النقاط غير متواجدة في معظم مشاريعنا الهندسية. بالعودة الى هذه الأبحاث نجد أن الأبحاث التخصصية منها تحمل نتائج وتوصيات أكثر قرب من واقع المشروع وبالتالي حل المشكلة، في حين أن الأبحاث العامة تكون عادة ذات توصيات ونتائج لا يمكن تطبيقها بشكل عملي أو جاد على أغلب المشاريع، هذا في حال تجاوزها الإطار النظري للحل.

وفيما يلي سنذكر سريعا بعض الأبحاث المحلية والقطرية التي تناولت البحث من منظور تخصصي. تعمد الباحث اهمال الأبحاث العالمية التي تعنى في هذا الموضوع لابتعادها عن واقع المشاريع في بلدنا من حيث (آلية الإدارة - أدوات التخطيط - ضخامة المشاريع).

- في بحث يتحدث عن انحرافات الكلفة في مشاريع الطرق (دراسة حالة في فلسطين)


يقوم الباحث بتقسيم أعمال الطرق الى [24]:

1. أعمال حفر.
2. أعمال تأسيس وتعبيد.
3. أعمال مدة الأسفلت.
4. أعمال التشطيب النهائي.

ثم يحاول القاء الضوء على المشاريع (العينة) من خلال أكثر من أداة تحليلية وفقا للتقسيمات التي قام بها. فبناءً على اتجاه الانحراف نجد الجدول (1-2) والشكل (2-4) التالي:


الجدول (1-2) تحليل كلفة مشاريع عينية.

Activity	No. of projects	No. of projects (%)	Range (%)	Average (%)
Earthworks	63	63%	0.76 – 84.73	41.48
Base works	27	27%	0.12 – 25.04	8.76
Asphalt works	12	12%	0.64 – 30.86	8.65
Furniture works	18	18%	0.84 – 73.66	21.64




الشكل (2-4) التغيير في نسب تقدير أعمال مشاريع الطرق.

كما يوضح الشكل العلاقة بين انحراف الكلفة في الحفر وبين انحرافها في التأسيس والتعبيد.



الشكل (2-5) انحراف الكلفة في أعمال الحفر و التأسيس و التعبيد.

ومن ثم قام بدراسة العلاقة بين انحرافات الكلفة لكل بند مع البنود الأخرى لإيجاد الروابط بينها أو نفيها من خلال أيضا عدة دراسات تحليلية كما يبين الشكل التالي:




الشكل (2-6) علاقة الكلفة الحقيقية بالتقديرية في أعمال الأرض.

ووصل الباحث الى عدة نتائج في النهاية يمكن تلخيصها بما يلي:

1. وضع الباحث معدل الانحراف الوسطي لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وأوجد العلاقة بين هذه الانحرافات.
 2. حدد المراحل التي يغلب عليها زيادة الكلفة وأخرى يغلب عليها نقص الكلفة عن الكلفة التقديرية كما حدد المراحل المسيطرة في كل مشروع.
 3. أكد على العناصر الأساسية التي تغذي هذه الانحرافات وتزيدها وأوجد بعض الأسباب التي تحد وتخفف منها من بينها أخذ تقارير دراسة مشاريع طرق سابقة في عين الاعتبار في دراسات لاحقة.
- قدم الباحث ميرفت الطائي - زهير ساكو عام 2009 دراسة عن إدارة الكلفة أكد فيها أهمية إدارة الكلفة في مشاريع التشييد ووضع جدولاً لعملية الإدارة هذه كما اعتبر الإجراءات التحضيرية في المشروع منذ المراحل الأولية للمشروع مرحلة أساسية في إدارة الكلفة للمشروع [21].

وقسمت المراحل حسب المخطط الآتي:



الشكل (2-7) مخطط أسلوب إجراء تخطيط الكلفة في مشاريع البناء.

ومن النتائج التي وصل لها الباحث في بحثه هذا:

1. تطوير العمليات التخطيطية وتفعيل فريق العمل فيها، بالإضافة الى استخدام أساليب التحفيز المختلفة لحث الافراد على العمل ضمن الخطط الموضوعة
2. تطوير دور الاقسام الادارية كالتخطيط والمتابعة والدراسات والتصاميم في متابعة تقدم العمل في المشاريع.
3. تطبيق مبدأ هندسة القيمة في المشاريع للاختيار بين البدائل المتاحة.

• قسم الباحث رويدة برهوم عام 2006 في دراسة له أسباب انحراف المشاريع الى [25]:

1. أسباب متعلقة بالمالك منها:

1. وجود عجز في ميزانية المشروع
2. رغبة المالك في بعض الأحيان في الاستفادة من المستجدات في مجال التقنية مما يتطلب إيقاف العمل جزئياً وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على كلفة المشروع.

2. أسباب متعلقة بالمقاول:

1. اخلال المقاول بأي من التزاماته التعاقدية والمحددة في وثائق العقد.
2. امتناع المقاول عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن المالك أو إدارة الاشراف على التنفيذ.
3. عجز المقاول عن الاستمرار في تنفيذ العمل بالمعدل المطلوب منه كما بينه البرنامج الزمني للتنفيذ.
4. اخفاق المقاول في القيام بتعهداته للمالك أو إدارة الاشراف على التنفيذ.
5. الاخلال بسلامة الأعمال التي تكون قيد التنفيذ.
6. اعلان المقاول افلاسه.

3. أسباب الخارجية:

سوء الأحوال الجوية أو تغير في الظروف التنفيذية مما يتعذر معها الاستمرار في العمل ويترتب على إيقاف العمل تكاليف إضافية يتكبدها أطراف العلاقة بالمشروع. وتابع الباحث في دراسة عينات على انحراف الكلفة في مشاريع الأبنية العامة وفق الجدول التالي:

الجدول (2-2) انحراف كلف تنفيذ المشروعات عن الكلف المخطط لها.

اسم المشروع	الكلفة المخطط لها	الكلفة الفعلية	الفرق بين الكلفتين	نسبة انحراف الكلفة
مشفى القرداحة	113.655.070	227.983.690	-114328620	-100%
محطة المعالجة لمشفى القرداحة	17.297.309	20.844.381	-3547072	-20%
مشفى الحفة	362.420.027	941.086.220	-128666193	-36%
تنفيذ هيكل النقل البحري	22.146.000	18.293.350	3852650	17%
مبنى النقل البري	69.910.999	37.065.289	32845710	47%
المجمع القضائي في جبلة	60.755.090	59.478.159	1276931	2%
مفرزة جمارك كسب	5.756.222	5.819.711	-63489	-1%
المركز الثقافي لعين البيضاء	6.024.066	5.918.500	105566	2%
الصرف الصحي للقطينية	37.458.965	57.606.280	-20147315	-54%
الصرف الصحي لسنديانة جيبول	12.568.889	12.760.929	-192040	-2%
مدرسة تعليم قيادة المركبات	25.892.080	29.343.123	-3451043	13%
استكمال مبنى مالية القرداحة	4.842.426	5.149.769	-307343	-6%

وأرجع الأسباب الموضوعية لهذه الانحرافات الى الجهة الدارسة في المرتبة الأولى ومن ثم الجهة المالكة والمنفذة.

- ربط الباحث في بحث بعنوان (تقدير الكلفة الأولية في مشاريع التشييد) بين أسعار التقدير الأولى وأسعار المناقصة المقبولة ل(12) مشروع لإيجاد نسبة التباين. انظر الجدول (2-2) [15].

الجدول (2-3) الربط بين أسعار التقدير الاولي وأسعار المناقصة المقبولة.

المشروع	سعر التقدير الأولي	سعر العرض المقبول	نسبة التباين X
1	220000	202000	8.9+
2	175000	199500	12.28-
3	398000	345000	15.36+
4	274000	256000	7.03+
5	194000	228000	14.91-
6	122000	127500	4.31-
7	312000	352000	11.49+
8	178000	162000	9.88+
9	422000	371000	13.75+
10	184000	169000	8.88+
11	512000	470000	8.94+
12	276000	264000	4.55+

ومنه أكد الباحث على عدم دقة الدراسة نتيجة التباينات الكبيرة بين السعر المطروح وبين قيمة العرض الرابع. ومع أننا لا نوافق الباحث في هذا الذي ذهب اليه الا أننا نعتبر ذلك معياراً قد يكون ثانوياً من معايير صحة حسابات الكشف التقديري.

2-9 الخلاصة:

بين هذا الفصل مراحل الدراسة التقديرية والأسس المتبعة فيها والعوامل التي تؤثر على دقتها، وأنواعها تبعاً للغاية المنشودة منها كما تناول مبدأ إدارة الكلفة خلال مراحل المشروع المتنوعة، وأكد على أن قضية انحرافات الكلفة في المشاريع الهندسية أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين الذين عملوا على حلها، كل بالطريقة التي تناسب حالته المدروسة. في الفصل القادم سيتم دراسة واقع المدارس العامة في حلب وطريقة وضع الكشوف التقديرية ومدى تأثيرها بانحرافات الكلفة.

الفصل الثالث

مشاريع المدارس في حلب

3-1 مقدمة:

تعتبر مديرية الخدمات الفنية المديرية المسؤولة عن دراسة وتنفيذ أبنية التعليم الحكومية. قدمت المديرية ثلاث نماذج نمطية لمدارس القطاع العام في حلب تبعا لعدد الشعب التي تحتويها، النموذج (24) شعبة المستخدم غالبا في مراكز المدن ونموذج (13) شعبة الذي يستخدم في الأرياف، ونموذج (6) شعبة والمستخدم بشكل نادر وبالأرياف النائبة والذي تم اهماله في هذا البحث لندرة وجوده وضعف تأثيره على النتائج. اعتمدت المديرية مبدأ النمذجة النمطية حرصاً منها على سهولة العمل وسرعته وقوة ضبطه من حيث الجودة والكلفة والزمن. ولكنها لم توفق في الاستفادة من هذا المبدأ في مجال ضبط الكلفة، اذ ظهر لدينا من خلال المقابلات الميدانية أن انحرافات الكلفة التي تتعرض لها أبنية المدارس في التنفيذ كبيرة على مستوى المشاريع الفريدة (الغير مكررة) فكيف بها على مستوى مشاريع نمطية (مكررة) [1].

3-2 النمذجة النمطية في البناء:

ظهرت فكرة النمذجة النمطية عندما احتاجت الدول و-خاصة الغربية منها- إلى إنشاء مساكن سريعة التنفيذ بكلفة منخفضة تلبى الحاجة السكنية لتلك الدول بعد الحرب العالمية الثانية، من هذه الدول كانت اليابان والاتحاد السوفييتي الذي ضرب فيه المثل بصناعة الإنشاء المنمط والممنذج، لدرجة أننا نرى مدن روسية تحمل نفس الطابع العمراني ونفس البصمة في معظم أحياءها، تكرار في الأبنية السكنية وتكرار في المنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية وصل إلى مرحلة التكرار المزعج [26،27].

يقوم مبدأ النمذجة النمطية كما اوردنا على تكرار نفس المشروع على أكثر من موقع، كما يعتبر مبدأ النمذجة النمطية منتشر بشكل محدود في سوريا بعدة فعاليات (أبراج سكنية-شقق سكنية(الحمداية) - منشآت إدارية عامة-جوامع) وذلك لعدة أسباب:

1. الإقتصادية: حيث نجد بالنمذجة النمطية وخصوصا المشاريع الضخمة استعمال آليات

ومعدات خاصة بهذا المشروع الضخم أو حتى عناصر إنشائية مكررة في هذا المشروع. يعمل ذلك على الاقلال من كلفة الهدر التي تكون في غير مشاريع ويوفر كلفة تكرارية استخدام العنصر او الآلية[28].

2. السرعة: عادة ما تتميز المشاريع النمطية بسرعة الانشاء نظرا لجاهزية التصاميم بل

ولدقتها المتناهية (النتيجة عن تجربتها في مشاريع سابقة)، وللاستفادة القصوى من كوادر العمل المتواجدة في المشروع سواء ككوادر بشرية أو حتى آليات خاصة بالمشروع، بالإضافة الى وجود خبرات تنفيذ تمست على تكنولوجيا البناء الخاص في هذا المشروع وطريقة تفادي الأخطاء اللاحقة.

3. السهولة: كما ذكرنا فان الدراسات تقوم فقط بتعديل كميات البنود المتعلقة بموقع


المشروع المتعلقة بالأرض وطبيعتها الجغرافية أو الجيولوجية أما باقي الدراسة فلا تتغير. كذلك المنفذ فقد اعتاد على طريقة التنفيذ ومراحل العمل فأصبح كل شيء أمامه سهل ومكرر[29].

وكما أن للنمذجة إيجابيات عديدة فهناك بعض السلبيات مثل الرتابة والتكرار والتقييد التصميمي. لكن ما نعاني منه في سوريا وبشكل واضح هو تحقيق سلبيات النمذجة وعدم الاستفادة من إيجابياتها بالشكل السوي، وأكبر دليل على ذلك هو أن مشاريع المدارس في حلب والتي تخضع لمبدأ النمذجة تعاني من مشاكل مستمرة من انحرافات الكلفة دون معالجة، كما نجد عدم وجود أي تقارير عن تصحيح هذه الأخطاء أو تلافيها في مشاريع متتابعة أو انعكاس النمذجة النمطية في تصميم المشروع على نمذجة الكشف التقديري للمشروع كما سنرى في بحثنا هذا.


3-3 الأنماط المعتمدة للمدارس في حلب:

تقوم مديرية الخدمات الفنية باتباع مبدأ النمذجة النمطية في مشاريع الأبنية المدرسية وذلك بحسب عدد الشعب المطلوب تنفيذها في المدرسة. هناك نموذجان واضحا تقوم على دراستهما وطرحهما للمناقصة ومن ثم الاشراف عليهما:

3-3-1 نموذج 24 شعبة: وهو نموذج عادة ما يستخدم في مراكز المدن أو الأحياء المكتظة ويتألف من 24 قاعة تدريسية وخمس غرف إدارة وملجأ بالإضافة الى غرفة حارس منفصلة وكتلة دورات مياه منفصلة فيها 6 دورات لكلا الجنسين بالإضافة لدورات خاصة بالأساتذة ومسقتها المعماري يشبه شكل حرف (L) انظر الشكل (1-3) [1].




الشكل (1-3) مخطط نموذج مدرسة 24 شعبة



الشكل (2-3) نموذج مدرسة 24 شعبة

3-3-2 نموذج 13 شعبة: وهو نموذج عادة ما يستخدم في المدن الصغيرة أو مراكز المناطق ويتألف من 13 قاعة تدريسية وخمس غرف إدارة وملجأ بالإضافة الى غرفة حارس منفصلة وكتلة دورات مياه منفصلة فيها 4 دورات لكلا الجنسين بالإضافة لدورات خاصة بالأساتذة وشكلها مستطيل تماماً.



الشكل (3-3) مخطط نموذج مدرسة 13 شعبة

بعد دراسة الخدمات الفنية الموقع والطبوغرافيا وميكانيك التربة وحساب كميات البناء (النموذج) تطرح القيمة التقديرية للمشروع للمناقصة والتي تقبل الضم أو التنزيل، ففي حالة الضم يضع المتعهد قيمة المشروع أكبر من قيمة الكشف التقديري المقترح وتكون بنسبة مئوية -مثلاً ضم 3% عن القيمة التقديرية- أو التنزيل يقبل المتعهد المناقصة المعروضة بقيمة أقل من قيمة الكشف التقديري. والعرض المالي الأقل هو العرض الذي يحصل على المشروع، فلا يوجد عرض فني في مشاريع المدارس، كما نلاحظ أن التصنيف (الرتبة) في نقابة المتعهدين هو الذي يحدد نوع المتعهد القادر على الدخول في مثل هذه المناقصات [14]. وهنا تبقى المنافسة بين المتعهدين هي من المحددات المسيطرة في تقييم سعر المتعهد للمشروع.

كما يوجد محددات أخرى نذكر منها:

- تحليل أسعار البنود العقدية «وخصوصاً الأساسية» في الكشف التقديري.
- كميات البنود الأساسية في المشروع.
- أسعار المواد الأولية.
- موقع المشروع.
- مدة المشروع [30].

3-4 طرق تخطيط فروق الكلفة:

وبعد رسو المناقصة على المتعهد وبدء مرحلة التنفيذ تبدأ مشاكل الكشف التقديري بالظهور من خلال كميات البنود المدروسة بطريقة غير صحيحة. والتي تسبب عادة مشاكل إدارية وتنفيذية على مستوى المشروع تحل بمعالجات إدارية في أغلب الأحيان غير قانونية. وعادة يتم تغطية الفروقات بين الكشوف التقديرية والكميات الفعلية المنفذة من قبل المتعهد بعدة طرق نذكر منها:

3-4-1 نقل قيمة بنود من الكشف التقديري ووضعها في بنود أخرى:

مثال: نقل مبلغ معين من بند البيتون المسلح إلى بيتون عادي بالقبالب وذلك من أجل عدم تجاوز نسبة الـ 30% المضافة إلى البند المذكور أولاً.

3-4-2 تكليف المتعهد بـ «ربع أعمال»:

يجوز لأمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز (30%) لكل بند أو مادة من التعاقد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص (25%) من القيمة الإجمالية للعقد [14].

3-4-3 ملحق العقد:

حيث يكلف المتعهد به حين تتجاوز القيمة الاضافية لبند من البنود 30 % أو تتجاوز القيمة الاضافية لجميع البنود ما نسبته 25% من قيمة الكشف ويحتوي على نفس شروط العقد الاصيلي ونفس قيمة الإحالة وذلك لتغطية الأعمال الزائدة.

3-5 واقع ضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية:

خلال عملية التنفيذ تضبط الكميات المنفذة من قبل المساعد الفني الذي يكون عادة جزء من لجنة الاشراف المؤلفة من مهندس رئيس اللجنة ومهندس اخر بالإضافة إلى المساعد الفني أو مساعد مهندس ويكون جهاز الاشراف في مشاريع الأبنية المدرسية من كوادر مديرية الخدمات التي تعمل على تسليم مديرية التربية المدرسة بعد الاستلام الأولي من المتعهد، وعادة ما يرافق لجنة الاستلام الأولي مهندس من مديرية التربية ليكون مشاركاً في وضع تقرير الاستلام الأولي. توضع الكميات المنفذة في بنود الكشوف الشهرية حتى الوصول الى الكشف النهائي حيث تدقق جميع الكميات من قبل لجنة مختصة ومن ثم يصرف للمتعهد الكشف النهائي مع توقيف 5% حتى الاستلام النهائي. والذي يكون بعد مرور أربع فصول على الاستلام الموقت أو المبدئي.

هناك بعض النقاط السلبية الشائعة في أغلب مشاريع الأبنية المدرسية يجب ذكرها لتكون ماثار فصول الدراسة التحليلية القادمة:

- في بعض المشاريع تنقص قيمة بعض البنود بنسبة كبيرة عما هو وارد في الكشف التقديري مما ينعكس سلباً على المتعهد وبالتالي سير المشروع، ولا يتم تعويض المتعهد رغم نص

قانون العقود على ذلك. فقد يعتمد المتعهد على بند البيتون المسلح في مربه فتكون قيمة الكمية المنفذة في المشروع لا تتجاوز الـ 30 أو 35%.

- في حال كان هناك خلاف بين المتعهد والمديرية سواء على الكميات أو على طريقة العمل أو الحسميات أو الوقت يحال الموضوع الى القضاء حتى يبت فيه الحكم، مما يؤثر سلباً على الأطراف كافة، المتعهد والمالك والمشرف (الخدمات الفنية). ولكي نكون منصفين فان هناك بعض المشاكل في دراسة الكشف التقديري غير مسؤول عنها الخدمات الفنية كجهاز اداري وفني بل الجهات والمؤسسات الرديفة لها والتي تعمل معها. مثال على ذلك كثيرا ما نشاهد أن تقرير ميكانيك التربة المقدم من المخبر غير مطابق لمواصفات الأرض التي يقوم عليها المشروع وقد تصل نسبة المشاريع التي تعاني من مشكلة دراسة ميكانيك التربة الى 10 % مما ينعكس بشكل كبير على سير المشروع ومدته وكلفته وبالتالي على مالك المشروع[31].

- ضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية يعاني من عدم صحة كميات البنود العقدية والتي تعتبر الخطوة الرئيسية والأولى في مجال حساب الكميات. ناهيك عن موضوع عدم معالجة هذه المشكلة في المشاريع المتكررة والمنمذجة أو تلافي الأخطاء الواردة في مشاريع سابقة. وهذا الإهمال يحمل بالدرجة الأولى للإدارة المعنية بتصحيح مسار المشاريع المتعثرة والاستفادة من ذلك في مشاريع قادمة.

3-6 الخلاصة:

تبين لنا من خلال هذا الفصل اعتماد مديرية الخدمات الفنية مبدأ النمذجة النمطية في أبنية المدارس، وتم تفصيل كل نموذج على حده بالإضافة إلى ذكر طريقة التعاقد وآلية الاشراف. ومن خلال المقابلات الميدانية تم التطرق إلى السلبيات الأساسية في مجال ضبط الكلفة في مشاريع المدارس والتي ستكون منطلقاً للفصل القادم وأساساً تعتمد عليه الدراسة التحليلية في تحديد أسباب الانحرافات وموقعها والوصول إلى نتائج إحصائية تؤدي لصياغة التوصيات.

الفصل الرابع

الدراسة التحليلية

1-4 مقدمة:

يهدف هذا الفصل الى تحليل البيانات الأرشيفية التي تم جمعها من مشاريع الأبنية المدرسية المنفذة في محافظة حلب ودراسة مدى تأثير مبدأ النمذجة النمطية على انحرافات الكلفة في هذه المشاريع. هذه المعلومات ستساعد بصياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين عملية ضبط الكلفة في هذه المشاريع. سيتم في البداية تحديد المتغيرات التي سيقوم الباحث بتحليلها. ثم سيتم دراستها على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل دراسة انحرافات الكلفة على مستوى المدارس وذلك بمقارنة القيم التقديرية مع القيم النهائية لها، أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة انحرافات الكلفة على مستوى البنود وذلك بمقارنة القيم التقديرية مع القيم النهائية لكل من هذه البنود على حده. وتم اجراء اختبارات إحصائية على برنامج (Spss) لدعم النتائج التي تم الوصول اليها في التحليل الوصفي. في نهاية هذا الفصل تم فحص مدى الاستفادة من استخدام مبدأ النمذجة النمطية وطرق تفعيلها في ضبط الكلفة في المشاريع الهندسية.

2-4 التعريف بالاستمارة المعتمدة في التحليل:

تم في هذا البحث أخذ عينة عشوائية من عشرين مدرسة من مدارس القطاع العام في حلب عشر مدارس من نموذج (13) شعبة وعشر مدارس من نموذج (24) شعبة. جميع عناصر العينة مدارس منتهية التنفيذ، تم جمع كافة المعلومات الخاصة بهذه المدارس بما فيها الكشوف النهائية والتقديرية من مديرية الخدمات الفنية بحلب[1].

1-2-4 المتحولات المعتمدة في التحليل:

تم في العينة المأخوذة والتي تحتوي على عشرين مدرسة التركيز على المتحولات التالية:

• عدد الشعب والنماذج:

تم تصنيف المدارس حسب النموذج الذي تتبع له الى نموذج (24) شعبة ونموذج (13) شعبة في الدراسة التحليلية للمدارس.

• المنطقة:

تم أيضا التفريق بين المدارس التابعة لقطاع المدينة والمدارس التابعة لقطاعات الأرياف وتبين أن كل المدارس (13) شعبة كانت في الأرياف بالإضافة الى مدرسة واحدة (24) شعبة كانت تابعة لقطاع الريف وتقع في مدينة منبج.

• الكلفة التقديرية والكلفة الفعلية:

جرت دراسة العينات (المدارس) من ناحية كلفها التقديرية ومقارنتها مع كلفها النهائية على مستويين الأول بين الكلفة التقديرية والفعلية لكامل المدرسة والثاني على مستوى البنود في المدارس.

• الانحراف التراكمي والانحراف المطلق:

تمت دراسة كل من الانحراف المطلق والانحراف التراكمي لكل مدرسة وعلاقتها بالكشف التقديري وتحديد مخططات الانحراف في البنود لكل مدرسة.

4-2-2 طريقة جمع وتحليل البيانات:

تم جمع البيانات الضرورية للبحث من أضاير مشاريع المدارس المنفذة سابقاً من قبل مديرية الخدمات الفنية بشكل علمي مع مصداقية عالية ناتجة من تواتر المعلومة وثبوتيتها لدى الجهات المعنية. تم جمع البيانات المطلوبة من عدة مكاتب تابعة للمديرية كمكتب الشؤون القانونية والمحاسبة وأبنية المدارس بالإضافة الى المشاريع التي قام الباحث بتنفيذها والبيانات التي لديه عنها.

- تم جمع بيانات عشر مدارس نموذج 24 شعبة وعشر مدارس نموذج 13 شعبة [1].
- تم جمع الكشوف التقديرية لهذه المدارس بالإضافة الى الأعمال المنفذة على مستوى البنود بالإضافة الى الكشوف النهائية وتحليل الأسعار وقد تمكنا من جمع هذه البيانات من خلال مكتب المحاسبة. الملاحق (1،2،3،4) توضّح تفاصيل هذه الكشوف.

- تم جمع بعض الأوراق الرسمية الهامة للبحث من قبيل (ملاحق العقود، أوامر صرف، طلبات تكليف، محاضر لجنة فنية، تقارير ميكانيك تربة).
- تم الحصول على بعض دفاتر المساحة الخاصة ببعض المدارس.

4-3 تحليل انحرافات الكلفة على مستوى المدارس:

تم إجراء هذا التحليل على مرحلتين. المرحلة الأولى قامت على التحليل الوصفي الذي اعتمد على فرز وتصنيف البيانات وفق المتحولات التي فرضناها والمرحلة الثانية عبارة عن فحوص إحصائية تؤكد على النتائج التي وصلنا إليها في التحليل الوصفي، وتضيف نتائج أخرى هامة للبحث.

4-3-1 التحليل الوصفي:

تمت دراسة الكشوف التقديرية للمدارس ومقارنتها مع الكشوف النهائية. الجدول (4-1) يظهر وبشكل واضح عدم تجاوز المشاريع المشمولة بالعينة للكلفة التقديرية إذ أن هناك مدرسة واحدة فقط من أصل عشرين مدرسة تجاوزت فيها القيمة الفعلية الكشف التقديري.

الجدول (4-1) تجاوز القيمة التقديرية في مشاريع الأبنية المدرسية.

المجموع	نمط 13	نمط 24	
1.00	-	1.00	تجاوز القيمة التقديرية
19.00	10.00	9.00	لم يتجاوز القيمة التقديرية
20	10.00	10.00	المجموع

وهذه الصورة تعتبر جيدة للوهلة الأولى عن مشاريع المدارس وضبط كلفتها. بالرغم من ذلك فإن الجدول (4-1) لا يعطي أي معلومات عن انحرافات الكلفة سوى أنها بالقيمة السالبة (أي أن القيمة الفعلية أقل أو تساوي القيمة التقديرية). هذا لا يعني بالضرورة أن الكلفة يمكن اعتبارها مضبوطة بشكل جيد إلا إذا كانت انحرافات الكلفة عن الكلفة التقديرية غير معنوية إحصائياً وإن كانت قيمها سالبة. الفقرات القادمة تقوم بدراسة انحرافات الكلفة في العينة المدروسة تحليلياً ومن ثم اختبار معنوية هذه الانحرافات. سيتم التحليل على مستوى المدارس على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل مدارس نموذج (24) شعبة والمرحلة الثانية مدارس نموذج (13) شعبة، كل منهما على حدى.

4-3-1-1 المدارس ذات النموذج (24) شعبية:

تتواجد بيانات هذا النموذج بشكل كامل في الملاحق (1،3). وتم تحليل المدارس وفق الجدول (2-4).
الجدول (2-4) تحليل المدارس ذات النموذج (24) شعبية.


حزمة المدارس	عدد الشعب	الكشف التقديري	الأعمال المتفذة	الانحراف الرسمي	الانحراف المطلق	موقع المشروع	نسبة الانحراف الرسمي الى المطلق	نسبة الانحراف الرسمي للكشف التقديري	نسبة الانحراف المطلق للكشف التقديري
مدرسة المقرئين شعبة ٢٤	24	50,480,780.00	46,873,784.69	-3,606,995.32	5,836,665.12	مدينة	-82%	-7%	12%
مدرسة يسام العمر شعبة ٢٤	24	27,522,115.00	27,983,026.93	440,911.93	1,776,501.47	مدينة	25%	2%	6%
عصام النادري شعبة ٢٤ ومضاحقة	24	92,897,795.00	92,117,288.11	-780,506.89	14,566,560.44	مدينة	-5%	-1%	16%
مدرسة متيان شعبة ٢٤	24	33,655,400.00	31,649,295.94	-2,006,104.07	3,039,594.43	مدينة	-88%	-6%	9%
مدرسة المجدي شعبة ٢٤	24	33,948,805.00	33,087,460.59	-861,344.41	899,984.41	مدينة	-96%	-3%	3%
جمعية الشرطة شعبة ٢٤	24	20,557,699.00	16,864,462.22	-3,693,236.78	5,702,685.00	مدينة	-65%	-18%	28%
مدرسة الصناعة الأولى العامرية	24	30,015,830.00	26,660,653.10	-3,355,176.90	3,355,176.90	مدينة	-100%	-11%	11%
مدرسة الشباب	24	35,932,145.00	33,680,369.28	-2,251,775.72	3,922,495.76	ريف	-57%	-6%	11%
مدرسة رعاية الشباب	24	39,170,565.00	32,906,707.21	-6,263,857.80	6,502,367.80	مدينة	-98%	-16%	17%
مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء	24	48,560,105.00	47,364,224.24	-1,195,880.76	4,931,899.76	مدينة	-24%	-2%	10%

حيث يبين الجدول (2-4) الكشف التقديري والقيمة النهائية لكل مدرسة بالإضافة الى الانحراف التراكمي والمطلق ونسبتهما الى بعضهما ونسبة كل من الانحراف النسبي والمطلق للكشف التقديري. كما يوضح الجدول مدى التباينات الحاصلة على مستوى الانحرافات التراكمية والمطلقة في المدارس.




الشكل (1-4) الانحراف المطلق والتراكمي في المشاريع المدروسة.

يظهر الشكل (4-1) بشكل واضح انحراف أغلب المدارس نحو القيمة السالبة مع وجود قيمة متطرفة تجاوز فيها الانحراف التراكمي (6'000'000) وهي مدرسة رعاية الشباب. في حين نجد أن المدرسة ذات الانحراف التراكمي الأصغر كانت صاحبة الانحراف المطلق الأكبر، وهذا يدل بوضوح على أن الانحراف التراكمي قد يختلف بشكل جذري عن الانحراف المطلق للمدرسة الواحدة وأن قيمة الانحراف التراكمي للمدرسة قد لا تعطي مؤشر صحيح عن دقة ضبط انحرافات الكلفة. بمقارنة الانحراف الرسمي إلى الانحراف المطلق لكل مدرسة نجد أن هناك ثلاث مدارس كان فيها نسبة الانحراف الرسمي إلى الانحراف المطلق قريبة من (100%) وبالتالي تطابق الانحراف المطلق مع الانحراف التراكمي الرسمي كما هو موضح بالشكل (4-2) الذي يعبر عن نسبة الانحراف التراكمي إلى الانحراف المطلق في مدارس هذا النموذج.



الشكل (4-2) مخطط نسبة الانحراف التراكمي إلى الانحراف المطلق في المدارس نموذج (24) شعبة.

الشكل (4-3) يوضح مخطط نسبة الانحراف المطلق للكشف التقديري في العينة المدروسة من النموذج (24) شعبة. وبدراسة نسبة قيمة الانحراف المطلق إلى قيمة الكشف التقديري نجد وصول قيمة الانحراف المطلق في مدرسة من المدارس إلى نسبة 30% من قيمة الكشف التقديري وهو رقم مبالغ فيه في دراسة ضبط الكلفة.



الشكل (3-4) مخطط نسبة قيمة الانحراف المطلق إلى قيمة الكشف التقديري في المدارس نموذج (24) شعبة.


4-3-1-2 المدارس ذات النموذج (13) شعبة:

تتواجد بيانات هذا النموذج بشكل كامل في الملاحق (2،4). وتم تحليل المدارس وفق الجدول (3-4).

الجدول (3-4) تحليل المدارس ذات النموذج (13) شعبة.

حزمة المدارس	عدد الشعب	الكشف التقديري	الأصل المتفذة	الانحراف الرسمي	الانحراف المطلق	موقع المشروع	نسبة الرسمي الى المطلق	نسبة الانحراف الرسمي للكشف التقديري	نسبة الانحراف المطلق للكشف التقديري
مدرسة عرب حسن كبير في متيج	13	14,563,930.00	14,309,488.51	254,461.49-	254,461.49	ريف	-100%	-2%	2%
مدرسة بنان المسقيرة	13	21,768,179.00	21,000,107.95	768,071.06-	768,071.06	ريف	-100%	-4%	4%
مدرسة اخنارين	13	15,795,260.00	14,552,888.94	1,242,371.06-	1,360,883.06	ريف	-91%	-3%	9%
مدرسة ارشاد اعزاز	13	18,884,470.00	16,261,852.45	622,617.55-	622,617.55	ريف	-100%	-4%	4%
مدرسة عينجارة سمعان الغربية	13	15,982,590.00	14,441,955.65	1,540,634.35-	15,982,590.00	ريف	-10%	-10%	100%
مدرسة الكرسان متيج	13	15,201,752.00	14,480,725.34	721,026.66-	721,026.66	ريف	-100%	-5%	5%
مدرسة السفلاتية الباب	13	14,883,770.00	14,255,602.75	628,167.25-	628,167.25	ريف	-100%	-4%	4%
مدرسة كفر حمرة	13	17,646,095.00	16,631,139.76	1,014,955.24-	1,263,767.86	ريف	-80%	-6%	7%
مدرسة حريتان سمعان الشرقية	13	16,754,075.00	14,407,434.85	2,346,640.15-	2,346,640.15	ريف	-100%	-14%	14%
مدرسة يراد عقرين	13	18,318,780.00	16,988,118.70	1,330,661.30-	2,921,813.00	ريف	-46%	-7%	16%


نلاحظ من الجدول تقارب النتائج مع جدول (2-4) الذي يقوم بدراسة المدارس ذات النموذج (24) شعبة مع وضوح فارق كبير في نسبة الانحراف الرسمي للانحراف المطلق وهذا ما سنبيته من خلال المخططات التحليلية الريدفة للجدول.



الشكل (4-4) مخطط الانحراف التراكمي والمطلق في العينة المدروسة نموذج (13) شعبة.


ويوضح الشكل ان الانحراف التراكمي كان في كل المدارس سالبا وبلغ ذروته في مدرسة حريتان بقيمة (2'350'000) كما نلاحظ القيم المتقاربة للانحراف المطلق بشكل عام مع وجود حالة شاذة وهي مدرسة عينجارة وذلك بالمقارنة مع مدارس (24) شعبة.

وبمقارنة الانحراف الرسمي الى الانحراف المطلق لكل مدرسة نجد أن في أغلب المدارس نسبة الانحراف الرسمي الى الانحراف المطلق قريبة من (100%) وبالتالي تطابق الانحراف المطلق مع التراكمي الرسمي كما هو موضح بالشكل (4-5).



الشكل (4-5) مخطط نسبة الانحراف التراكمي إلى الانحراف المطلق في العينة المدروسة نموذج (13) شعبة.

الشكل (4-6) يوضح مخطط نسبة الانحراف المطلق للكشف التقديري في العينة المدروسة من النموذج (13) شعبة. وبدراسة نسبة قيمة الانحراف المطلق الى قيمة الكشف التقديري نجد وصول قيمة الانحراف المطلق في مدرسة من المدارس الى نسبة 100% من قيمة الكشف التقديري أي ان قيمة الانحراف المطلق ساوت قيمة الكشف التقديري للمدرسة في حين معدلات باقي المدارس في النسب المقبولة.



الشكل (4-6) مخطط نسبة قيمة الانحراف المطلق الى قيمة الكشف التقديري في المدارس نموذج (13) شعبة.

نلاحظ من خلال دراسة مجموع المدارس المعلومات الإحصائية التالية:

1. متوسط نسبة الانحراف المطلق في المدارس ذات النموذج (24) شعبة عن الكشف التقديري يساوي الى 12.3% في حين بلغ في المدارس ذات النموذج (13) شعبة 17.14% أما في عموم المدارس فبلغ 14% في مجال يتراوح بين (2-100%).
2. متوسط نسبة الانحراف الرسمي عن الكشف التقديري في المدارس نموذج (24) شعبة يساوي 7.2% ، في حين بلغ في مدارس نموذج (13) شعبة 6.4% ، أما في عموم المدارس فبلغ -7% في مجال يتراوح بين (+2، -18%).
3. متوسط نسبة الانحراف الرسمي إلى المطلق في المدارس نموذج (24) شعبة يساوي 59.6% في حين بلغ في المدارس نموذج (13) شعبة 82.5%.
4. نسبة الانحراف الرسمي إلى الانحراف المطلق وصلت الى أدنى قيمها 5% في مدرسة واحدة بينما كانت أعلى قيمة لها هي 100% في ثماني مدارس.
5. أغلب مدارس نموذج (13) شعبة الانحراف التراكمي يساوي الانحراف المطلق.

6. نسبة متوسط الانحراف المطلق لمدارس (24) شعبة إلى (13) شعبة 1.85 بينما نسبة متوسط قيمة الكشوف التقديرية لمدارس (24) شعبة إلى (13) شعبة هي 2.26 وهو مؤشر على أن الانحراف في مدارس الأرياف أكبر من الانحراف في مدارس المدن.

نستنتج مما سبق أن الانحرافات بين القيم التقديرية للمدارس وبين القيم النهائية واضحة كما نلاحظ أن العلاقة بين الانحراف التراكمي والانحراف المطلق مختلفة من مدرسة لأخرى. فهل الانحرافات بين القيم التقديرية والفعالية جوهرية أم أنها صغيرة وهامشية، وهل الربط بين الانحراف المطلق للمدرسة وانحرافها التراكمي يؤدي بنا إلى نتيجة تفيد البحث. هذا ما ستبحث به الفقرة القادمة من الاختبارات الإحصائية.

4-3-2 الاختبارات الإحصائية على مستوى المدارس:

i. المقارنة بين قيم الكشف التقديري والكشف النهائي:

تم إجراء تحليل احصائي لاختبار فرضية تساوي المتوسطات بين الكشف التقديري والقيمة المنفذة لمدارس نموذج (24) شعبة، وأجرينا الاختبار على كل المدارس في مجالين، مجال الكشوف التقديرية ومجال القيم المنفذة وباستخدام اختبار (T) لعينتين مترابطتين. وتم اختبار الفرضيات التالية:

- **الفرضية الصفرية:** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط قيم الكشوف التقديرية والكشوف النهائية للمدارس نموذج (24) شعبة.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$
- **الفرضية البديلة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط قيم الكشوف التقديرية والكشوف النهائية للمدارس نموذج (24) شعبة.

$$H_1: (\mu_2 > \mu_1) \text{ أو } (\mu_2 < \mu_1).$$
- **نسبة الموثوقية:** 0.95 والاختبار بذيلين (>أو<) وبالتالي مجال قيمة مستوى الدلالة من كل طرف $\alpha = 0.025$.

الجدول (4-4) تحليل (T) على مستوى المدارس ذات النموذج (24) شعبة.

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	A1 - B1	2.35740	1.93336	6.11382	9.74354	3.74044	3.856	9	.004

تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول رقم (4-4) حيث نلاحظ أن قيمة مستوى المعنوية الفعلي تبلغ 0.004 وهي أصغر من 0.025 (وهو مستوى المعنوية الذي تم إجراء الاختبار عنده)، بناء على ذلك نرفض فرضية العدم، والاختبار معنوي وبالتالي تأكد لنا أن الاختلاف بين قيم الكشوف التقديرية للمدارس نموذج (24) شعبة والقيم الفعلية في المجمل جوهري.

كما تم إجراء الاختبار على مستوى المدارس ذات النموذج (13) شعبة. حيث أجرينا الاختبار بنفس الفرضيات فكانت النتيجة مبينة في الجدول (5-4).

الجدول (5-4) تحليل (T) على مستوى المدارس ذات النموذج (13) شعبة.

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	A1 - B1	1.04696	5.98154	1.89153	6.19067	1.47485	5.535	9	.000

ومن الجدول نلاحظ أن قيمة مستوى المعنوية الفعلي تبلغ 0.00 وهي أصغر من 0.025 (وهو مستوى المعنوية الذي تم إجراء الاختبار عنده)، بناءً على ذلك لا نقبل فرضية العدم، والاختبار معنوي وبالتالي تأكد لنا أن الاختلاف بين قيم الكشوف التقديرية للمدارس نموذج (13) شعبة والقيم الفعلية في المجمل جوهري.

أما على مستوى جميع المدارس من النموذجين (24-13) شعبة فكانت نتيجة الاختبار مبينة في الجدول (6-4).

الجدول (4-6) التحليل (T) على مستوى عينة المدارس.

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 كشوف تقديرية - قيم فعلية	1.702	1.5466	3.458	9.78349	2.4260	4.922	19	.000

مما سبق تبين لنا أن عموم المدارس تعاني من فرق واضح بين القيم التقديرية والنهائية لكشوفها، فالفارق جوهري في كل المدارس بين هذه القيم، وهذا يعتبر مؤشر واضح وأساسي على عدم ضبط الكلفة في مشاريع أبنية المدارس.

ii. العلاقة بين الانحراف التراكمي والانحراف المطلق:

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل يتعامل مع متحولين، الانحراف المطلق والانحراف الرسمي. الانحراف التراكمي يعبر عن المجموع الجبري لقيم انحراف البنود عن قيمتها التقديرية في المدرسة في حين يعبر الانحراف المطلق عن مجموع انحرافات هذه البنود عن قيمتها التقديرية ولكن بالقيمة المطلقة. بالإضافة لدراسة انحراف القيم الفعلية عن القيم التقديرية كمؤشر لقدرة الإدارة على ضبط الكلفة في مشاريع المدارس، يجب دراسة الفروقات بين الانحراف التراكمي (الرسمي) وبين الانحراف المطلق كمؤشر آخر عن ضبط الكلفة. ففي حال وجود فرق جوهري بين قيم الانحرافات الرسمية والمطلقة للكلفة فهذا يعني أن انحرافات الكلفة لبنود الأعمال يميل بعضها للزيادة وبعضها للنقصان، مما يضخم من قيمة الانحراف المطلق للمدرسة، أما في حال عدم وجود هذا الفارق الجوهري بينهما فهذا يدل على أن انحراف البنود في أغلبها يكون باتجاه واحد. قمنا بإجراء التحليل الاحصائي لاختبار فرضية تساوي المتوسطات بين الانحراف المطلق والانحراف التراكمي لجميع المدارس، أجرينا الاختبار على كل المدارس في مجالين، مجال الانحراف المطلق ومجال الانحراف التراكمي (الرسمي) وباستخدام اختبار (t) لعينتين مترابطتين. تم اختبار الفرضيات التالية:

- **الفرضية الصفرية:** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الانحراف المطلق والانحراف التراكمي.
 $H_0: \mu_1 = \mu_2$
- **الفرضية البديلة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الانحراف المطلق والانحراف التراكمي.
 $H_1: (\mu_2 \neq \mu_1)$
- **نسبة الموثوقية:** 0.95 والاختبار بنذيلين (>أو<) وبالتالي مجال قيمة مستوى الدلالة من كل طرف $\alpha = 0.025$. تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول رقم (4-7).

الجدول رقم (4-7) الاختبار (T) لتساوي متوسطات الانحراف التراكمي والانحراف المطلق.

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	A1 - B1	-2.1239	4.22826	9.4546	-4.1028	-1.4505	-2.246-	19	.037

نلاحظ من الجدول أن قيمة مستوى المعنوية الفعلي تبلغ 0.037 وهي أكبر من 0.025 (وهو مستوى المعنوية الذي تم اجراء الاختبار عنده)، بناء على ذلك نقبل فرضية العدم، والاختبار غير معنوي وبالتالي تأكد لنا ان الاختلاف بين قيم الانحراف المطلق والانحراف التراكمي لكل المدارس في المجمل غير جوهري. إذاً فقيم الانحرافات التراكمية للمدارس في المجمل قريبة من قيم الانحراف المطلق، ولقد وجدنا في التحليل السابق أن هناك فارق جوهري بين قيم الكشف التقديرية والنهائية، أي أن هناك انحراف واضح. بربط التحليلين مع بعضهما البعض نستنتج أن اتجاه انحراف البنود في المجمل واحد في أغلب المدارس. حيث أن تقارب قيمة الانحراف المطلق من التراكمي في مدرسة يدل على أن اتجاه انحراف البنود بالمجمل كان واحداً في هذه المدرسة، في حين تباعد القيمتين عن بعضهما يدل على أن اتجاه انحراف البنود في المدرسة كان متذبذباً بين الموجب والسالب.

وقد تم سابقاً التنويه على وجود (6) مدارس من أصل (10) مدارس، الانحراف المطلق فيها يساوي الانحراف التراكمي في مدارس نموذج (13) شعبة حيث أن جهة انحراف البنود في هذه المدارس واحدة. كما وصل متوسط نسبة الانحراف التراكمي للانحراف المطلق في مدارس

(13) شعبة الى 82%. في حين أن مدارس (24) شعبة يبلغ فيها متوسط نسبة الانحراف التراكمي الى المطلق 54% لذلك ظهر الخلل بشكل أوضح في مدارس الأرياف من مدارس المدن، فالنسب العالية للانحرافات المطلقة في مدارس (24) شعبة تضيع (بموجب عامل إشارة البند سالب أو موجب) عندما يكون المعيار هو الانحراف التراكمي.

4-4 تحليل انحرافات الكلفة على مستوى بنود الأعمال.

بعد التحليل السابق على مستوى المدارس تبين لنا أن هناك فروق جوهرية بين قيم الكشف التقديري والفعلي للمدارس. كما أن اتجاه انحراف البنود في مجموع المدارس بالغالب باتجاه واحد. في هذا التحليل سندرس الفروق بين القيم التقديرية والفعلية أيضاً على مستوى البنود، واتجاه انحراف البنود في المدارس والأقسام التي تركز فيها هذا الانحراف، ثم سننتقل إلى الربط بين البنود المشككة للقيمة العظمى للانحراف وبين القيمة التقديرية لهذه البنود لندرس الوزن المالي للبنود الأكثر انحرافاً في الكشف التقديري. ونبدأ ببعض التعريفات المستخدمة بالتحليل الوصفي الذي درس كل بند على حده.

- **نمط الانحراف:** وهو نوع البند بالنسبة للتصنيف النمطي المعتمد على النمذجة النمطية والذي سنقسم فيه البنود إلى بنود من الرمز (F) الثابتة وبنود من الرمز (M) القابلة للتغير وبنود من الرمز (V) المتغيرة.
- **متوسط الانحراف التراكمي:** المجموع الجبري لانحرافات البند في كل المدارس مقسوماً على عدد المدارس التي ورد فيها الانحراف سواء كميةً أو قيمةً.
- **متوسط الانحراف المطلق:** المجموع المطلق لانحرافات البند في كل المدارس مقسوماً على عدد المدارس التي ورد فيها الانحراف سواء كميةً أو قيمةً.
- **التكرارية:** عدد المدارس التي تواجد بها البند على عدد مدارس العينة كلها والبالغ (20) مدرسة.
- **الانحراف الأكبر:** هو القيمة العليا من الانحراف (في السالب والموجب) التي تعرض لها البند في المدارس التي ورد فيها.

كما أشار الجدول إلى طريقة انحراف البنود في المدارس التي وجد فيها ورُمز حسب الجدول الآتي:

الجدول (4-8) اتجاه انحراف البند في العينة المدروسة.

لا يوجد انحراف في هذا البند ضمن عينة المدارس.	0
الانحراف في هذا البند دوماً نحو القيمة الموجبة ضمن المدارس التي تعرضت لانحراف.	1
الانحراف في هذا البند دوماً نحو القيمة السالبة ضمن المدارس التي تعرضت لانحراف.	2
الانحراف في هذا البند متذبذب بين الموجب والسالب ضمن مختلف المدارس.	3

4-4-1 التحليل الوصفي:

تم دراسة البنود المشتركة بين المدارس المأخوذة في العينة والتي لم يقل تكرارها عن (3) مشاهدات، حيث بلغ عدد هذه البنود المشتركة (130) بنداً. في حين تم إهمال من (1) إلى (6) بنود في كل مدرسة بسبب عدم تكرارها في باقي المدارس.

الجدول (4-9) يبين عينة من تحليل كل بند على حدى في المدارس العشرين التي تمت دراستها، حيث أن تحليل البنود كاملاً موجود في الملحق (5). ويظهر الجدول متوسط انحراف البند بالقيمة والكمية كما يظهر اتجاه الانحراف ونوع البند وعدد المدارس التي ظهر فيها هذا الانحراف. ويحوي الجدول على عمود خاص بمخططات انحراف هذا البند في المدارس، ونلاحظ أنه يعطي القيمة الأعظمية لانحراف البند سواء في الموجب أو السالب.

يعمل هذا الجدول بخلاف جدول المدارس على دراسة كل من انحراف (الكميات والقيم) عن قيمها التقديرية. حيث قام الباحث بدراسة انحراف الكمية في المدارس المختلفة من أجل تحديد عامل اختلاف السعر من مدرسة لأخرى. كما قام بدراسة انحراف القيمة من أجل تحديد أهمية هذا البند بالنسبة للانحراف الكلي للمدرسة. لذلك كانت الدراسة التحليلية تقوم على تكامل عنصري (الكمية والقيمة) في تحديد النتائج الإحصائية التي تخدم البحث. ويجدر بالذكر أن الاختبارات الإحصائية المعدة في دراسة البنود تعتمد جميعها على انحرافات الكمية وليس الكلفة وذلك نظراً لحيادية (عنصر الكمية) في دراسة مختلف المدارس.

الجدول (4-9) تحليل بنود الأعمال في المدارس.

متوسط الانحراف المطلق	متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة لانحرافات	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ التكلفة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المنقذة
	قيمة	نسبة				-	+					
1080.3575	3.78	-1080.3575	3.78-	10%	2	71.43	2	0	5	7	V	بيوتون عادي ترابية من أي نوع كانت
51464.69025	355.39	12679.80975	111.36	70%	3	22.22	9	5	4	18	V	حفرات تسمية مع اعادة الرد و التحليل و كل مايلزم
21683.7685	117.87	-1899.8285	43.31-	55%	3	42.11	9	2	8	19	V	حفرات خندقية أو منعزلة مع اعادة الرد و كل مايلزم
15697.13675	32.09	-15697.1368	32.09-	20%	2	20.00	4	0	1	5	V	حفرات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتفجرات مع اعادة الرد و التحليل
14071.5	186.83	14071.5	186.83	10%	1	50.00	0	2	2	4	V	ازالة و ترحيل الانقاض الموجودة في الموقع الى المقالب العامة
55663.552	360.61	-47645.792	312.60-	65%	3	27.78	11	2	5	18	F	ردميات ببقايا المتعلق على طبقات داخل البناء مستجيبة من الخارج الموقع
3887.254	27.77	-3887.254	27.77-	5%	2	50.00	1	0	1	2	V	تقديم وقرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الأساسية
53710.05825	406.43	-38371.0483	264.46-	60%	3	25.00	9	3	4	16	V	ردميات ببقايا المتعلق على طبقات للباحات مستجيبة من الخارج الموقع
14920.598	208.40	-8303.576	125.02-	60%	3	33.33	10	2	6	18	V	تقديم وتعبيد بالحجر الكلسي الصلب المطحون بسماكة لا تقل عن ٢٠ /سم بعد الضغط
3006.30325	5.81	-3006.30325	5.81-	80%	2	11.11	16	0	2	18	F	تقديم وقرش ورض رمل الميول
14426.57425	35.36	-5664.24425	15.72-	65%	3	15.00	15	2	3	20	V	تقديم ورضف حجر يلو كاج سماكة ١٥ سم
117197.7845	27.75	-81671.0445	3.76	50%	3	44.44	6	4	8	18	M	بيوتون عادي بالقالب عيار ٢٥٠ قع ٣اد
42020.316	14.36	-7965.1495	2.94-	65%	3	18.75	8	5	3	16	V	بيوتون عادي بدون قالب للأرضيات عيار ٢٥٠ قع ٣اد
19555.813	6.03	-19555.813	6.03-	65%	2	15.00	17	0	3	20	F	بيوتون عادي للأسطحة عيار ٢٥٠ قع ٣اد سماكة ١٧/١٧ مع الصقل و كل مايلزم
52371.3405	21.96	-43410.8505	18.19-	65%	3	27.78	11	2	5	18	V	بيوتون عادي بدون قالب عيار ٢٠٠ قع ٣اد و تحت التواء و الشينجات و بلاط الارصفة و قفص المنحطات
10837.4625	1.70	-10837.4625	1.70-	50%	2	0.00	10	0	0	10	F	تقديم و صب بلاط هوردي من البيوتون المسلح عيار ١٠ / ٣٥ قع استم ٣اد
12749.0765	4.86	-12749.0765	4.86-	20%	2	33.33	4	0	2	6	V	بيوتون مغسول بالقالب عيار ٢٥٠ قع ٣اد
121551.357	69.75	-40038.357	32.95-	70%	3	22.22	11	3	4	18	V	بيوتون مغسول بدون قالب عيار ٢٥٠ قع ٣اد

4-4-2 نتائج التحليل الوصفي لمجموع البنود:

بعد تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في النموذجين (24)، (13) شعبة. الملحق (5)، (6-أ)، (6-ب)

(7-أ)، (7-ب) تم الوصول إلى النتائج الإحصائية التالية:

1. الانحراف الأكبر بالقيمة الموجبة كان من نصيب بند (بيوتون مسلح بالقالب عيار 400) بقيمة

(2,685,012.64) كذلك كان متوسط الانحراف التراكمي في (القيمة).

2. الانحراف الأكبر بالقيمة السالبة كان من نصيب بند (بيوتون مسلح بالقالب عيار 350) بقيمة

(4,778,689.46) كذلك كان متوسط الانحراف التراكمي في (القيمة).

3. متوسط الانحراف الحقيقي (المطلق) الأكبر في (القيمة) كان من نصيب بند (بيوتون مسلح


بالقالب عيار 350) أما الأصغر فهناك ما نسبته 12 % من البنود المشتركة بين المشاريع

لم يكن فيها أي انحراف.

4. البند الأكثر تكرارية في الانحراف هو بند (تقديم وتركيب حبسات من الرخام البدروسي

المجلي) والذي تكرر انحرافه في كل العينات المدروسة.


5. هناك من البنود ما وضع في الكشف التقديري ولم يُنفذ أبداً أي نسبة الإنجاز (0%).
6. بند (بيتون مسلح بالقالب عيار 400) شكّل انحراف قيمته في مدرسة من المدارس 344% من نسبة انحراف قيمة البند إلى الانحراف التراكمي (الرسمي) للمدرسة ككل.
7. نسبة البنود التي كان فيها متوسط الانحراف التراكمي في (القيمة) تساوي (0) هي 11% من البنود وهي نفس نسبة البنود التي فيها متوسط الانحراف التراكمي أكبر من (0) بينما وصلت البنود التي فيها متوسط الانحراف التراكمي أصغر من الصفر (سالب) إلى 78% من نسبة البنود.
8. كان متوسط الانحراف التراكمي والمطلق الأكبر الموجب في (الكمية) من نصيب بند (تقديم حديد مشغول مع القفل والدهان).
9. كان متوسط الانحراف التراكمي الأكبر السالب في (الكمية) من نصيب بند (ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مستجلبية من خارج الموقع).
10. الانحراف الأكبر الموجب في (الكمية) كان من نصيب (تقديم حديد مشغول مع القفل والدهان) تعرض له البند في مدرسة (عصام النادري) بكمية (8,280) كغ.
11. الانحراف الأكبر السالب في (الكمية) كان من نصيب (ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مستجلبية من خارج الموقع) تعرض له البند في مدرسة (المفرغين) بكمية تبلغ (3516.56) م3.
12. هناك ستة مدارس من أصل عشر مدارس نموذج (13) شعبة كان انحراف البنود فيها دائماً بالاتجاه السالب.
13. هناك ما نسبته 10% من البنود كانت نسبة التحكم فيها 100% وهي من البنود التي تتعامل بالوحدة أو القطعة (تركيب خزانات مازوت) وهناك بنود وصلت نسبتها إلى 35% لم تتجاوز نسبة التحكم فيها 25%.
14. تم دراسة متوسط الانحراف المطلق لكل بند على حدى بالنسبة لمجموع المدارس فكان لدينا المخطط في الشكل (4-7).



الشكل (4-7) متوسط الانحراف المطلق لكل بند بالنسبة لمجموع المدارس.

نلاحظ من المخطط أن الانحرافات الأكبر للبنود كانت محددة بالأقسام (حفريات - بيتون - اكساء داخلي وخارجي) وظهر وجود بنود شاذة في انحرافها في قسم البيتون.

15. تم دراسة مخطط متوسط الانحراف التراكمي لكل بند على حده بالنسبة لمجموع المدارس فكان لدينا المخطط في الشكل (4-8).



الشكل (4-8) متوسط الانحراف التراكمي لكل بند بالنسبة لمجموع المدارس.

16. بعد دراسة البنود واتجاه انحرافها في مختلف المدارس ظهر لنا الجدول التالي:

الجدول (4-10) اتجاه انحرافات البنود في المدارس ونسبها.

	10.00	10.00	13	0	لا يوجد انحراف
		3.85	5	1	الانحراف دائما نحو الموجب
90.00	54.62	50.77	66	2	الانحراف دائما نحو السالب
	35.38	35.38	46	3	انحراف متذبذب
		100	130	sum	

17. نلاحظ من الجدول أن حوالي 51% من البنود كان انحرافها بكل المدارس نحو السالب في حين 4% تقريباً انحرافه موجب دوماً ونسبة انحراف البنود المتذبذب 35% تقريباً. إذاً أغلب انحرافات البنود كانت بالاتجاه السالب وتوزعت على نفس الأقسام وهذا يتوافق مع الاختبارات الإحصائية التي تم إجراؤها في الفقرات السابقة.

نستنتج أن الدّارس يميل إلى وضع قيم تقديرية لبنود الأعمال أكبر من القيم الفعلية، وهذا ليس وليد صدفة بل دليل تكراره بنسبة كبيرة من البنود. هذا بالنتيجة أعطى صورة إيجابية غير واقعية عن تنفيذ المدارس كون القيم النهائية لهذه المدارس أقل من قيمها التقديرية. بقي أن نختبر معنوية هذه الانحرافات على مستوى البنود لفحص منطقيتها والنظر فيما إذا كانت ضمن الحدود المسموحة.

4-4-3 الاختبارات الإحصائية على مستوى البنود:

بمقارنة التحليلات الإحصائية على مستوى المدارس مع نظيرتها على مستوى البنود نلاحظ وجود تباين واضح بين المنتج النهائي للمشروع والصورة اللامعة التي تصل إليها مديرية الخدمات وبين المشاكل والانحرافات على مستوى التفاصيل (البنود) ولإظهار وتحديد المشاكل قمنا بإجراء الاختبارات الإحصائية أيضاً على مستوى البنود.

بدأنا بإجراء تحليل احصائي لاختبار فرضية تساوي المتوسطات بين كميات الكشف التقديري والكميات الفعلية على مستوى بنود المدارس، وأجرينا الاختبار على كل بند من البنود في

مجالين، مجال الكمية التقديرية ومجال الكمية المنفذة وباستخدام اختبار (T) لعينتين مترابطتين. وتم اختبار الفرضيات التالية:

- **الفرضية الصفرية:** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط الكشوف التقديرية والكشوف النهائية لكل بند على حده.
 $H_0: \mu_1 = \mu_2$
- **الفرضية البديلة:** توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط الكشوف التقديرية والكشوف النهائية للبند.
 $H_1: (\mu_2 \neq \mu_1)$
- **نسبة الموثوقية:** 0.95 والاختبار بذيلين (>أو<) وبالتالي مجال قيمة مستوى الدلالة من كل طرف $\alpha = 0.025$.

تبين لنا من إجراء الاختبارات أن هناك (25) بنداً (مشتركاً بين المدارس (24) شعبة و (13) شعبة) كان الفرق بين كمياتها التقديرية والفعلية معنوياً/جوهرياً ولا يمكن رده لخطأ بأخذ العينة. الملحق (8)، الجدول (4-11) يبين لنا البنود التي كانت الفروق بين كمياتها التقديرية والفعلية معنوية. مما أكد لدينا وجود خلل واضح في تقدير كميات هذه البنود قد يكون مغطى بإجمالي البنود أو قد يكون ظاهراً في حال كان اتجاهه في كل البنود واحداً. وعليه قمنا بحساب مجموع انحرافات البند عن القيمة التقديرية في كل المدارس فنتج لدينا بعض البنود قيمة انحرافها الكلي سلبية والأخرى إيجابية، قمنا بحساب مجموع قيمة البنود ذات الانحراف السلبى فكانت قيمتها (-39,735,336.13) ومجموع قيمة البنود ذات الانحراف الموجب كانت (6,033,334.41) أي ما نسبته 15% من البنود ذات القيمة السالبة. وهذا يدل على أن هناك نزوع انحرافات البنود نحو القيم السالبة، كما أن هذا التحكم لم تكن الغاية منه مصلحة المتعهد أو زيادة الكميات، إنما يمكن تفسير ذلك بتغطية كميات البنود من خلال رفع سوية القيمة التقديرية لها، وذلك لإغراء المتعهد بالعقد من جهة وحماية العقد مما يسمى ملاحق العقود التي تعتبر نقطة ضعف في مجال ضبط كلفة المشاريع الهندسية من جهة أخرى.

جدول (4-11) البنود ذات الانحراف المعنوي (لكميته الفعلية عن التقديرية).


A14	تقديم وفرش ورص رمل الميول.
A18	بيتون عادي للأسطحه عيار 250كغ/م ³ سماكة 7/سم مع الصقل وكل ما يلزم.
A20	تقديم وصب بلاط هوردي من البيتون المسلح عيار 350/كغ/سم ³ اسمنت/م ³ .
A24	بيتون مسلح بالقالب عيار 350كغ/م ³ .
A31	تقديم وتلبس حجر صوري مكفوف سماكة لا تقل عن 5/سم ارتفاع 15/سم.
A33	بناء تياخات على السطح 15 × 20 سم.
A36	تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخارجية
A37	زريقة اسمنتية خارجية بإسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار 300/كغ/م ³ والوجه الثالث عيار 350/كغ/م ³ والوجه الرابع رشة تيرولية بإسمنت ابيض عيار 400/كغ/م ³ وكل ما يلزم.
A38	زريقة اسمنتية داخلية للجدران والاسقف بإسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار 300/كغ/م ³ والوجه الاخير عيار 350/كغ/م ³ مع استخدام شبك الدجاج وكل ما يلزم.
A41	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل والدهان.
A42	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ.
A46	بناء قساطل إسمنتية نوع أترنيت للمداخن.
A53	تقديم وتركيب وزرة للأدراج من الرخام المجلي سماكة 2/سم ملفوفة الجوانب ارتفاع 15/سم.
A55	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وطني للجدران.
A56	تقديم وتركيب حبسات من الرخام البدروسي المجلي لبراطيش الأبواب.
A60	تقديم وتركيب تناليط للدراج قائمة ونائمة.
A61	تقديم وتركيب حبسات من الرخام المجلي (للدرازين) عرض 20/سم.
A64	تقديم وعمل طبقة اسبل لعزل الاسطحه سماكة 16+1 ملم وفق الشروط.
A67	تقديم وتركيب الواح ستيريوبور سماكة 3/سم لفواصل التمدد.
A68	تقديم وتركيب غطاء المنيوم محرز عرض 10/سم لفواصل التمدد.
A76	2- قطر 1 َ نحاس.
A78	تركيب بالوعة فونط مع سيفون قطر 4 انش مع مصفاة ستانلس.
A86	تقديم وتركيب مبولة جدارية وفق المخططات.
A120	تقديم وتركيب مدفأة قفص من أجود الأنواع.
A130	تقديم وتنفيذ طاولة مخبر فيزياء وكيمياء.

4-5 تحديد البنود الرئيسية المسؤولة عن انحرافات الكلفة:


بعد تحديد نزعة البنود وكونها مقدرة أكبر من اللازم ونزعة المدارس المطابقة لنزعة البنود، يجب تحديد البنود المسؤولة بشكل رئيسي عن معظم انحرافات الكلفة بالقيم المطلقة.

لتحديد هذه البنود تمّ استخدام تحليل (ABC). من المتوقع وفقاً لهذا التحليل أن يكون 20% من البنود مسؤولة عن 80% من الانحرافات، أما النسبة المتبقية ومقدارها 80% من البنود فلا يتجاوز تأثيرها 20% من الانحرافات [7].

تمّ القيام بتحليل البنود المشتركة للمدارس والتي بلغ عددها (130) بنداً لكل نموذج على حدى، يعتمد هذا التحليل على تقسيم البنود إلى ثلاث فئات شكل (4-9) شكل (4-10):



الشكل (4-9) تحليل (ABC) لبنود نموذج (24) شعبة.



الشكل (4-10) تحليل (ABC) لبنود نموذج (13) شعبة.

- **بنود (A):** حدد الباحثون تعريف الفئة (A) بأنها مجموعة العناصر التي تبلغ نسبة تواجدها في العينة المدروسة 20% في حين تشكل قيمة 80% من هذه العينة. فرغم عددها القليل إلا أنها تحوي على النسبة الأعلى من القيمة المدروسة، وبالتالي تُعتبر العناصر التي تنتمي لهذه الفئة هي العناصر المؤثرة في التحليل.
- **بنود (B):** هي مجموعة العناصر التي تبلغ نسبة تواجدها في العينة المدروسة 30% في حين تُشكل قيمة 15% من هذه العينة.
- **بنود (C):** هي مجموعة العناصر التي تبلغ نسبة تواجدها في العينة المدروسة 50% في حين تُشكل قيمة 5% فقط من هذه العينة، وهي العناصر التي عادةً تهمل في التحليل وذلك لكثرة عددها وضعف تأثيرها على القيمة.

يقوم التحليل في البداية على تحديد العينة المراد تحليلها ومن ثم الانتقال إلى تحديد المتغير الذي ستقوم عليه عملية التحليل. بعد ترتيب العناصر المراد تحليلها تنازلياً من الأكبر إلى الأصغر (حسب قيمتها) نقوم بتحديد المجموع التراكمي للقيم المطلوب تحليلها. ومن ثم ندرس الجدول الذي يظهر أماننا والربط بين القيم المحددة بالتعريف وعدد العناصر التي تشكل هذه القيم.

سنقوم بدراسة التحليل على المدارس ذات النموذج (24) والنموذج (13) كل على حدى. سوف نعتمد في تحليلنا بنود الكشوف في العينة المدروسة في حين سنعتبر المتغير الذي سيحدد قيم تصنيف المجموعات هو متوسط الانحراف المطلق لهذه البنود. وعليه قمنا بدراسة التحليل وفق الجدول (4-12) للمدارس (24) والذي يظهر عينة من البنود وفق تسلسلها التنازلي ويظهر المجموع التراكمي لقيم متوسط الانحراف المطلق للبنود من الفئة (A). حيث تم لحظ الدراسة كاملة في الملحق (9).

كما تم الربط في هذا الجدول بين متوسط الانحراف المطلق للبنود ومتوسط قيمها التقديرية وبالتالي ظهر لنا نسبة القيمة التقديرية للبنود التي تؤثر على 80% من الانحراف المطلق.

الجدول (4-12) تحليل (ABC) للمدارس ذات النموذج (24) شعبة.

مدارس 24 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w24	10294491	21.89%	21.89%	9447109.0	847382.0	14%	14.4%	A	1
w21	1222567	2.60%	24.49%	875544.2	347022.5	6%	20.3%	A	2
w25	6045938	12.86%	37.34%	6362132.9	316194.9	5%	25.6%	A	3
w52	420000	0.89%	38.24%	168693.0	251307.0	4%	29.9%	A	4
w37	481340	1.02%	39.26%	240477.4	240862.6	4%	34.0%	A	5
w23	614050	1.31%	40.56%	382222.9	231827.1	4%	37.9%	A	6
w16	677448	1.44%	42.01%	453687.9	223759.6	4%	41.7%	A	7
w12	610438	1.30%	43.30%	452749.1	157688.4	3%	44.4%	A	8
w42	1554155	3.30%	46.61%	1399440.2	154714.8	3%	47.0%	A	9
w29	600130	1.28%	47.88%	448074.8	152055.2	3%	49.6%	A	10
w121	1315350	2.80%	50.68%	1188170.0	127180.0	2%	51.8%	A	11
w34	190350	0.40%	51.09%	68297.6	122052.4	2%	53.8%	A	12
w8	208950	0.44%	51.53%	86976.2	121973.8	2%	55.9%	A	13
w10	189859	0.40%	51.93%	69337.9	120521.4	2%	57.9%	A	14
w113	176000	0.37%	52.31%	58666.7	117333.3	2%	59.9%	A	15
w114	162000	0.34%	52.65%	44685.0	117315.0	2%	61.9%	A	16
w32	1006450	2.14%	54.79%	1119688.7	113238.7	2%	63.8%	A	17
w41	1046200	2.22%	57.02%	1155229.0	109029.0	2%	65.7%	A	18
w125	131040	0.28%	57.29%	25740.0	105300.0	2%	67.5%	A	19
w83	291822	0.62%	57.92%	187329.1	104493.1	2%	69.3%	A	20
w48	1489255	3.17%	61.08%	1397058.1	92196.9	2%	70.8%	A	21
w64	395842	0.84%	61.92%	306486.0	89355.7	2%	72.3%	A	22
w22	889387	1.89%	63.81%	819438.8	69948.4	1%	73.5%	A	23
w5	105875	0.23%	64.04%	38028.6	67846.4	1%	74.7%	A	24
w128	78711	0.17%	64.21%	13943.3	64767.7	1%	75.8%	A	25
w65	438889	0.93%	65.14%	376606.5	62282.3	1%	76.8%	A	26
w84	152000	0.32%	65.46%	91996.6	60003.4	1%	77.8%	A	27
w38	1274350	2.71%	68.17%	1217772.2	56577.8	1%	78.8%	A	28
w39	983750	2.09%	70.26%	931880.4	51869.6	1%	79.7%	A	29
w132	306850	0.65%	70.92%	256604.6	50245.4	1%	80.5%	B	30

نلاحظ من هذا الجدول وبوضوح القيم التقديرية العالية للبنود ذات الانحراف الأكبر في المدارس. إذاً فالانحراف في الكلفة لم يكن مقتصراً على البنود المهمشة القيمة (وبالتالي انحراف قيمتها غير مؤثر) إنما تعدها إلى البنود ذات القيمة الأعلى في الكشوف التقديرية.

4-5-1 الاستنتاجات الإحصائية:

- **الفئة (A):** شكّل (29) بند من البنود ما نسبته 80% من قيمة وسطي الانحراف المطلق للبنود. حيث أن هذه البنود والتي بلغت نسبة عددها 22% من عدد مجموع البنود شكلت أيضاً ما نسبته 70% من متوسط القيم التقديرية لمجموع البنود. وهذا إن دلّ فإنه يدل على أن البنود ذات الانحراف الأكبر هي تقريباً البنود ذات القيمة التقديرية الأكبر.

- **الفئة (B):** شكّل (30) بند من البنود ما نسبته 15% من قيمة وسطي الانحراف المطلق للبنود. حيث أن هذه البنود والتي بلغت نسبة عددها 22% من عدد مجموع البنود شكلت أيضاً ما نسبته 20% من متوسط القيم التقديرية لمجموع البنود.

- **الفئة (C):** شكّل (71) بند من البنود ما نسبته 5% من قيمة وسطي الانحراف المطلق للبنود. حيث أن هذه البنود والتي بلغت نسبة عددها 56% من عدد مجموع البنود شكلت أيضاً ما نسبته 10% من متوسط القيم التقديرية لمجموع البنود.

كما تم دراسة هذا التحليل على بنود مدارس نموذج (13) شعبة ووصلنا إلى نتائج مشابهة فيه حيث يبين الجدول (4-13) الفئة (A) من بنود مدارس ذات النموذج (13) شعبة والتي تشترك في أغلب البنود مع الفئة (A) في مدارس ذات النموذج (24) شعبة. الملحق (10).

الجدول (4-13) تحليل (ABC) للمدارس ذات النموذج (13) شعبة.

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف التكلفة المطلق	انحراف التكلفة المطلق (%)	انحراف التكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w24	2473619	12.77%	12.77%	2352592.7	121025.8	9%	8.9%	A	1
w25	1524183	7.87%	20.64%	1429890.4	94292.1	7%	15.8%	A	2
w54	236700	1.22%	21.87%	144413.3	92286.7	7%	22.6%	A	3
w42	648280	3.35%	25.21%	568156.1	80123.9	6%	28.5%	A	4
w34	195000	1.01%	26.22%	130802.2	64197.8	5%	33.2%	A	5
w30	676560	3.49%	29.71%	624993.6	51566.4	4%	37.0%	A	6
w19	711895	3.68%	33.39%	660597.2	51297.8	4%	40.8%	A	7
w131	868981	4.49%	37.88%	821362.8	47617.8	3%	44.3%	A	8
w64	237595	1.23%	39.10%	191378.5	46216.5	3%	47.6%	A	9
w48	597063	3.08%	42.19%	555360.4	41702.1	3%	50.7%	A	10
w39	382928	1.98%	44.16%	342880.2	40047.3	3%	53.7%	A	11
w6	207656	1.07%	45.24%	172773.5	34882.8	3%	56.2%	A	12
w38	445365	2.30%	47.54%	411257.3	34107.7	3%	58.7%	A	13
w83	96106	0.50%	48.03%	63005.2	33101.1	2%	61.2%	A	14
w45	218127	1.13%	49.16%	187049.8	31077.2	2%	63.4%	A	15
w21	596242	3.08%	52.24%	566422.2	29819.4	2%	65.6%	A	16
w29	341783	1.76%	54.00%	313823.3	27959.2	2%	67.7%	A	17
w12	222788	1.15%	55.15%	195383.5	27404.0	2%	69.7%	A	18
w130	75375	0.39%	55.54%	50222.5	25152.5	2%	71.5%	A	19
w81	175663	0.91%	56.45%	152912.5	22750.0	2%	73.2%	A	20
w37	165040	0.85%	57.30%	144369.3	20670.7	2%	74.7%	A	21
w52	205067	1.06%	58.36%	184617.6	20449.1	2%	76.2%	A	22
w22	732283	3.78%	62.14%	713257.6	19025.7	1%	77.6%	A	23
w65	242128	1.25%	63.39%	223364.1	18763.4	1%	79.0%	A	24

فوجد هنا أن الفئة (A) تشكلت من 24 بند بنسبة 18% من عدد البنود الكلي وشكلت هذه البنود ما قيمته 80% من متوسط الانحراف المطلق و64% من متوسط القيمة التقديرية للمدارس (13) شعبة.

تم بعد ذلك تصفية البنود المتقاطعة من الفئة (A) لكلا النموذجين الجدول (4-14) والتي بلغ عددها 16 بند والتي ستتم عليها التحليلات اللاحقة.

الجدول رقم (4-14) البنود من الفئة (A) في كلا النموذجين (24) شعبة و (13) شعبة.

الرمز	البند	نسبته من الانحراف المطلق في نموذج (24) شعبة	نسبته من الانحراف المطلق في نموذج (13) شعبة
w24	بيتون مسلح بالقالب عيار 350كغ/م ³	14%	9%
w25	بيتون مسلح بالقالب عيار 400كغ/م ³	5%	7%
w21	بيتون مغموس بالقالب عيار 250كغ/م ³	6%	2%
w42	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ	3%	6%
w34	تقديم وتلبيس مرمر هندي سماكة 1.3	2%	5%
w48	تقديم وتركيب بلاط موزاييك	2%	3%
w39	تنفيذ دهان زيتي للجدران والأسقف.	1%	3%
w38	زريقة اسمنتية داخلية للجدران والاسقف	1%	3%
w83	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة	2%	2%
w12	ردميات ببقايا المقالع على طبقات اللباحت مستجبة من الخارج الموقع	3%	2%
w37	زريقة اسمنتية خارجية باسمنت اسود	4%	2%
w52	تقديم وتلبيس رخام مجلي ومنكل	4%	2%
w22	بيتون مغموس بدون قالب عيار 250كغ/م ³	1%	1%
w65	تنفيذ عزل بثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش	1%	1%
w29	تقديم وبناء حجر صوري مكفوف سماكة 20/سم ارتفاع 15/سم	3%	2%
w64	تقديم وعمل طبقة اسبل لعزل الاسطح	2%	3%
	المجموع	54%	53%

4-5-2 اتجاه انحراف البنود المشتركة فئة (A) في المدارس:

بعدما حصلنا على البنود المسببة لمعظم الانحرافات المطلقة في المدارس سوف نقوم بدراسة طريقة انحرافها في المدارس المختلفة من خلال ربطها بالجدول (4-14) السابق والذي يقسم البنود حسب اتجاه انحرافها.

الجدول (4-15) تقسيم البنود حسب اتجاه انحرافها.

نسبة البنود	الرمز	نوع الانحراف
-	0	لا يوجد انحراف
0	1	انحراف نحو الموجب
%50	2	انحراف نحو السالب
%50	3	انحراف متذبذب
%100	SUM	

وهكذا نرى من الجدول السابق أن جميع البنود المؤثرة في الانحراف بشكل أساسي تقع وبنسبة متساوية بين الانحراف في كل المدارس نحو القيمة السالبة وبين الانحراف المتذبذب في المدارس.

نخلص من هذا التحليل إلى أن البنود المؤثرة في تشكيل الانحراف هي ذات البنود تقريباً المؤثرة في تشكيل قيمة الكشف التقديري، أي أن الانحراف لا يطرأ على البنود المهمشة بالقيمة، بل إنه يؤثر على البنود الأساسية في الكشف التقديري. كما تبين لنا أن هذه البنود لا تتجاوز نسبتها 22% من مجمل عدد البنود المشتركة، وبالتالي ضبط هذه البنود يعني ضبط 80% من الانحراف. كما تبين أن نصف عدد هذه البنود كان انحرافها دوماً نحو الاتجاه السالب.

4-6 تأثير النمذجة في التصميم على انحرافات الكلفة في المباني المدرسية:

بعد الدراسة التحليلية المعمقة لانحرافات الكلفة على مستوى المدارس وعلى مستوى بنود الأعمال في هذه المدارس، سنقوم في هذه الفقرة بدراسة مدى الاستفادة من مبدأ النمذجة النمطية في مشاريع المدارس وتأثيرها على انحرافات الكلفة في هذه المشاريع. يتم عادة نمذجة التصاميم الهندسية للأبنية بسبب تكرار تنفيذ هذه الأبنية في مواقع مختلفة. بالنتيجة تكون

الكميات لأغلب بنود الأعمال المتعلقة في هذه المشاريع النمطية ثابتة ولا تحتاج لمراجعة من مشروع لآخر. بالرغم من ذلك، يتم مراجعة بعض بنود الأعمال بسبب خصوصية هذه البنود وارتباطها بعوامل تختلف بين هذه المشاريع. في إطار نمذجة مشاريع الأبنية المدرسية تبين وجود عامل أساسي يؤدي إلى تغيير قيمة الكشف من مدرسة لأخرى وهو **عامل موقع المشروع**. ويشمل عامل موقع المشروع:

1. طبوغرافيا الأرض: والتي تختلف من مكان لآخر ومن مدرسة لأخرى وتؤثر على عدة

بنود من بينها الحفر والردم وبيتون الأدرج والإكساء الناتج عن تكشف جزء من المبنى في حال وجود ميل شديد في الأرض وغيرها.

2. ميكانيك التربة: والذي يؤثر بشكل كبير على قيم بنود بيتون التأسيس فقد نحتاج إلى

استبدال تربة أو تدعيم أساسات (بيتون مغموس) أو يكون لدينا تربة صخرية قاسية وبالتالي أبعاد الأساسات تتناسب مع هذه التربة.

3. مساحة الموقع: فمساحة العقار الذي تكون عليه المدرسة (بناء +باحات) أيضا مختلفة

تعود إلى المحضر المعد لهذه المدرسة وبالتالي تختلف مثلا كمية عدسات الباحات والبلاط ومحيط السور.

ان الاعتماد على مبدأ النمذجة في البناء وارتباطها مع بنود الأعمال في الكشوف التقديرية يجعلنا نضع عامل موقع المشروع بعين الاعتبار في تصنيف البنود. وعلى أساس ذلك نستطيع تصنيف البنود الى:

• **بنود ثابتة (F):** هي البنود التي تكون كمياتها ثابتة وعادة ما تكون هذ البنود مرتبطة بالمبنى فقط ولا علاقة لها بالموقع العام «مثلاً عدسة ميول السطح أو منجور الالمنيوم» وبالتالي هذه البنود تكون ثابتة مهما اختلفت الموقع.

• **بنود قابلة للتغيير (M):** هي البنود المرتبطة بالمبنى وبالموقع العام معاً، وبالتالي في بعض الحالات الخاصة للمواقع قد تتغير وفي حالات أخرى تبقى ثابتة. ولتوضيح الحالة نضرب مثلاً عملياً، فبند (اكساء حجر نحيث) عادة ما يبدأ حساب الاكساء من منسوب (-90) بالنسبة لبلاطة الطابق الأرضي (وذلك لإكساء الجزء المكشوف من القبو فوق سطح الأرض). ولكن عند وجود

ميل في الأرض يتكشف جزء من القبو أكبر وبالتالي تتغير كمية الأكسواء. وفي مثال آخر بند (بيتون مسلح عيار 350) بشكل عام في جميع المدارس - التي لها نفس ميكانيك التربة - يكون ثابتاً ولكن في المدارس التي تحتوي على مناسيب في الباحات أو على جدران استنادية قد تتغير كميته.

• **بنود متغيرة (V):** هي البنود المرتبطة بالموقع العام المحيط بالمبنى ضمن المحضر المخصص للمشروع ولا علاقة له بالمبنى. ونضرب مثلاً على ذلك (بند بلاط طرطور للباحات) حيث أنه من المستحيل أن تتطابق كمية هذا البند بين مدرسة وأخرى لعدم تطابق مساحة المحضر.

تم تحليل البنود وعلاقتها مع المتغيرين الأساسيين (المبنى والموقع العام) فنتج لدينا الجدول التالي:

الجدول (4-16) تصنيف بنود الأعمال.

النسبة	العدد	النمط	
60%	77	F	بنود ثابتة
19%	25	M	بنود قابلة للتغير
21%	28	V	بنود متغيرة
100%	130		

يبين الجدول (4-16) عدد البنود في كل صنف من أصناف البنود مع نسبة كل صنف من المجموع الكلي للبنود.

هدف هذه الفقرة دراسة مدى تأثير مبدأ النمذجة النمطية على انحرافات القيم النهائية عن التقديرية في مشاريع المدارس في سوريا. ويظهر هذا التأثير من خلال الدراسة الأولية الصحيحة والمتابعة المالية الدقيقة وإعادة تقييم الكشوف التقديرية بعد صدور الكشوف النهائية لمشاريع المدارس. فبتنفيذ هذه الخطوات تتحقق الاستفادة المثلى من تطبيق مبدأ النمذجة النمطية. تم وضع أهداف مرحلية للوصول الى هدف الدراسة تتمحور حول النقاط التالية:

- دراسة نزعة البنود من الأنماط الثلاثة (F, M, V) للزيادة أو النقصان عن القيم التقديرية.
- دراسة التباين بين القيم الفعلية والقيمة التقديرية (النمطية) لكل بند ثابت نمط (F) على حدى باستخدام اختبار T-test في برنامج Spss.

4-6-1 دراسة نزعة البنود من الأنماط (F,M,V) للزيادة أو النقصان عند القيم التقديرية.

تقوم هذه الدراسة على الربط بين طريقة انحراف البند في عينة المدارس المدروسة وبين نوع هذا البند بالنسبة لمبدأ النمذجة النمطية. حيث يتم من خلال هذا التحليل معرفة اتجاه انحراف البنود من الأنماط (F,V,M) أو عدم انحرافها. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق نسب انحراف البنود واتجاهاتها مع نمط البند الذي يقترحه مبدأ النمذجة النمطية. فعلى سبيل المثال يجب أن تكون أغلب البنود الثابتة من النمط (F) غير متعرضة لانحرافات، وإن وجدت فيها انحرافات تكون متذبذبة الاتجاه. في حين تقبل هامش أعلى للانحرافات في البنود المتغيرة من النمط (V) الجداول (17-4) (18-4) (19-4) توضح هذه الدراسة.

الجدول (17-4) نسب الانحراف للبنود المتغيرة من النمط (V).

نمط البند	اتجاه الانحراف	عدد البنود	النسبة	مجموع النسب	مجموع المنحرف
changable V	لا يوجد انحراف	0	7.14	7.14	
	انحراف نحو الموجب	1	3.57	32.14	92.86
	الانحراف نحو السالب	2	28.57		
	الانحراف متذبذب	3	60.71	60.71	
	المجموع	sum	28	100	

يبين الجدول (17-4) أن البنود المتغيرة وفق مبدأ نمطية التصميم-تعرض 92.86% منها إلى انحرافات. في حين أن 60.71% من هذه البنود كان انحرافها متذبذب و 28.57% منها انحرافها دائماً بالاتجاه السالب في حين لدينا 7.14% لم يتعرض لانحراف رغم إعادة دراسة هذه البنود في كل مدرسة.

الجدول (18-4) نسب الانحراف للبنود القابلة للتغير من النمط (M).

نمط البند	اتجاه الانحراف	عدد البنود	النسبة	مجموع النسب	مجموع المنحرف
may change M	لا يوجد انحراف	0	0.00	0.00	
	انحراف نحو الموجب	1	0.00	72.00	100.00
	الانحراف نحو السالب	2	72.00		
	الانحراف متذبذب	3	28.00	28.00	
	المجموع	sum	25	100	

كما نلاحظ من الجدول (4-18) أن البنود القابلة للتغير-وفق مبدأ نمطية التصميم-تعرضت جميعها إلى انحرافات في حين أن 72% من هذه البنود كان انحرافها دوماً بالاتجاه السالب ولم يكن هناك أي انحراف بالاتجاه الموجب. كان المتوقع في هذه البنود أن يكون الانحراف متذبذباً حول قيم مركزية، ولكن الجدول أعطى نتائج مغايرة تماماً، دلت على أن المدارس بشكل عام يميل إلى رفع القيمة التقديرية للبنود مما يؤدي إلى اتجاه الانحرافات في معظم البنود نحو السالب.

الجدول(4-19) نسب الانحراف للبنود الثابتة من النمط (F).

نمط البند	اتجاه الانحراف	عدد البنود	النسبة	مجموع النسب	مجموع المنحرف
fixed F	لا يوجد انحراف	0	14.29	14.29	
	انحراف نحو الموجب	1	5.19	57.14	
	الانحراف نحو السالب	2	51.95	85.71	
	الانحراف متذبذب	3	28.57	28.57	
	المجموع	sum	77	100	

نلاحظ من الجدول (4-19) أن البنود التي يجب أن تكون ثابتة-وفق مبدأ نمطية التصميم-تعرض 85.7% منها إلى انحرافات في حين أن 57.1% من هذه البنود كان انحرافها دوماً باتجاه واحد. وما نسبته 51.95% من البنود كان انحرافه باتجاه واحد نحو السالب أي أن القيمة التقديرية لهذه البنود بشكل عام كانت أكبر من القيمة الفعلية. ويجدر بالذكر أنه بإجراء تقاطع بين البنود الثابتة والبنود الأكثر تأثيراً بانحرافات الكلفة فئة (A)، وجدنا أن 65% من بنود الفئة (A) التي تشكل القيمة العظمى لانحراف المدارس هي من البنود الثابتة.

من هذا التحليل يظهر لنا أن تطبيق النمذجة النمطية في المدارس لم يكن له أي سلطة أو فائدة بالتأثير على البنود أو طرق انحرافها وبالتالي تعرض مبدأ النمذجة النمطية للتهميش في مجال ضبط الكلفة وذلك من خلال سوء تطبيقه وعدم ربطه مع الكشوف المالية من جهة، ومن جهة أخرى عدم استدراك الأخطاء الحاصلة في كميات البنود من مدرسة لأخرى، وهذا ما ظهر واضحاً من خلال وجود ثمانية بنود كان فيها الانحراف بنفس القيمة والاتجاه في كل المدارس التي ورد فيها البند. إذاً لا يوجد آلية لضبط الكشوف التقديرية ومراجعتها ولا تقوم الدراسات بأي جهد في إعادة النظر ببنود الكشوف التقديري لمدرسة بعد انهاء الكشوف النهائي وهو ما يعتبر من مستلزمات النمذجة النمطية في ضبط كلفة المشروع.

سندرس في الفقرة التالية نسبة البنود التي كان فيها الانحراف بين الكميات التقديرية والفعلية حقيقي (جوهري) ونسبة البنود التي يعتبر انحرافها مقبول في هذا المجال. كما سيبحث التحليل القادم في مصداقية الكميات التقديرية النمطية للبنود الثابتة الموضوعة للمدارس ومدى دقتها.

4-6-2 دراسة التباين بين الكميات الفعلية والكمية التقديرية (النمطية) لكل بند ثابت

نمط (F) على حدى باستخدام اختبار T-test في برنامج Spss.

فيما سبق تبين لنا أن (77) بنداً من بنود الكشوف التقديرية في المباني المدرسية يجب أن تكون ثابتة ولا علاقة لها بالموقع أبداً، وبالتالي يجب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من ثبات قيم بنود الأعمال الثابتة من النمط (F). حيث تم دراسة معنوية الفروقات بين الكميات النمطية (القيم التقديرية الأكثر تكراراً) لهذه البنود وبين الكميات الفعلية لها الملحق (11). من أصل دراسة (77) بند ثابت كان لدينا (23) بند نقصت فيه قيمة المستوى الفعلي للاختبار عن قيمة المعنوية التي تم إجراء الاختبار عندها (0.025)، هذه البنود مبينة في الجدول (4-20)، بناءً على ذلك لا نقبل فرضية العدم القائلة بعدم وجود فرق جوهري بين متوسط العينة المدروسة والقيمة النمطية والاختبار إذاً معنوي ويوجد فرق جوهري بين العينة والقيمة النمطية. هذا يدل بدايةً أن الدراسة الأولية للبنود النمطية الثابتة لم تكن مضبوطة بالقدر الكافي. كما يدل على أن بعض البنود الثابتة تعاني أيضاً من انحراف معنوي ولم يقتصر الأمر على المتغيرة فقط. في حين نجد أن هناك (54) بنداً كان الانحراف فيها غير معنوي، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى أنه من بين البنود الثابتة المنحرفة والتي كانت نسبتها (85%) هناك فقط ما نسبته (30%) من البنود انحرافها معنوي ويؤخذ بالدراسة، في حين أن ما تبقى من البنود انحرافاتها كانت طفيفة وضمن المقبول في مجال الفروقات بين الكميات التقديرية والفعلية.

الجدول رقم (4-20) البنود الثابتة التي تعرضت لانحرافات جوهرية بين الكمية التقديرية والفعالية.

رقم	وصف البند
A18	بيتون عادي للأسطحه عيار 250كغ/م ³ سماكة 7/سم مع الصقل وكل ما يلزم.
A20	تقديم وصب بلاط هوردي من البيتون المسلح عيار 350/كغ اسمنت/م ³ .
A27	تقديم وبناء بلوك اسمنتي ملآن م ³ .
A29	تقديم وبناء حجر صوري مكثوف سماكة 20/سم ارتفاع 15/سم.
A33	بناء تياخات على السطح 15 × 20 سم.
A36	تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخارجية.
A38	زريقة اسمنتية داخلية للجدران والاسقف بإسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار 300/كغ/م ³ والوجه الاخير عيار 350/كغ/م ³ مع استخدام شبك الدجاج وكل ما يلزم.
A39	تنفيذ دهان زيتاتي ممتاز للجدران والأسقف.
A41	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل والدهان.
A42	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ.
A46	بناء قساطل إسمنتية نوع أترنيت للمداخن.
A48	تقديم وتركيب بلاط موزاييك بإسمنت أبيض
A53	تقديم وتركيب وزرة للأدراج من الرخام المجلي سماكة 2/سم ملفوفة الجوانب ارتفاع 15/سم.
A55	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وطني للجدران.
A56	تقديم وتركيب حبسات من الرخام البدروسي المجلي لبراطيش الأبواب.
A61	تقديم وتركيب حبسات من الرخام المجلي (للدرابزين) عرض 20/سم.
A64	تقديم وعمل طبقة اسبل لعزل الاسطحه سماكة 16+1ملم وفق الشروط.
A78	تركيب بالوعة فونط مع سيفون قطر 4 انش مع مصفاة ستانلس.
A86	تقديم وتركيب مبولة جدارية وفق المخططات.
A104	تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات.
A109	تقديم وتركيب مأخذ شوكو ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي.
A119	تقديم وتركيب كابل تغذية اسود 4 × 6+6 مم 2 NYY لوصل اللوحات الفرعية.
A120	تقديم وتركيب مدفأة قفص من أجود الأنواع.

4-7 الخلاصة:

بينت الدراسة التحليلية على مستوى المدارس وجود اختلاف جوهري بين قيم الكشف التقديرية والكشف النهائية. كما بينت الدراسة التحليلية على مستوى البنود وجود اختلاف جوهري بين القيم التقديرية والقيم الفعلية لـ (25) بنوداً. كما تم تقسيم البنود إلى ثلاثة أقسام (ثابت F، قابل للتغيير M، متغير V) لكي يكون الكشف التقديري منسجم مع نمطية التصميم المعمول به في مشاريع المباني المدرسية. تبين بالتحليل أن عدداً كبيراً من البنود التي عانت من انحرافات بالكلفة كانت من النمط الثابت (F) الذي يجب ألا تعاني بنوده من انحرافات بالأصل. وهذه الانحرافات لا تقتصر على البنود مهمشة القيمة، على العكس هي موجودة في أعلى البنود قيمة، إذ بينت الدراسة أن 65% من البنود الأكثر تأثيراً في انحرافات الكلفة في المدارس والتي تمّ ترميزها بالرمز (A) هي بنود ثابتة من النمط (F). بالإضافة لذلك تبين أن التوجه العام عند تقدير بنود الأعمال في مشاريع الأبنية المدرسية يميل نحو زيادة القيم التقديرية لهذه البنود عن القيم الفعلية، وهذا يمكن تفسيره برغبة الجهة الدارسة بعدم تجاوز قيم الموازنات الموضوععة لهذه المشاريع وعدم الدخول بتعقيدات عقديّة قد تقتضي اللجوء إلى ملاحق للعقود. كما انتهى التحليل إلى أن مبدأ النمذجة النمطية المتبعة في أبنية المدارس لم يتم استثماره في ضبط كلفة المشروع وحساب قيمة بنوده التقديرية. في الفصل القادم يقترح الباحث نمذجة الكشف التقديري بما يتوافق مع نمذجة التصميم، بحيث تظهر البنود في الكشف ضمن فئتين (ثابتة ومتغيرة).

الفصل الخامس

بناء النموذج الكشفي الجديد

1-5 مقدمة:

ما توصل إليه البحث من الانحرافات الكبيرة في بنود الأعمال بين الكشف التقديري والكشف النهائي وعدم الاستفادة من مبدأ النمذجة النمطية في ضبط الكلفة، أوجب علينا إعادة النظر في طريقة تصنيف البنود في الكشف التقديري حتى يكون الكشف التقديري منسجم مع نمطية التصميم. هذا الفصل يقترح هيكل للبنود الكشفية يتم فيه تقسيمها إلى جزأين (ثابت ومتغير) بما يتوافق مع النمذجة النمطية المعمول بها في مشاريع الأبنية المدرسية ونظام الـ (Uni-format) العالمي لتصنيف البنود.

2-5 طرق تصنيف البنود:

يوجد عدة طرق لهيكل بنود أعمال المشاريع الهندسية منها طرق محلية لا تخضع إلى معايير عالمية، وأخرى يتم تسلسل بنود الأعمال فيها وفق الأقسام (انشائي، معماري، ميكانيكي، صحي، كهربائي) مع ترقيم تسلسلي للبنود بشكل اعتباري دون معايير قياسية، وهذا ما نراه في أغلب مشاريع القطاع العام حيث أن لكل مؤسسة هيكلية خاصة بها في تصنيف البنود. ولدينا في المقابل أنظمة عالمية لتصنيف البنود مثل النظام الأساسي (master-format) والنظام الموحد (uni-format) والتي سنستعرضها باختصار.

1-2-5 نظام التصنيف العالمي master-format:

قام بإعداد هذا التصنيف معهد مواصفات الخرسانة الأمريكي (CSI) والتي قسمت بنود مواصفات البناء إلى (16) بنوداً حسب نوع المواد المستخدمة بالشكل التالي: المتطلبات العامة، أعمال تطوير الموقع أعمال الخرسانات، أعمال المباني (الطوابق)، المعادن، أعمال النجارة،

الحماية من الرطوبة ، الأبواب والنوافذ والأعمال الزجاجية ، التشطيبات، الأعمال المتخصصة (المداخل ، أجهزة التخزين المعدني ، إكسسوارات للحمامات) ،التأثيث ، الإنشاءات المتخصصة (غرف الثلجات ،خزانات البنوك ، برك السباحة ، المباني الجاهزة) أجهزة النقل والحركة (المصاعد ، الرافعات والسلالم المتحركة..) ، الأعمال الميكانيكية و الأعمال الكهربائية. ويقسم كل بند من البنود الستة عشر أعلاه إلى أعمال تفصيلية أكثر، فعلى سبيل المثال البند الثاني أي أعمال تطوير الموقع ينقسم إلى الأعمال التالية (فحص التربة، تجهيز الموقع، نقل التربة، أعمال الحفر، التصريف، تحسين التربة، التشجير، الرصف، أنابيب المنافع . . . إلخ) [32]. ويتبع هذا النظام العديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد المواصفات الخاصة بمختلف المشاريع-مع حذف البنود التي لم تدخل في سياق المشروع - وذلك لمرونته ووجود العديد من المراجع الفنية حوله. وينقسم فيه كود الترقيم الى ثلاثة أجزاء أساسية:

- التصنيف الرئيسي وهو المتمثل في أول رقمين من جهة اليسار وتسمى (DIVISION)
- التصنيف الثانوي وهو المتمثل في ثاني رقمين من جهة اليسار وتسمى (SUBDIVISION)
- التصنيف الفرعي وهو المتمثل في آخر رقمين.

ونضرب مثال على ذلك الكود (03 2113) فأول رقمين من جهة اليسار(03) يشيران إلى التصنيف الرئيسي ويمثل أعمال (Concrete)، ثاني رقمين من جهة اليسار(21) يشيران إلى التصنيف الثانوي (Reinforcing Steel)، آخر رقمين (13) يشيران إلى التصنيف الفرعي Galvanized (Reinforcing Steel).

يمتاز هذا النظام بكونه يقسم بنود الأعمال حسب نوع المادة أو المنتج ويفضل استخدامه في المراحل المتقدمة من التصميم ويصلح للمشاريع المتوسطة والهامة.

5-2-2 نظام التصنيف الموحد UNI-Format:

نشأ هذا التصنيف كثمرة للتعاون بين المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) ووزارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) لتطوير نظام تصنيف لغرض إعداد الميزانية لمشروعات القطاع العام. يتم وفق هذا التصنيف تجميع بنود الأعمال في ثمان فئات

categories مرقمة من (A-G) بالإضافة الى المجموعة (Z) حيث تمثل كل مجموعة قسما أو مرحلة من مراحل الانشاء. على سبيل المثال المجموعة (A10) ترمز لأساسات. يمتاز هذا النظام بكونه يقسم عناصر ووظائف المشروع الى مجموعات حسب تسلسل تنفيذه [33]. يمكن استخدام هذا النظام في المراحل المبكرة من المشروع قبل اختيار مواد الاكساء والتجهيزات الالكتروميكانيكية بشكل نهائي. يصلح هذا النظام للمشاريع الكبيرة والمعقدة، كما يستخدم مع المشاريع المتوسطة الحجم، ويساعد بتسهيل إعداد الخطة الزمنية لكونه يجمع بنود الأعمال في مجموعات مماثلة لمراحل التنفيذ، ولا تعتمد هذه الطريقة في تقسيمها على نوعية المواد. كما يمتاز هذا التصنيف بملاءمته لتقدير تكلفة المشروع أثناء مراحل التصميم الأولي لكون العناصر صنف بناءً على الأداء أو الوظيفة وهذا يتطابق مع طبيعة تسلسل أعمال التصميم ومراحله كما أسلفنا.

يوضح الجدول (5-1) الربط بين نظام الـ (Uni-Format) ونظام الـ Master-Format). حيث نلاحظ فيه طريقة التصنيف الموحد مع مجموعاتها وتفرعاتها في يمين الصفحة كسطور، في حين أخذ التصنيف الأساسي بمجموعاته موضع الأعمدة. ونلاحظ من الجدول أن المربعات السوداء هي التي تعبر عن التقاطعات بين النموذجين والتي نلاحظ تجمعها في بنود المجموعات الأولى من كلا التصنيفين [32].

وقد اخترنا في دراسة النموذج الجديد للكشف التقديري الاستفاد من نظام الـ (Uni-Format) لتقاربه من مبدأ النمذجة أكثر. حيث يعتمد على فئات تقوم على تسلسل الأعمال خلال التنفيذ ولا يعتمد في تصنيف البنود على المادة المستخدمة في أعمال البنود. إذ أن الاعتماد على نوع المادة في تصنيف بنود الأعمال يعرقل من عملية فرز هذه البنود إلى ثابت ومتغير. كما أن الربط العضوي بين البنود في نظام الـ (Uni-Format) يتوافق مع توزيع البنود ذات نفس المادة (المكوّن) على عدة أقسام. على سبيل المثال البيتون المستخدم في الباحات في نظام الـ (Uni-Format) يقع في قسم مختلف عن قسم البيتون المستخدم في المبنى وهذا ما لا نجده مقسم بنفس الهيكلية في نظام الـ Master-Format.

الجدول (1-5) العلاقة بين الـ Uni-Format و الـ Master-Format.

Relationship Between UniFormat II and MasterFormat

UNIFORMAT II Categories			MASTERFORMAT Categories															
Level 1	Level 2	Level 3	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
A SUBSTRUCTURE	A 10 Foundations	A 1010 Standard Foundations A 1020 Other Foundations A 1030 Slab on Grade																
	A 20 Basement Construction	A 2010 Basement Excavation A 2020 Basement Walls																
B SHELL	B 10 Superstructure	B 1010 Floor Construction B 1020 Roof Construction																
	B 20 Exterior Enclosure	B 2010 Exterior Walls B 2020 Exterior Windows B 2030 Exterior Doors																
	B 30 Roofing	B 3010 Roof Coverings B 3020 Roof Openings																
C INTERIORS	C 10 Interior Construction	C 1010 Partitions C 1020 Interior Doors C 1030 Specialties																
	C 20 Stairs																	
	C 30 Interior Finishes	C 3010 Wall Finishes C 3020 Floor Finishes C 3030 Ceiling Finishes																
D SERVICES	D 10 Conveying Systems																	
	D 20 Plumbing D 30 HVAC D 40 Fire Protection D 50 Electrical	D 5010 Electrical Service & Distribution D 5020 Lighting & Branch Wiring D 5030 Communications & Security D 5040 Other Electrical Systems																
E EQUIPMENT & FURNISHINGS	E 10 Equipment E 20 Furnishings																	
F SPECIAL CONSTR & DEMO	F 10 Special Construction F 20 Selective Building Demolition																	
G BUILDING SITEWORK	G 10 Site Preparation G 20 Site Improvements G 30 Site Mechanical Utilities G 40 Site Electrical Utilities G 50 Other Site Construction																	

3-5 معايير وضع النموذج الكشفي:

تم بناء النموذج المقترح ليعالج مشكلتين أساسيتين تم لحظهما في نماذج الكشوف التقديرية في أبنية المدارس. المشكلة الأولى هي عشوائية تصنيف البنود وعدم ضبطها بمجموعات أو

تسلسل مدروس، أما المشكلة الثانية فهي عدم اعتماد قالب معين لبنود الأعمال يتناسب ونمطية التصميم المستخدم في مشاريع الأبنية المدرسية في حلب. تم الاعتماد في النموذج الجديد على معيارين أساسيين لتسهيل العمل على فريق الدراسات وضبط بنود الأعمال بشكل أفضل: الأول هو اعتماد قالب لبنود الأعمال على أساس نظام (Uni-format) للوصول إلى كشف يصنف نفس بنود الكشف التقديري بطريقة تكون أوضح وأسهل للدارس والمشرف والمنفذ وتضييق من مجال الانحرافات الحاصل في مشاريع الأبنية المدرسية. أما المعيار الثاني فهو ضرورة نمذجة البنود بما يتوافق مع النمذجة النمطية للتصميم بحيث يتم تصنيف البنود الى ثلاثة أنواع: البنود من النمط «F» وهي بنود لا تتغير بتغير الموقع ولا تحتاج إلى إعادة دراسة، والبنود من النمط «V» التي ستتغير حتماً بتغير الموقع وتحتاج بالتأكيد إلى إعادة دراسة وبالتالي حددنا في كل كشف ما هي البنود التي يجب إعادة دراستها من قبل جهاز الدراسات. والبنود من النمط «M» (المتعلقة بالمبنى والموقع معاً).

3-5 التغيرات التي طرأت على بعض البنود:

لكي يكتمل لدينا العمل ويحقق الغاية المنشودة منه يجب تغيير بعض البنود لتتلاءم مع التصنيف الجديد بما لا يغير محتوى البند (العمل) وبما هو معمول به في مشاريع محلية ودولية. الفقرات التالية تستعرض بعض الأمثلة لهذه التغيرات:

1. تم تحويل بعض البنود من الحساب المتري إلى الحساب (عددي أو مقطوعة) وذلك لصعوبة إحصائها من جهة وانخفاض سعرها من جهة أخرى. فمن خلال مبدأ النمذجة النمطية نستطيع تقدير وسطي كميتها في المدارس المختلفة ووضعها كبند مقطوع السعر. مثال ذلك بند (تقديم وتركيب ألواح استريبور سماكة 3/ سم لفواصل التمدد).

2. هناك بعض البنود التي يجب أن تضاف إلى بنود أخرى وذلك لصعوبة حساب كميتها وارتباطها العضوي بهذه البنود، مع العلم أن هذا الدمج المقترح معمول به في كثير من الكشوف التقديرية حتى العالمية منها. والمثال الواضح في هذا الشأن هو بنود الكابلات الكهربائية وأنواعها المختلفة. فنستطيع إضافة قيمة بنود هذه الكابلات إلى بند النقاط الكهربائية والمآخذ بشكل نسبي، أما الكابلات الرئيسية فتضاف قيمتها إلى قيمة بنود (تركيب الساعة الرئيسية-تركيب الساعات الفرعية) للمدرسة ونكون قد


خرجنا من متاهة حساب الكابلات في كل مرة، طبعاً مع ذكر هذا في المواصفات الفنية وتحليل الأسعار.

3. وضع بند (بناء سور) وهو بند غير موجود بالكشوف السابقة. وذلك باعتباره واحدة بالمتر المربع لتقادي الخط الحاصل بكميات الاكساء والبلوك الموجودة في المبنى مع السور. وبهذه الحالة يكون لدينا في دفتر المواصفات (سور مكسي من الخارج حجر صوري أصفر مع بلوك سماكة 15 سم) بالإضافة لوجود أعمدة كل خمس أمتار مكسية بتلبيس حجر نحيث أبيض ووجود طبة من الشبر سمك 20 سم فوق الجدار. ويصبح حساب كمية السور وكلفته أسهل بكثير مما سبق وذلك بحساب محيط المدرسة ولحظ فرق المناسيب من أجل ارتفاعاته.

5-4 النموذج الكشفي المقترح:

تمّ بناء هيكلية النموذج المقترح اعتماداً على المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة السابقة. تمّ تصنيف جميع بنود الكشف التقديري ضمن مجموعتين أساسيتين مجموعة البنود الثابتة (F) ومجموعة البنود المتغيرة (V). أما مجموعة البنود القابلة للتغيير (M) والمرتبطة بالموقع والمنشأ بآنٍ واحد، فقد قام الباحث بتقسيم كل بند من هذه البنود إلى قسمين قسم البند الثابت والذي وضع مع مجموعة البنود الثابتة، وقسم متغير يتواجد في مجموعة البنود المتغيرة. ولتوضيح هذه الفكرة نضرب مثال عملي على بند قابل للتغيير. فبند الاكساء الحجري للمبنى عادةً ما يكون ثابت عند منسوب محدد للإكساء وليكن (-90) من منسوب بلاطة سقف القبو في حين أنه يختلف تحت هذا المنسوب من موقع لآخر باختلاف مناسيب الدخول لكتلة المبنى والباحات المحيطة به، فقام الباحث بتجزئة هذا البند إلى بند ثابت من منسوب محدد إلى أعلى البناء، وبند متغير (نفس العمل) أسفل المنسوب المقترح.

بعد تقسيم البنود إلى المجموعتين الرئيسيتين تم الاستفادة من نظام الـ (Uni-format) في تصنيف كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات ثانوية تتطابق مع تقسيمات هذا النظام. فنتج لدينا في مجموعة البنود الثابتة خمس مجموعات ثانوية (المنشأ السفلي، الهيكل، الاكساء الداخلي، الخدمات، الفرش والتجهيزات) بينما في مجموعة البنود المتغيرة كان لدينا أربع مجموعات ثانوية هي (المنشأ السفلي، الخدمات، أعمال منشآت خاصة بالإضافة إلى أعمال الباحات والموقع). وفي هذه المجموعات الثانوية تم توزيع كامل بنود المدارس كلّ حسب تصنيفه. الشكل (5-1) يوضح هيكلية النموذج المقترح والمجموعات الأساسية والثانوية فيه.



الشكل (1-5) هيكلية النموذج المقترح.

تم فرز بنود الأعمال للأبنية المدرسية ضمن الهيكلية المعتمدة للنموذج. وبذلك يكون لدينا كشف يحوي على قسمين. قسم لبنود الأعمال الثابتة كما يبين الجدول (5-2) عينة منه والذي تكون فيه الأرقام ثابتة ولا تحتاج إلى إعادة دراسة، ويرفق كملحق مع الكشف التقديري. قسم البنود الثابتة مدرج بشكل كامل في الملحق (12-أ)

الجدول (5-2) عينة من النموذج الكشفي المقترح للبنود الثابتة (F).

التصنيف الرئيسي	البنود الثابتة F	رقم البند	الكمية التقديرية	السم	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الإحراق
المنشأ السفلي								
حفر وتسوية	ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مستجلية من الخارج الموقع							
	تقديم ورصف حجر بلوكاج سماكة 15سم ضمن البناء							
	تقديم وفرش ورص رمل الميول خاص بالمدرسة							
	المجموع							
بيتون	بيتون مسلح تسليح خفيف لعدسة المدرسة بدون قالب عيار 250 كغ/م ³							
	بيتون مسلح بالقالب عيار 400 كغ/م ³							
	المجموع							
الهيكل								
بيتون	بيتون عادي للأسطح عيار 250 كغ/م ³ سماكة 7سم مع الصقل وكل ما يلزم							
	تقديم وصب بلاط هوردي من البيتون المسلح عيار 350/كغ اسمنت/م ³							
	بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ/م ³							
	بيتون مسلح بالقالب عيار 400 كغ/م ³							
	المجموع							
اكساء	تقديم وبناء حجر صوري مكفوف سماكة 20سم ارتفاع 15سم							
	تقديم وبناء حجر نحيث ابيض مجلي بسماكة 20سم							
	تقديم وتليبس حجر صوري مكفوف سماكة لا تقل عن 5سم ارتفاع 15سم (فوق منسوب القبو)							
	تقديم وتليبس حجر نحيث ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن 3سم (فوق منسوب القبو)							
	تقديم وتليبس مرمر هندي سماكة 1.3 سم اخضر لأعمدة الواجهات الاعمدة الخارجية تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخارجية 10*30							
	المجموع							
المنجور	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل والدهان							
	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ							
	المجموع							

القسم الثاني من الكشف التقديري يحوي على مجموعة البنود المتغيرة والذي يتغير من كشف مدرسة إلى أخرى وتم إعادة دراسته من قبل المهندسين الدارسين أو حتى المتعهدين عند التقدم إلى مناقصة المدرسة المطروحة. الجدول (3-5) يوضح عينة من هذا القسم. قسم البنود المتغيرة مدرجة بشكل كامل في الملحق (12-ب)

الجدول (3-5) النموذج الكشفي المقترح للبنود المتغيرة (V).

التصنيف الرئيسي	البنود المتغيرة V	رقم البند	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الإحراق
المنشأ السفلي								
حفر وتسوية	حفریات ترابية من أي نوع كانت							
	حفریات نسفية مع إعادة الردم أو الترحيل وكل ما يلزم							
	حفریات خندقية أو منعزلة مع إعادة الردم وكل ما يلزم							
	حفریات ترية صخرية قاسية بدون استخدام المتفجرات مع إعادة أو الترحيل							
	تقديم وفرش ترية منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها 25سم حسب المواصفات الفنية مع كل ما يلزم لاستبدال التربة الأساسية							
	المجموع							
بيتون	بيتون عادي بال قالب عيار 250 كغ ام3							
	بيتون عادي بدون قالب عيار 200كغ ام3 وتحت القواعد وفق المخططات							
	بيتون مسلح بال قالب عيار 350كغ /م3							
	المجموع							
عزل وتغطية	تقديم وتليبس حجر صوري مكشوف سماكة لا تقل عن 5/سم ارتفاع 15/سم دون بلاطة الأرضي							
	تقديم وتليبس حجر نحيت ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن 3/سم دون بلاطة الارضي							
	تقديم وتليبس مرمر هندي سماكة 1.3 سم اخضر لأعمدة الواجهات							
	تنفيذ عزل بثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش							
	تزييفت جدران القيو على ثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش مع طبقة بلوك							
	المجموع							
الخدمات								
صرف صحي	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المعدني قطر 20/م							
	تقديم وتركيب مجرور بأنابيب بلاستيكية PVC قطر 20سم سماكة 5.9مم تحمل كبار عالي المقاومة وكل ما يلزم							

تم في نهاية الكشف التقديري كما يبين الجدول (4-5) التأكيد على وجوب ذكر كل من الانحراف التراكمي والمطلق للمدرسة والذي يظهر فقط بالكشوف النهائية-وذلك للمقارنة بينهما وتقييم الوضع المالي للمدرسة بشكل مبدئي.

الجدول (4-5) خاتمة الكشف التقديري المقترح.

التصنيف الرئيسي	البنود المتغيرة V	الوحدة	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الانحراف
السور	تقديم وتركيب سور من البلوك المفرغ سماكة 15 سم والمكسي بالحجر الصوري الأصفر سماكة 4سم وطبة حجر على السور بسمك عشرة سم وعرض 30 وكل ما يلزم							
	تقديم أعمدة السور من البلوك المكسي حجر نحيت مع طبة سمك 10 بأبعاد 40* وكل ما يلزم							
	المجموع							
	المجموع النهائي							
	المجموع الكلي للبنود الثابتة والمتغيرة							
	قيمة الكشف التقديري							
	الانحراف التراكمي							
	الانحراف المطلق							
	نسبة التراكمي الى المطلق							
	نسبة التراكمي الى الكشف التقديري							

5-5 مميزات النموذج الكشفي:

حاول الباحث في تصميم النموذج الجديد للكشوف التقديرية تقديم أداة مرنة وسهلة في أيدي العاملين عليها من مهندسين دارسين ومشرفين وحتى مقاولين، ومقياساً دقيقاً لضبط الكلفة في المشاريع. يمكن إيجاز بعض ميزات النموذج المقترح بالتالي:

- ربط البنود بمبدأ نمذجة المباني من خلال فرز البنود إلى بنود ثابتة دائماً وأخرى متغيرة دائماً.
- توافق النموذج مع نماذج التصنيف العالمية.

- وضوح البنود وكمياتها وطريقة حسابها في الورشة.
- المحافظة على نفس بنود الأعمال في المدارس ولكن تقسيمها وفرزها بشكل يسهل عملية دراسة كمياتها وحسابها وضبطها بشكل أسرع.
- ضبط الانحراف المطلق في النموذج وربطه مع الانحراف التراكمي (الرسمي) يجعل من النموذج أداة جديدة لتقييم الضبط المالي في المشاريع الهندسية.

5-6 الخلاصة:

نكون بهذا النموذج قد توصلنا الى أداة من أدوات ضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية تساعد المهندس الدّارس على تقدير الكلفة بشكل أكثر دقة، كما تساعد المهندس المشرف على ضبط كميات البنود بطريقة أكثر سرعة ومرونة. وذلك بالاستفادة من مبدأ النمذجة النمطية المعمول به في أبنية المدارس واستخدام نظام الـ(Uni-format) لتصنيف بنود النموذج.

ويجدر الذكر أن النموذج المقترح يمكن تعميمه على مشاريع القطاع العام التي تستخدم النمطية في عملها الهندسي مع تغيير تفصيل البنود بما يلائم المشروع المحدد ولا يخرج عن إطار التصنيف الموضوع باعتباره شامل وعالمي.

الفصل السادس

النتائج والتوصيات

6-1 مقدمة:

وصل البحث نتيجة العمل الميداني على أرض الواقع وتحليل البيانات التي حصل عليها الباحث الى عدة نتائج هامة نستطيع تقسيمها الى قسمين. قسم من النتائج تم الوصول اليه من خلال المقابلات الميدانية والأوراق الرسمية الملحقة بالكشوف التقديرية والنهائية بالإضافة الى خبرة الباحث في مجال الأبنية المدرسية. والقسم الآخر تم التوصل اليه من التحليلات الإحصائية والوصفية التي تم الحصول على بياناتها من مديرية الخدمات الفنية. كما خصص الباحث جزء من النتائج بفقرة بعنوان واقع مشاريع الأبنية المدرسية وذلك لتسلسل هذه النتائج وتكاملها في وصف الواقع المدرس.

6-2 واقع مشاريع الأبنية المدرسية:

بالرغم من اتباع مديرية الخدمات الفنية مبدأ النمذجة النمطية والتي كان يجب أن يكون لها انعكاس على عملية ضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية. تبين لنا أن المديرية لا تتقيد بنموذج كشفي يتوافق ونمطية التصميم مما أدى الى عدم استثمار مبدأ النمذجة النمطية في مجال ضبط الكلفة. كما تبين نتيجة التحليل ميل الجهة الدارسة لتقدير بنود الأعمال وبالتالي المشروع ككل بقيمة أكبر بكثير من القيمة الفعلية ويعزى ذلك لثلاث أسباب رئيسية:

1. تجنب الدخول في تعقيدات ملاحق العقود في حال تجاوز الكلفة الفعلية للبنود أو المدرسة الكلفة التقديرية. ظهر ذلك واضحاً على مستوى المدارس من خلال الفروق الجوهرية بين الكشوف التقديرية والفعلية للمدارس مع وجود 19 مدرسة من أصل عشرين كان انحرافها

الرسمي سالب (أي القيمة الفعلية للمدرسة أقل من التقديرية). أما على مستوى البنود فبينت لنا الدراسة أن هناك 51% من البنود كان انحرافها في كل المدارس التي وجدت فيها سالباً.

2. التحسب من أخطاء دقة التقارير المقدمة للمديرية من جهات خارجية. مثلاً في حال عدم مطابقة تقرير ميكانيك التربة الصادر عن مخابر ميكانيك التربة للواقع قد يؤدي ذلك الى تغيير كميات الحفر أو حتى نوعه، فيتم زيادة البنود المتعلقة بالحفر بالكشف التقديري لتجنب تجاوزها ربع الأعمال في الكشوف النهائية.

3. عدم تجاوز الموازنات السنوية المقترحة لمديرية الخدمات الفنية من خلال تكبير هامش الكشف التقديري للبنود مما لا يسمح بتجاوز القيمة المقترحة للمدرسة.

ولكن هذه الممارسة رغم نجاحها بعدم تجاوز كلفة المشروع الا أنها أدت الى نتائج سلبية انعكست على مشاريع أبنية المدارس من خلال:

1. رغم الالتزام بنمذجة التصميم الهندسي في المدارس، الا أن هناك انحرافات في الكلفة تظهر بشكل واضح خصوصاً في البنود الثابتة -التي لا تتغير بتغير الموقع-. هذا ناتج عن زيادة تقدير كميات البنود بشكل عام عن كمياتها الفعلية حتى في البنود التي تعتبر ثابتة.

2. حجز الأموال في الموازنة السنوية المقترحة لمشاريع الأبنية المدرسة بشكل فائض عن الحاجة، بدلا من استثمارها في تنفيذ مدارس أخرى.

3. ضياع حقوق المتعهدين من خلال اختلاف كميات البنود التقديرية عن الواقع بشكل يتجه دوما نحو النقص، وعدم التزام مديرية الخدمات الفنية بقانون 51 الذي ينص على تعويض المتعهد في حال تجاوز نقص البند 25% عن قيمته التقديرية.

6-3 نتائج البحث الميداني والأرشيبي:

1. بعض البنود قيمتها غير حقيقية مما لا يسمح بمعرفة وقوع الخلل، وذلك من خلال تحميل بنود على بنود أخرى مشابهة لها (بيتون مسلح عيار 350، بيتون مسلح عيار 400) وهذا ما ظهر جلياً من خلال دفتر المساحة مع لحظ اختلاف أسعار هذه البنود. ورغم هذه

- الممارسة نجد أن 30% من عقود المدارس تعرضت الى اللجوء الى ملاحق عقود مكملة لها، هذا يدل وبشكل واضح على أن سوء الادارة وضعف الدراسة التقديرية لا يمكن تغطيته بممارسات ادارية متزامنة مع مرحلة التنفيذ في مشاريع الأبنية المدرسية.
2. لا تنحصر مشكلة انحراف الكلفة بين الدارس والمشرف فقط بل تتعداها الى جهات أخرى داخل المديرية وخارجها. فمثلاً هناك انحراف ناجم عن سوء تقارير مقدمة من (مؤسسات-مخابر) خارجية تتعامل معها المؤسسة مثل مخبر ميكانيك التربة.
3. عدم وضوح آلية التعاقد مع المؤسسات الرديفة التي تتعامل معها المديرية، وحل النزاعات الناشبة مع هذه المؤسسات عن طريق القضاء بدلا من التحكيم الهندسي أو ما يوازيه، أدى الى نتائج عكسية على كل من المشروع والجهة المنفذة والجهة المشرفة.
4. عدم وجود تعويض للمتعهد في حال نقص بند من البنود (حتى الاساسية منها) بشكل كبير مما يعكس سلبا على أدائه في المشروع.
5. وجود بعض البنود في نموذج الكشف التقديري المعتمد تتوزع على أكثر من مرحلة عمل مما يُصعّب من تقدير كلفتها الكلية، وبالتالي يسمح باتساع الفروق بين الكشف التقديري والنهائي فيها. فمثلاً بند (بيتون مسلح عيار 350) يتواجد في المنشأ السفلي والموقع والهيكل والسور الخارجي مما يجعل دقة تقدير هذا البند غير مضبوطة ويسمح بوجود هامش عالي في تقدير كمية هذا البند.
6. التوجيهات الإدارية بتحسين مواصفات بعض بنود العقد «مثلاً تلبيس اعمدة الواجهات مرمر تركي» غير مرتبطة بجهة واحدة أو محددة بمسؤولية معينة، كما أنها لا تتسجم ومبدأ النمذجة النمطية المعمول فيه.
7. لا توجد جهة مسؤولة بشكل مباشر عن انحراف الكلفة في مديرية الخدمات مما يسمح بتهميش الية المحاسبة.

6-4 نتائج التحليل الوصفي والاحصائي:

1. بينت الدراسة أن هناك مدرسة واحدة فقط من أصل عشرين مدرسة تجاوزت فيها القيمة الفعلية الكشف التقديري. ولكن هذه الصورة الإيجابية في مشاريع أبنية المدارس تخفي وراءها كثير من الحقائق التي تؤكد عدم وجود ضبط مالي في هذه المشاريع. نذكر منها:

- i. متوسط نسبة الانحراف المطلق في المدارس ذات النموذج (24) شعبة عن الكشف التقديري يساوي الى 12.3% في حين بلغ في المدارس ذات النموذج (13) شعبة 17.14% أما في عموم المدارس فبلغ 14% في مجال يتراوح بين (2-100%).
- ii. متوسط نسبة الانحراف الرسمي عن الكشف التقديري في المدارس نموذج (24) شعبة يساوي 7.2% ، في حين بلغ في مدارس نموذج (13) شعبة 6.4% ، أما في عموم المدارس فبلغ -7% في مجال يتراوح بين (+2، -18%).
- iii. متوسط نسبة الانحراف الرسمي إلى المطلق في المدارس نموذج (24) شعبة يساوي 59.6% في حين بلغ في المدارس نموذج (13) شعبة 82.5%.
- iv. بند (بيتون مسلح بالقالب عيار 400) شكّل انحراف قيمته في مدرسة من المدارس 344% من نسبة انحراف قيمة البند إلى الانحراف التراكمي (الرسمي) للمدرسة ككل.
- هذا بالإضافة إلى تأكيد التحليلات الإحصائية على وجود فروق معنوية بين قيم الكشف التقديرية والنهائية على مستوى المدارس وعلى مستوى البنود.
2. الربط بين الانحراف التراكمي والانحراف المطلق للمدرسة أعطى مؤشر جديد لضبط الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية. تبين لنا من خلال هذا المؤشر أن انحراف أغلب البنود في المدارس كان باتجاه واحد هو الاتجاه السالب. ففي عينة المدارس المختارة هناك (6) مدارس من مدارس النموذج (13) شعبة كان انحرافها المطلق يساوي انحرافها النسبي وهذا دليل على أن كل البنود في هذه المدارس اتجه انحرافها واحد.
3. القيمة العظمى لانحرافات البنود المطلقة كانت مركزة في ثلاث أقسام هي (البيتون 32%، الإكساء الداخلي 23%، أعمال الحفر 14%).
4. أكدت الدراسة على أن هناك (25) بند من أصل (130) بند كان الاختلاف بين القيمة التقديرية والقيمة النهائية لكل منهم جوهرياً. نذكر منهم (بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ/م³) حيث شكل متوسط انحرافه المطلق (11.5%) من الانحراف المطلق الكلي للمدارس، وبند (زريقة اسمنتية خارجية بإسمنت اسود) الذي شكل متوسط انحرافه المطلق (3%) من الانحراف المطلق الكلي للمدارس، وبند (تقديم وبناء حجر صوري مكفوف سماكة 20/سم ارتفاع 15/سم) الذي كانت نسبة انحرافه المطلق (2.5%) من الانحراف المطلق الكلي للمدارس.

5. أكدت النتائج الإحصائية على أن هناك 51% من البنود كان انحرافها في كل المدارس التي وردت فيها نحو القيمة السالبة. وأن مجموع الزيادة في قيمة البنود أقل من النقص الحاصل لها في مجمل المدرسة الواحدة، وهذا دليل على عدم وجود تلاعب مالي لصالح المتعهد ولكن وجود النقص الحاد في بعض البنود يدل على توجه الإدارة الى زيادة البنود في الكشف التقديري عن القيمة الفعلية.
6. نسبة عدد البنود التي كان فيها متوسط الانحراف التراكمي في (القيمة) تساوي (0) هي 11% وهي نفس نسبة البنود التي كان فيها متوسط الانحراف التراكمي أكبر من (0) بينما وصلت نسبة عدد البنود التي فيها متوسط الانحراف التراكمي أصغر من الصفر (سالِب) الى 78%.
7. بيّن لنا تحليل (ABC) على أن هناك (23) بند من بنود أعمال الكشف التقديري في المدارس تؤثر بنسبة 80% من قيمة الانحراف المطلق في المدارس. هذه البنود تمثل الفئة (A) وهي مسؤولة عن 70% من قيمة الكشف التقديري. مما يدل على أن البنود ذات الانحراف الأكبر في القيمة هي البنود الأعلى قيمةً في الكشوف التقديرية، وبالتالي العمل على ضبط هذه البنود يؤدي الى السيطرة على 80% من قيمة الانحراف الكلي. كما بين التحليل. والمشكلة الأكبر التي ظهرت بتحليل آخر أن 65% من بنود الفئة (A) التي تشكل القيمة العظمى لانحراف المدارس هي من البنود الثابتة التي يفترض أن تكون انحرافاتها عن القيمة التقديرية محدودة وفي حدود المقبول.
8. هناك من البنود ما وضع في الكشف التقديري ولم ينفذ ابداً أي نسبة الإنجاز (0%)، وبالتالي تعمل هذه البنود على زيادة القيمة التقديرية للمشروع دون التأثير على القيمة الفعلية.
9. إن الاستفادة من مبدأ النمذجة النمطية تكاد تكون معدومة في مجال حساب الكلفة التقديرية للمشروع وآلية ضبطها. وقد بُنيت هذه النتيجة على عدة ممارسات ظهرت من خلال الدراسة التحليلية لمجموع المدارس. نذكر منها:
- i. أظهر التحليل أن (22) بنداً من أصل (77) بنداً من البنود الثابتة في الكشوف التقديرية والتي لا تتعلق كمياتها بموقع المشروع كان فيها الانحراف جوهرياً بين القيم الفعلية والقيم النمطية التقديرية لهذه البنود.
- ii. يوجد تقصير واضح من قبل قسم الدراسات في عدم تطوير البنود التي عانت من انحراف، فوجد بنود يتكرر الانحراف فيها بنفس القيمة والاتجاه في أكثر من مدرسة دون إعادة النظر به.

- iii. هناك بعض البنود مثل العزل المائي تغيرت فيها المواد المنفذة في بعض المدارس دون تعميمها على باقي المدارس أو الغائها، وهذا يتناقض مع مبدأ النمذجة النمطية.
- iv. هناك بنود تغيرت فيها المواد أو المواصفات الفنية للمواد المستعملة في البند في بعض المدارس دون تعميمها أو الغائها في المدارس الأخرى، وهذا يتعارض مع مبدأ النمذجة النمطية.

6-5 التوصيات:

بعد سرد النتائج التي توصل إليها البحث، قام الباحث بصياغة التوصيات التي من شأنها الاستفادة من هذه النتائج وبلورتها في حل مشاكل انحرافات الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية. تعتبر هذه التوصيات موجهة بالدرجة الأولى إلى مديرية الخدمات الفنية لمسؤوليتها الوحيدة والمباشرة عن تنفيذ المدارس العامة. كما تعتبر هذه التوصيات مفيدة لجميع المؤسسات الهندسية التابعة للقطاع العام وخصوصاً التي تتبع مبدأ النمذجة النمطية في مشاريعها. يمكن تلخيص هذه التوصيات بالتالي:

1. ضرورة اعتماد مديرية الخدمات الفنية النموذج الكشفي المقترح من قبل الباحث، والذي اعتمد مبدأ النمذجة النمطية المعمول به في أبنية المدارس مع تصنيف البنود ضمن هذا النموذج بما يتوافق مع نظام الـ(Uni-format). تجدر الإشارة إلى أن النموذج المقترح يمكن تعميمه على مشاريع القطاع العام التي تستخدم النمطية في عملها الهندسي مع تغيير تفصيل البنود بما يلائم المشروع المحدد ولا يخرج عن إطار التصنيف الموضوع باعتباره شامل وعالمي.
2. ضرورة إعادة تقدير كميات البنود التي لوحظ وجود (زيادة/ نقص) حاد في قيمتها الفعلية عن القيمة التقديرية بشكل متكرر. والتأكيد على إعادة تقدير القيم النمطية للبنود الثابتة بطريقة مضبوطة -لمرة واحدة فقط- حيث سيتم تداولها من كشف لآخر دون أي تغيير، والالتزام بدقة تقدير البنود المتغيرة بحيث لا تكون القيم التقديرية أكبر بكثير من القيم الفعلية. إن عدم إعادة تقدير كميات هذه البنود سيؤدي إلى إظهار المشروع بشكل مغاير للواقع (ضمن الكلفة أو زيادة عن الكلفة التقديرية).

3. إعادة هيكلة القوانين الناظمة للعلاقات الإدارية في الخدمات الفنية بحيث لا يتم توجيه قسم الدراسات لتضخيم كميات بنود الأعمال، وسن قوانين رادعة للأخطاء الحاصلة من قبل المهندسين الدارسين في حال تخطيها مجال المعقول. والتأكيد على أن العقد يجب أن يحفظ حقوق المشاركين في المشروع عند انحراف الكميات الفعلية عن الكميات العقدية سواء كانت في حالات الزيادة أو في حالات النقصان.

4. وضع بند الانحراف المطلق في الكشف النهائي للمشروع وذلك لتقدير الانحراف الفعلي للبنود عن القيم أو الكميات المقدرة وربطه مع الانحراف التراكمي. إن هذا الربط يعطينا مؤشر مبدئي عن ضبط كلفة المشروع. فإذا كان الفارق كبير بين الانحراف التراكمي والمطلق فهذا يدل على أن انحراف البنود في المشروع متقلب بين الموجب والسالب مما يعطي انحراف مطلق أكبر بكثير من التراكمي. في حين تقارب قيمتي الانحراف التراكمي والمطلق يشير إلى انحراف أغلب بنود المشروع باتجاه واحد أو عدم وجود انحرافات جوهرية بالأصل.

5. وضع لجنة خاصة مؤلفة من عدة مهندسين مختصين تكون هي المسؤول الأول والأخير عن التدقيق المالي وإدارة الكلفة خلال مراحل المشروع والتواصل مع كل من الإشراف والدراسات في كل المدارس المنفذة. وإعادة الكشوف النهائية مع نتائجها إلى الدراسات ليتم معالجة وتلافي أخطاء الدراسات السابقة والوصول إلى نموذج كشفي شبه متكامل.

6. الاستفادة من مبدأ النمذجة النمطية بالشكل الأمثل من خلال:

i. السيطرة على الكلفة والزمن والجودة في المشاريع المطبقة باعتبارها كلاً متكاملًا، والعمل على تطوير ضبط هذه العناصر الثلاثة مع ازدياد عدد المشاريع النمطية المنفذة وذلك بالاستفادة من التقارير النهائية للمشاريع السابقة.

ii. إيجاد أكثر من نموذج واحد وليكن أربع أو خمس نماذج تختلف عن بعضها البعض من حيث المواصفات والحجم والتصميم، وذلك تجنباً للرتابة والتكرار التي تعتبر واحدة من سلبيات النمذجة النمطية، ومنعاً من تعديل بعض المواصفات في بعض المدارس من قبل الدارس تماشياً مع موقع المدرسة والبيئة التي توجد فيها، مما يتعارض ومبدأ النمذجة النمطية.

- iii. تحويل بعض عناصر المبنى الى عناصر مسبقة الصنع (أعمدة-أسقف...) تؤخذ من معامل مسبق الصنع الخاصة بالقطاع العام. مما يسهم في ضبط كلفة المشروع من خلال تحويل بعض البنود من واحدة حجمية أو وزنية الى واحدة عددية.
7. الاستعانة بلجنة مختصة لدراسة نماذج المدارس الجديدة التي تطرحها الخدمات الفنية بالتعاون مع مهندسي الدراسات. مع الأخذ بعين الاعتبار النموذج الكشفي الذي وصل اليه الباحث، وذلك من أجل إيجاد نمط دقيق وموثق تبدأ منه المشاريع النمطية.
8. توافق نظام النمذجة النمطية مع مبدأ إدارة الأزمات يجعل منه ضرورة مستقبلية لسوريا. فيقترح الباحث تعزيز الدراسات المعمارية خاصة والهندسية بشكل عام التي تدعم هذا المبدأ في كافة قطاعات ومجالات البناء.

خلاصة البحث

تعتبر مديرية الخدمات الفنية المديرية الوحيدة المسؤولة عن دراسة وتنفيذ أبنية التعليم الحكومية. اعتمدت المديرية ثلاثة نماذج نمطية لتصميم مدارس القطاع العام في سوريا تبعا لعدد الشعب التي تحتويها: النموذج (24) شعبة المستخدم غالبا في مراكز المدن، ونموذج (13) شعبة الذي يستخدم في الأرياف، ونموذج (6) شعبة والمستخدم بشكل نادر وبالأرياف النائية. كان الهدف من نمطية التصميم تسريع وتيرة العمل وضبط كل من الجودة والكلفة في هذا النوع من المشاريع. تم في هذا البحث استخدام أسلوب المسح الأرشيفي لـ 20 مدرسة منفذة، حيث تم جمع البيانات الخاصة بالقيم التقديرية والفعلية للمدارس من الكشوف النهائية، وكذلك القيم التقديرية والفعلية لبنود الأعمال كافة. يهدف هذا العمل الى تحديد المعوقات في ضبط كلفة مشاريع الأبنية المدرسية النمطية في حلب.

بينت النتائج وجود خلل كبير في ضبط الكلفة على مستوى المدارس وكذلك على مستوى بنود الأعمال. كما تبين أن تطبيق مبدأ النمذجة النمطية لم يرافقه استخدام نموذج كشفي نمطي ينسجم مع نمطية التصميم ويساعد في ضبط كلفة هذه المشاريع، كما كان واضحا ميل الجهة الدارسة لتقدير بنود الأعمال بشكل أكبر من قيمها الفعلية. يعزى ذلك إلى أسباب كثيرة نذكر منها عدم رغبة الدارس بالدخول في تعقيدات عقدية مثل ملاحق العقود وعدم تجاوز الموازنة السنوية المقترحة لمشاريع مديرية الخدمات الفنية.

وفي نهاية البحث تمت صياغة عدة توصيات لمديرية الخدمات الفنية والتي من شأنها التخفيف من انحرافات الكلفة في مشاريع الأبنية المدرسية وتفعيل مبدأ النمذجة النمطية في ضبط الكلفة. كما قدم البحث نموذجا لتصنيف بنود الكشوف التقديري يجمع بين متطلبات النمذجة النمطية للمدارس في سوريا ونظام التصنيف العالمي الموحد (UNIFORMAT). يمكن استخدام النموذج المقترح في مشاريع القطاع العام وخصوصا التي تتبّع مبدأ النمذجة النمطية في تصاميمها الهندسية وذلك بعد تغيير تفاصيل بنود الأعمال بما يتلاءم هذه المشاريع دون الخروج عن الهيكلية المقترحة من قبل الباحث.

المراجع العربية والانكليزية

- [1] مخططات ووثائق مالية وفنية مأخوذة من مديرية الخدمات الفنية (قسم الدراسات-قسم المالية).
- [2] العقيلي ميسون، 2009- دور التنسيق النمطي للبناء المصنع في سرعة انجاز الوحدات السكنية. مجلة الهندسة والتنمية (2) 13.
- [3] الجديد منصور، المقرن عبد العزيز، 2003-كلفة انشاء المباني المدرسية لنموذج (2) في مواقع صعبة التضاريس. بحث محكم، قسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط -جامعة الملك سعود.
- [4] 2006- **Final Combined Uniformat II**. (25 pages).
- [5] اللويهي علي، الأسس الإحصائية للقياس والتقويم. مقرر، قسم المناهج وطرق التدريس -كلية التربية -جامعة الملك سعود. (18 صفحة).
- [6] الشمري إبراهيم، 2013-المراحل الإحصائية في البحوث العلمية.
- [7] 2013 **Economic Analysis of Building and Construction Industry Productivity**. Master Builders Australia. (71 pages)
- [8] الفاروق عبد الحلیم، مفاهيم في الاختبارات الإحصائية. جامعة أم القرى- مكة المكرمة (17 صفحة).
- [9] نعيان آغا وئام، 2013-دراسة تحليلية لإدارة المخاطر في المشروعات السكنية في سوريا، رسالة ماجستير في قسم الإدارة الهندسية والانشاء كلية الهندسة المدنية، جامعة حلب، (243) صفحة.
- [10] اختبار عينة وعينتين. جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.
- [11] الإدارة العامة لتصميم و تطوير المناهج، إدارة موقع، الرياض، (95) صفحة.
- [12] الديري علاء الدين، 2011- إدارة وتخطيط المشاريع الإنشائية تأثير سوء التخطيط في مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية دراسة ميدانية لآراء مدراء المشاريع الإنشائية المنفذة في إمارة دبي بين عامي 2006-2010. رسالة دكتوراه، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، (224) صفحة.
- [13] **Cost Estimating Manual for WSDOT Projects**, 2008, Washington state department of transportation. (40) Pages.
- [14] القانون رقم /51/ نظام العقود في الجمهورية العربية السورية.

[15] عيسى دانية، 2006-تقدير الكلفة الأولية في مشاريع التشييد. بحث محكم، كلية الهندسة المدنية، قسم الإدارة والانشاء، جامعة دمشق. (24) صفحة.

[16] **Modular Prefabricated Residential Construction Constraints and Opportunities 2013.** (50) Pages.

[17] نصير إبراهيم، 2007-إدارة مشروعات التشييد، ط2، دار النشر للجامعات، القاهرة، (288) صفحة.

[18] HAYE C, KELLER E., 2009- **A Cost Estimation Tool for Charter Schools. The Center on Educational Governance.** University of Southern California, (25) pages.

[19] AL-DUBAISI A., 2000-**Change Orders in construction Projects in Saudi Arabia.** A Thesis presented to the Faculty of the College of Graduate Studies. Dhahran, Saudi Arabia. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of science in Construction engineering and Management, 146 pages.

[20] OTHMAN A, HASSAN T and PASQUIRE C., 2005- **Analysis of factors that drive brief development in construction.** *Engineering, Construction and Architectural Management*, 12 (1), 69-87.

[21] الطائي ميرفت، ساكو زهير، 2009-إدارة وتخطيط الكلفة في مشاريع التشييد. مجلة الهندسة، المجلد (15)، عدد (4)، ص: 785-799.

[22] الزمطة حسام، 2006-نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقا لنظام تكاليف الأنشطة في صناعة الانشاء في قطاع غزة. رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية-غزة. (131) صفحة.

[23] OTIM G, NAKACWA F, KYAKULA M., 2009-**Cost Control Techniques Used on Building Construction sites in Uganda.** *Second International Conference on Advances in Engineering and Technology*, (373) pages

[24] MAHMID I., 2011-**Analysis of Cost Deviations in Road Construction Activities.** *Jordan Journal of Civil Engineering*, 5(4), 552-567.

[25] برهوم رويدة، 2006-تطوير نظام التأهيل المسبق للمقاولين في سوريا. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، 28 (1)، (14) صفحة.

[26] **Improving Construction Efficiency & Productivity with Modular Construction,** (16) pages.

- [27] SMART MARKET REPORT ., 2011- **MHC Prefabrication Modularization SMR.**(54)pages
- [28] BRIDGEWATER E, ATKIN B, ATKINSON P, IBANEZ G., **Components of Modular Building Systems.**97-103.
- [29] CHONG W, PHENG S., 2006- **Latent Building Defects: Causes and Design Strategies to Prevent Them.** *JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES*, 213 -221.
- [30] KOSKELA L., 1999-**Management of Production in Construction.** *University of California, Berkeley, CA, USA*, 241-252.
- [31] الجلاي محمد، 2009- استراتيجيات التعاقد لمشروعات التشييد في سورية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية 25 (2)، 75-87.
- [32] **2009 DOE Condition Assessment - Work Breakdown Structure Unifomat II.**
- [33] DELL'ISOLA M ., **2003-Detailed Cost Estimating .***Supplemental Architectural Services*,(13 pages).
- [34] PIEPER P., 1991- **The Measurement of Construction Prices: Retrospect and Prospect.** BERNDT E and TRIPLETT J: Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference on Research in Income and Wealth, *University of Chicago Press*, 239 – 272.
- [35] يوسف جابر، 2012- تقييم استخدام منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الإنشائية بالمملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الأكاديمية العربية في الدانمرك. (243) صفحة.
- [36] HOAI L, DAI LEE Y, and YONG LEE J., 2008-**Delay and Cost Overruns in Vietnam Large Construction Projects: A Comparison with Other Selected Countries.** *KSCE Journal of Civil Engineering*, 12(6):367-377.

الملاحق

- الملحق (1): الكشف التقديرية في مدارس النموذج /24/شعبة المدروسة.
- الملحق (2): الكشف التقديرية في مدارس النموذج /13/شعبة المدروسة.
- الملحق (3): الكشف النهائية في مدارس النموذج /24/ شعبة المدروسة.
- الملحق (4): الكشف النهائية في مدارس النموذج /13/شعبة المدروسة.
- الملحق (5): التحليل الوصفي لبنود الأعمال.
- الملحق (6-أ): تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 24شعبة.
- الملحق (6-ب): تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 24شعبة.
- الملحق (7-أ): تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 13شعبة.
- الملحق (7-ب): تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 13شعبة.
- الملحق (8): اختبار Paired Sample Test تقديري وفعلي.
- الملحق (9): تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 24 شعبة.
- الملحق (10): تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 13 شعبة.
- الملحق (11): نتائج اختبار One-Sample Test بين القيم النمطية والنهائية للبنود الثابتة.
- الملحق (12-أ): النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود الثابتة.
- الملحق (12-ب): النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود المتغيرة.

الأعمال المنفذة		مدرسة المفرخين شعبة ٢٤		مدرسة بسام العمر شعبة ٢٤		تصامد التاري شعبة ومضائقه		مدرسة منيان شعبة ٢٤		مدرسة المجدوبي شعبة ٢٤		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة الصناعة الأولى العمارة		مدرسة الباب		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة جمعية المالكين غرب الزهراء	
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات
14770	7	208500	100	88425	45	41700	20	12150	10			73400	40	147700	70	16680	8	25320	12	تقديم وبناء حجر لين مهيأ مع الكحلة مسافة /٢٠/ سم	
1427100	1420	39400	40	954450	1010	39400	40	294350	145	738750	750	820250	965	758775	755	39400	40	889425	885	تقديم وبناء حجر صوري مكشوف مسافة /٢٠/ سم ارتفاع /١٥/ سم	
1513800	1180	787400	620	954600	880	838200	860	456000	190	1085850	855	814800	970	1811250	1750	762000	600	1148400	880	تقديم وبناء حجر نحيب ابيض مجلي بمسافة /٢٠/ سم	
597000	600	583450	590	681675	745	544350	570	594000	825	658950	890	600525	765	1283550	1290	544350	570	681575	685	تقديم وتلييس حجر صوري مكشوف مسافة لا تقل عن /٥/ سم ارتفاع /١٥/ سم	
903375	825	1008000	980	854250	850	971250	925	640800	890	955500	910	721375	995	2299500	2100	714000	680	996450	910	تقديم وتلييس حجر نحيب ابيض مجلي بمسافة لا تقل عن /٣/ سم	
29400	140	27300	140	27300	140	27300	140	17500	140	27300	140	24500	140	58800	280	27300	140	29400	140	بناء تباغات على المسطح ٢٠ × ١٥ سم .	
				190350	90							0	0	0	0	190350	90	0	0	تقديم و تلييس مرمر هندي مسافة ١,٣ سم اخضر لاصدء الواجهات الاضدء الخارجية	
196000	400	145700	310	331350	705	10340	22	100500	335	148050	315	161040	366	183750	375	0	0	222950	455	تقديم وتركيب شبرا اقية من الحجر المنحوت	
200250	450	148350	345	193500	450	182750	425	60000	200	169850	395	144500	425	369350	830	172000	400	200250	450	تركيب عتبات لتوافق الصفوف الخارجية	
288000	1200	379500	1650	402500	1750	103500	450	1850000	1480	287500	1250	302400	1440	594000	2475	82800	360	523200	2180	زريرة اسمنتية خارجية باسمنت اسود على ثلاث وجوه غير /٣٠٠/كغ/٣٥/ و الوجه الثالث غير /٣٥٠/كغ/٣٥٠/ و الوجه الرابع رشة تيرونية باسمنت ابيض غير /٤٠٠/كغ/٤٠٠/ و كل ميلارد	
1277500	7300	1241000	7300	1104000	6900	1241000	7300	648000	7200	1241000	7300	985500	7300	2555000	14600	1173000	6900	1277500	7300	زريرة اسمنتية داخلية للجران و الاسقف باسمنت اسود على ثلاث وجوه غير /٣٠٠/كغ/٣٥٠/ و الوجه الاخير غير /٣٥٠/كغ/٣٥٠/ مع استخدام شبكة النجاج و كل ميلارد	
985500	7300	985500	7300	931500	6900	985500	7300	200000	2500	985500	7300	876000	7300	1971000	14600	931500	6900	985500	7300	تنفيذ دهن زياني ممتاز للجران و الأسقف .	
2925	45	6500	100																	تقديم وتركيب حديد مشغول للسد المعدني قطر /٢٠/ سم	
1105000	13000	975000	13000	938000	13400	910000	13000	525000	16000	910000	13000	780000	13000	2346000	27600	868000	12400	1105000	13000	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهن	
1545600	560	1545600	560	1545600	560	1545600	560	684750	415	1545600	560	1232000	560	3091200	1120	1545600	560	1260000	560	تقديم وتركيب مشجور المنبوع للتوافق	
												191125	275							تقديم و تركيب حجر صناعي للممرات بارتفاع /٩٠/ سم مع العلية الخشبية و الدهن و الطلاء العزل	
				64900	20							0	0	0	0	64900	20			تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد لايواب الدورات	
421850	130	421850	130	517300	140	519200	160	185900	110	421850	130	390000	130	843700	260	406450	110	519200	160	تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد	
75075	455	75075	455	75075	455	75075	455	36400	455	75075	455	79625	455	150150	910	75075	455	75075	455	بناء قساطل اسمنتية نوع اترنيت للمداخن .	
63700	65	106700	110	502900	535	82450	85			82450	85	119500	100	176400	180	485000	500	83300	85	تقديم وتركيب تباييط من الرخاد المجلي لبيسطات الدرج .	
1570400	3020	1475000	2950	1238400	2580	1525000	3050	553500	2460	1510000	3020	1357250	3050	3172000	6100	905000	1810	1588000	3050	تقديم وتركيب بلاط موزاييك باسمنت ابيض .	
												105000	1400							تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باسمنت ابيض ارتفاع /١٠/ سم و مسافة لاتزيد عن /٤/ سم .	
168000	1400	159275	1385	154100	1340	161000	1400			161000	1400	0	0	338000	2800	134550	1170	168000	1400	تقديم وتركيب وزرة من الرخاد المجلي و المنقل باسمنت ابيض ارتفاع /١٠/ سم و مسافة لاتزيد عن /٤/ سم .	

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة شعبية ٢٤		مدرسة المجدى شعبية ٢٤		مدرسة مئين شعبية ٢٤		عصام القناري شعبية ومضائق		مدرسة بساد العمر شعبية ٢٤		مدرسة المفروقين شعبية ٢٤		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
36850	335	35175	335	24675	235	24675	235	92300	1420	35175	335	22325	235	40700	370	24675	235	25850	235	تقديم وتركيب وزارة موزايك مشروحة للمسحج بامتدات أبيض ارتفاع (١/٥) سد و سماكة لآتريد عز/٤/٤ .
				420000	400							0	0	0	0	420000	400	0	0	تقديم و تركيب رخاد مجلي و متعل سماكة (١,٣) سد عرض ٣٠ سد ارتفاع عند مرآت الأبراج لاسفل الطيبة و في المرآت بارتفاع (١٠٠٠٠٠) سد و كل ميلتر .
45600	285	44175	285			44175	285	26000	325	44175	285	38000	300	96000	800	0	0	48000	300	تقديم وتركيب وزارة للأبراج من الرخاد المجلي سماكة (٢) سد ملفوفة (الجوانب ارتفاع/١٥) سد .
																				تقديم و تركيب غرانيت طبيعي سماكة ٢ سد سعودي
114675	165	113025	165	113025	165	113025	165	107300	185	113025	165	103950	165	229350	330	113025	165	114675	165	تقديم وتركيب بلاط سيراميك و عظمي للجران
2990	13	2990	13	5750	25	2990	13	1275	15	2990	13	2795	13	5980	28	2990	13	2990	13	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاد البيروسي المجلي لبراطيش الابواب
				38750	250							0	0	0	0	51150	330	0	0	تقديم و تركيب طيات من الرخاد المجلي و المتعل سماكة ٣ سد عرض ٥ سد ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تلبين الرخاد في المرآت
				35100	45							0	0	0	0	35100	45	0	0	تقديم و تركيب غرانيت صناعي قياس ٤٠*٤٠ سد نوع جيد مع الكحلة اللازمة و كل ميلتر .
170800	28	159600	28	159600	28	159600	28	45780	28	159600	28	133840	28	341600	56	159600	28	170800	28	تقديم و تنفيذ مصالط للابواب مع اطار الاقن و الجوانب القائمة عليها من الرخاد البيروسي المجلي
394450	490	320000	400	296000	370	308000	385	137800	530	332000	415	329000	470	619850	770	416000	520	478975	595	تقديم وتركيب تبايلط للأبراج قائمة وتلمة
24900	60	41000	100	32800	80	38900	90	7125	75	38900	90	42900	110	53950	130	41000	100	41500	100	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاد المجلي (للترابزين) عرض /٢٠/ سد
										190500	835	210000	750							تقديم و تركيب طبقة عزل بيتومينية .
												46150	355							تركيب نعل مزدوجة من طبقة عزل بيتومينية .
395850	870	381800	920	338225	815	361050	870	190125	845	369750	870	0	0	791700	1740	338225	815	395850	870	تقديم و عمل طبقة اسفل لعزل الاسطحة سماكة ١٦+١ ملم وفق المتروط
400000	2000	420000	2100	533000	2685	400000	2000			60000	300	370000	2000	884000	4420	400000	2000	483000	2415	تنفيذ عزل ثلاث وجوه زفت و علبتين خيش
261000	600	212500	500	170000	400	170000	400	197850	590	170000	400	144000	400	435000	1000	170000	400	174000	400	ترابيت جدران القيو على ثلاث وجوه زفت و علبتين خيش مع طبقة بلوك
16275	155	15750	150	16800	180	13125	125	44550	165	5040	48	28000	280	28350	270	11550	110	24675	235	تقديم وتركيب الواح ستيريو بوزر سماكة (٣) سد لقواصل التمدد
37500	150	31250	125	55000	220	21250	85	19500	150	21250	85	52800	220	50000	200	21250	85	48750	195	تقديم وتركيب غشاء المنسوب محرز عرض/١٠/ سد لقواصل التمدد
11850	5	12150	5	12150	5	12150	5	12240	6	12150	5	11400	5	23700	10	12150	5	11850	5	تقديم و تركيب مفسلة بورسلان ٦٠*٦٠ سد
37850	10	37850	10	37850	10	37850	10	31400	10	37850	10	35750	10	75700	20	34085	9	37850	10	تقديم و تركيب مرفاض عربي بورسلان
8430	1	6610	1	6610	1	6610	1	9130	1	6610	1	8280	1	16880	2	6610	1	8430	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماكة ٢ ملم سعة ٣٥١
15900	1	14580	1	14580	1	14580	1	13950	1	14580	1	18000	1	31800	2	14580	1	15900	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماكة ٢,٥ ملم سعة ٣٥٢
15305	1	11450	1	11450	1	11450	1	13950	1	11450	1	14700	1	30610	2	11450	1	15305	1	تركيب خزان ملاوت من الصاج سماكة ٣ ملم سعة ٣٥٢
												0	0	0	0	0	0	0	0	تقديم و تركيب سفر جارور و كل ما يلزم

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدسي شعبة ٢٤		مدرسة اثنين شعبة ٢٤		تصامم التداري شعبة ٢٤ ومضاتفة		مدرسة بساد العمر شعبة ٢٤		مدرسة المفرقين شعبة ٢٤		الأعمال المتقدمة
القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	القيوة	الكميات	
3270	8	3270	8	3270	8	4905	9	840	8	3270	8	3240	8	6540	12	4905	9	3270	8	١- قطر ١/٢ كروم
2920	8	2920	8	2920	8	3650	10	1640	8	2920	8	2880	8	5840	16	3650	10	2920	8	٢- قطر ١ نحاس
117500	125	117500	125	221000	260	108100	115	141000	200	117500	125	184000	200	319800	340	108100	115	244400	260	تركيب قساطل فونت شاقولية واغنية قطر ٤ انش
18090	27	18760	28	18760	28	19430	29	7800	26	18090	27	18480	28	36180	54	18760	28	18760	28	تركيب بالوعة فونط مع سيفون قطر ٤ انش مع مصفاة ستانلس
52000	100	52000	100	78000	150	65000	125			52000	100	60000	125	36400	70	65000	125	65000	125	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي
3760	1							17415	1											تقديم وتنفيذ جورة تفتيش بابعاد ٨٠*٨٠ سم من البيتون المسلح مع غطاء فونت وكل ما يلزم
52880	8	127775	19	85475	13	94150	14	38790	9	60525	9	59400	10	171210	28	94150	14	85605	13	عمل جورة تفتيش ٦٠*٦٠ سم
																				تقديم و تركيب مجرور قساطل بلاستيكية تكنو غرين قطر ٣٠ سم مع الحفر وكل ما يلزم
34485	3	50160	6	33440	4	33440	4	29040	4	26080	3	37800	5	103455	9	33440	4	57475	5	تقديم و عمل بالوعة مطرية بابعاد ١٢*١٢*١٥ سم و كل ما يلزم
240000	200	468600	440	170400	160	117150	110			244950	230	392150	310	612000	510	117150	110	264000	220	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة
		56000	70	84000	105	160000	200					0	0	360000	450	100000	125	0	0	تقديم و تركيب مجرور بلاستيك PVC قطر ٢٠ سم سافة ٥,٩ سم تحمل ٦ بار عالي المقاومة وكل ما يلزم
20220	6	19200	6	19200	6	32000	10	12720	6	19200	6	19080	6	40440	12	12800	4	20220	6	تقديم و تركيب مبولة جدارية وفق المخططات
42720	12	42780	12	42780	12	71300	20	10140	6	42780	12	38880	12	85440	24	17825	5	42720	12	تقديم و تركيب مشرب سيراميك حسب المخططات و كل ما يلزم
														0		0	0	0		تقديم و تركيب قساطل حديد مزينة نوج اول
13500	90	10400	80	12000	80	14250	95	5775	55	12000	80	11200	80	24000	160	14250	95	12000	80	١- قطر ٢/١ انش
33075	135	50400	210	39200	160	31850	130	30525	185	26950	110	38400	160	58800	240	37975	155	39200	160	٢- قطر ١ انش
30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	20400	1	30000	1	30000	1	60000	2	30000	1	30000	1	تركيب عماد مياه ملانم لقطر الجيوب تغذية
155105	335	132325	335	132325	335	132325	335	50400	240	132325	335	131750	310	308200	670	132325	335	155105	335	تقديم و تركيب نقطة ضوئية مع التمديدات
18460	26	21090	37	35500	50	21090	37	3600	12	35500	50	17420	26	36920	52	35500	50	18460	26	تقديم و تركيب مانع كهربائي احادي الطور
5230	2	2375	1	4760	1	2375	1	5460	3	4760	1	5160	2	10460	4	4760	1	5230	2	تقديم و تركيب منمره اجراس ٦ ارقام
16440	1	21480	1	15000	1	21480	1	8820	1	15000	1	11040	1	32880	2	15000	1	16440	1	تقديم وتنفيذ بنر تاريخي .
		9250	50			9250	50	22500	150											تقديم و تركيب كابل تغذية اسود ٦*٤ مد ٢٨ نوج NYY
		109000	200			109000	200													تقديم و تركيب كابل تغذية اسود ٤*٢٥ نوج NYY
68800	140											64500	150	196000	400	0	0	98000	200	تقديم و تركيب كابل تغذية اسود ٤ * ١٠ مد ٢٨
25500	50	24000	50	24000	50	24000	50			24000	50	24500	50	51000	100	24000	50	25500	50	تركيب جهاز اشارة فلورسانت ٤٠*١٠ وات

مدرسة جمعية الملايين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العمالية		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدي شعبة ٢٤		مدرسة مئين شعبة ٢٤		تصامم التداري شعبة ٢٤ ومضائق		مدرسة بسام العمر شعبة ٢٤		مدرسة العفرين شعبة ٢٤		الأعمال المتقدمة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
										75000	15									توسيع شبكة الكهرباء وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء
111600	124	119700	140	119700	140	119700	140			119700	140	107880	124	223200	248	119700	140	111600	124	تركيب جهاز اشارة فلورسانت ٤٠ × ٤٠ وات
8700	15	7050	15	6825	15	7050	15	5124	14	6825	15	8100	15	17400	30	6825	15	8700	15	تقديم وتركيب ماخذ هاتف مع كامل التمديدات
4050	3	3855	3	4470	3	3855	3	2535	3	4470	3	3870	3	8100	6	4470	3	4050	3	تقديم وتركيب جرس ناقوس لمرءة /A/
6250	10	6900	12	5940	12	6900	12	2905	7	5940	12	5650	10	12500	20	5940	12	6250	10	تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات
5480	1	4905	1	6395	1	4910	1			6395	1	3980	1	10920	2	6395	1	5480	1	تقديم و تركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحساب
29910	3	13755	3	16440	3	13755	3	24975	3	5480	1	29910	3	59820	6	16440	3	29910	3	تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
25810	1	27595	1	28845	1	27595	1	19785	1	28845	1	25810	1	51620	2	28845	1	25810	1	تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
3510	45	5625	75	9750	130	5625	75			9750	130	3150	45	7020	90	9750	130	3510	45	تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
9810	6	19820	12	24540	12	19820	12			24540	12	9570	6	19620	12	24540	12	9810	6	تقديم و تركيب ماخذ شوكة ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي
2250	25											2100	25	4500	50	0	0	2250	25	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سعة قياس ٤٠×٤٠) سد لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
1500	25											1350	25	3000	50	0	0	1500	25	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سعة قياس ٢٠×٢٠) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
3700	25											0	0	7400	50	0	0	3700	25	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سعة قياس ٦٠×٦٠) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
30000	1	30000	1			30000	1	30000	1			30000	1	60000	2	0	0	30000	1	تقديم وتركيب عداد كهربائي ثلاثي الطور .
6210	9	8280	12	6480	12	8280	12			6480	12	0	0	12420	18	6480	12	6210	9	تقديم و تركيب ماخذ شبكة اوفران
				176000	1					176000	1	0	0	0	0	176000	1	0	0	تقديم وتركيب مخرج خاص من شبكة التوتر المنخفض (عداد ثلاثي ٢٠×٢٠٠٠ امبير) مع قاطع تيار ٤٠ امبير مع كل مايلزم
				162000	200					162000	200	0	0	0	0	162000	200	0	0	تقديم وتركيب كابل تغذية رئيسي ٤ × ٣٥ YYY
				12000	100					12000	100	0	0	0	0	12000	100	0	0	تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٣ × ٤ YYY لتغذية الدورات و المحرس
				68000	110	68000	110			68000	110	0	0	0	0	68000	110	0	0	تقديم و تركيب كابل سلكي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة ٢٨ واط
				10500	50					10500	50	0	0	0	0	10500	50	0	0	تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤ × ٦ YYY لوصل الوحدات الفرعية
207570	37	207570	37	207570	37	207570	37			207570	37	206480	37	415140	74	207570	37	207570	37	تقديم وتركيب مدفأة قصص من أجود الأنواع
38750	125											37500	125	77500	250	0	0	38750	125	تقديم و تركيب مشابيح وفق المخططات
69000	23											69000	23	138000	48	0	0	69000	23	تقديم و تركيب سدادات خشب حافظة وفق المخططات

الأعمال المنفذة		مدرسة المقرئين شعبة ٢٤		مدرسة بساد العمر شعبة ٢٤		تصامم القناري شعبة ومضائق شعبة ٢٤		مدرسة مئين شعبة ٢٤		مدرسة المجدد شعبة ٢٤		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة الصناعة الأولى الصناعية		مدرسة الباب		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء		
بيــــــــــــان الأعمال		القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
تقديم و تصنيع مقعد مدرسي من البواري المعدنية و الخشب الزان و الميلامين و كل مايلزم	991800	360				2288000	720	0	0	991800	360											
تقديم وتركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع .	99200	62	137840	62	156550	62	198400	124	156550	62	99200	62										
تقديم طاوله معلم من خشب اللاتية و الأرجل معدنية وفق المخططات	32400	24				64800	48	0	0	32400	24											
تقديم كرسي معلم من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البخ و القاعد و الظهور من الخشب اللاتية وفق المخططات	43400	62				88800	124	0	0	43400	62											
تقديم و تركيب ألواح خشبية وايت بورد قياس ١٠٥٠×٢٢٣×٠٥ سم مسافة ٤م مع إطار الالومنيوم مع حامله القلاد و ممسحة تعد (٢) و كل مايلزم						0	0	0	0	131040	28	0	0									
تقديم و تركيب ألواح خشبية من شوح قشرة حمراء مسافة ١٦ المذ ضمن إطار خشبي وحاملة تليانير و الدهان	111440	28	111440	28	131040	28	111440	28	105700	28	111440	28	105700	28	222880	56	0	0	111440	28		
تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كلاس شفاف				21200	53							0	0	0	0	21200	53	0	0			
تقديم و تنقيط طاوله مخير فيزياء و كيمياء	35535	1				83860	2					61150	2	142140	4	0	0	71070	2			
تقديم و غرس شتل زراعي			400	20	1000	50						1500	75									
تقديم و غرس تربة زراعية حمراء للحدائق والأحواض و كل ما يلزم			43500	300	37500	300						25375	175									
تقديم و تركيب بلاط ارضية محرز وملون	1827000	5800	1272000	4240	564000	1880	480000	1600	1373400	6540	1372500	4575	1851600	7715	2751525	8735	165000	550	1789200	5680		
تقديم وبناء ريفيق حجري من الحجر المتحوت المحلي .	210250	290	552000	800	83200	130	93150	135	89700	345	317400	480	205200	570	880875	1215	0	0	329875	455		
تقديم و تركيب اهداف كرة سلة و كرة و طائرة مع كافة التجهيزات و اللوازم	48000	1	45800	1	45800	1	45800	1	40000	1	45800	1	42000	1	98000	2	0	0	48000	1		
تقديم و تركيب صاري طرد مع العلد نفسه	1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1320	1	1725	1	1725	1	3450	2	1725	1	1725	1		
	48,466,065.00		39,117,525.00		35,932,145.00		30,015,830.00		19,988,324.00		31,454,930.00		33,655,400.00		92,887,795.00		27,522,115.00		50,480,780.00			
الكشوف التقديرية للمدراس																						

الملحق (2) الكشوف التقديرية في مدارس النموذج /13/شعبة المدروسة

الأعمال المتقدمة		مدرسة عرب حسن كبير في مئيج		مدرسة بنان الصغيرة		مدرسة اختارين		مدرسة الرشاد-اختار		مدرسة عتيبة سمن الغربية		مدرسة الفرسان مئيج		مدرسة السقلاية الياب		مدرسة كفر حمزة		مدرسة حريتان سمن الشرقية		مدرسة براء عفرين	
بيــــــــــــان الأعمال		القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات
حفرات ترابية من أي نوع كانت		36750	150					37975	155							52500	175				
حفرات نسفية مع إعادة الرد أو الترحيل أو كل مايلزم		72000	800	450000	3000	400000	3200	130500	1450	0	0	72000	800	99000	1100	0	0	170000	1000	287750	1575
حفرات خندقية أو منغزلة مع إعادة الرد أو كل مايلزم		72000	600	127300	670	39525	255	123500	650	170500	550	72000	600	161500	850	109250	475	98750	450	161250	750
حفرات تربة صخرية قاسية بدون استقاده المتغيرات مع إعادة الرد أو الترحيل								198000	450												
إزالة و ترحيل الاتقاض الموجودة في الموقع إلى المقالب العامة																88000	1100				
ردميات ببقايا المتبق على طبقات داخل البناء مستحيلة من الخارج الموقع		70000	500	182000	1300	37050	285	58100	415	70000	500	28000	200	84000	600	98800	580	73825	475	60450	390
تقديم و فرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الأساسية																					
ردميات ببقايا المتبق على طبقات للبياد مستحيلة من الخارج الموقع		97750	850	287500	2500	220000	2200	161000	1400	204125	1775	115000	1000	287500	2500	253750	1750	455000	3500	148250	1125
تقديم وتعبيد بالحجر العلب الصلب المطعون بسماكة لا تقل عن ٢٠/١ سم بعد الضغط		34500	575	150000	2500	375000	6250	126000	2100	72000	1200	90000	1500	114000	1900	85200	1065	112000	1600	127750	1825
تقديم و فرش ورص رمل النيول		16920	36	25850	55	12540	37	15510	33	16920	36	16920	36	15980	34	20880	36	19620	36	470	1
تقديم و رصف حجر بلوكح سماكة ١٥ سم		52500	150	52500	150	112750	410	84000	240	78750	225	52500	150	52500	150	66000	165	52850	135	89700	230
بيتون عادي بقلب عيار ٢٥٠ كغ/٣د		933875	295	1740750	550	13650	5	158250	50	79125	25	933875	295	427275	135	786700	220	170000	50	952000	280
بيتون عادي بدون قلب عيار ٢٥٠ كغ/٣د		28400	10	284000	100	384500	150	56800	20	312400	110	71000	25	110780	39	324975	105			3015	1
بيتون عادي لاسطحه عيار ٢٥٠ كغ/٣د سماكة ٧/١ سم مع الصقل و كل مايلزم		113400	35	178200	55	91800	36	106920	33	116640	36	113400	35	106920	33	126900	36	123480	36	123480	36
بيتون عادي بدون قلب عيار ٢٠٠ كغ/٣د للارضيات و تحت القواعد و المشيدات و بلاط الارصفة وفق المخططات		317850	130	709050	290	1691250	825	732000	300	647925	265	562350	230	537900	220	500425	185	657500	250	762700	290
تقديم و صب بلاط خوردي من البيتون المسلح عيار ٣٥٠/٣٥٠ كغ/٣د																					
بيتون مغوس بقلب عيار ٢٥٠ كغ/٣د		885750	325	844000	400			1160500	550	422000	200	675200	320	907300	430	542800	230	496100	220	856900	380
بيتون مغوس بدون قلب عيار ٢٥٠ كغ/٣د		220500	80	220500	50	188550	45	220500	50	198450	45	220500	50	198450	45	249000	50	227460	51	276300	60
بيتون مسلح خفيف لعسة المدرسة بدون قلب عيار ٢٥٠ كغ/٣د		2244060	273	2427600	280	2122500	250	2794800	340	2340900	270	2137200	280	2178050	245	3003775	285	3042000	325	2445300	285
بيتون مسلح بقلب عيار ١٠٠ كغ/٣د		1376000	160	1727100	190	1445850	170	1378000	160	1408950	155	1333000	155	1502325	165	1873600	180	1362200	140	1836800	205
تقديم وبناء بلك اسمنتي مفرغ ٣د		91125	45	91125	45	72225	45	91125	45	91125	45	85050	42	91125	45	100350	45			109500	50
تقديم وبناء بلك اسمنتي ملآن ٣د		122850	45	122850	45	101475	45	109200	40	163800	60	114860	42	122850	45	135225	45	285050	90	176700	60

مدرسة براء عفرين		مدرسة حريتان سمنان الشرقية		مدرسة كفر حدادة		مدرسة السفالنية الجباب		مدرسة الكرمان شبيح		مدرسة عينجارة سمنان الغربية		مدرسة ارشاد-انزال		مدرسة اختارين		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في شبيح		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
20850	10					13755	7	29475	15			53055	27	9175	5			19850	10	تقديم وبناء حجر لين مهتاب مع الكحلة مسافة /20/سم
187150	190	541750	550	635500	620	297875	315	283500	300	538850	570	75800	80	102000	120	472500	500	283500	300	تقديم وبناء حجر صوري مكشوف مسافة /20/سم ارتفاع /15/سم
723900	570	886750	525	715500	540	610500	550	777000	700	793850	715	627150	565	338000	400	999000	900	518150	465	تقديم وبناء حجر نحتت ابيض مجلي مسافة /20/سم
278950	290	119375	125	402975	405	187575	205	180125	175	219800	240	128100	140	133450	170	549000	600	137250	150	تقديم وتلييس حجر صوري مكشوف مسافة لا تقل عن /5/سم ارتفاع /15/سم
703500	670	278250	285	503700	480	201000	200	502500	500	643200	640	703500	700	239250	330	1507500	1500	477375	475	تقديم وتلييس حجر نحتت ابيض مجلي مسافة لا تقل عن /3/سم
7800	40	8775	45	9450	45	8825	35	8775	45	8775	45	8825	35	7875	45	14625	75	8775	45	بناء تياخات على المسطح 15 × 20 سم .
										181125	75	105000	50			348975	185	144900	60	تقديم و تلييس مرمر هندي مسافة 1,3 سم الخضمر لاعادة الواجهات الاعمدة الخارجية
128900	270	164500	350	159250	325	105750	225	122200	280	136300	290	178600	380			235000	500	82250	175	تقديم وتركيب شبرا الفية من الحجر المشحوت
167700	390	75250	175	66750	150	129000	300	148350	345	150500	350	133300	310	91800	270	129000	300	148350	345	تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخارجية
117300	510	299000	1300	180000	750	127850	555	184000	800	207000	900	230000	1000	40950	195	184000	800	80500	350	زريقة اسمنتية خارجية باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار /300/كغ/300/ و الوجه الثالث عيار /350/كغ/350/ و الوجه الرابع رشة تيرولية باسمنت ابيض عيار /400/كغ/400/ و كل ميلارد
463250	2725	491300	2890	505750	2890	416000	2600	440000	2750	462400	2890	412800	2580	390150	2890	432000	2700	440000	2750	زريقة اسمنتية داخلية للجران والاسقف باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار /300/كغ/300/ و الوجه الاخير عيار /350/كغ/350/ مع استخدام شبك الدجاج و كل ميلارد
347625	2575	390150	2890	390150	2890	361000	2600	371250	2750	390150	2890	337500	2500	340200	2835	540000	4000	371250	2750	تنفيذ دهان زيتي ممتاز للجران والاسقف .
						2925	45	2925	45					1800	45			2925	45	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المصعد قطر /20/سم
844200	####	455000	8500	510000	8000	721000	10300	420000	6000	420000	6000	1012500	13500	338000	5800	700000	####	630000	9000	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهان
607200	220	690000	250	690000	250	882000	210	552000	200	552000	200	579800	210	550000	250	828000	300	552000	200	تقديم وتركيب مشجور المشيود للنوافذ
														97300	140					تقديم و تركيب حجر صناعي للسمرات بارتفاع /40/سم مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء العزل
48875	15							38952	12											تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد لاجاب المورات
277125	75	168740	52	168740	52	221700	60	155190	42	240175	65	192140	52	158000	52	405825	125	195835	53	تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد
19800	120	16500	100	15875	95	18150	110	15875	95	15875	95	16500	100	16825	95	15875	95	15875	95	بناء قساطل اسمنتية نوع آرتيت للداخن .
320100	330	48500	50	44100	45	12220	13	235000	250	258500	275	249100	265	17925	15	211725	225	244400	260	تقديم وتركيب تياخات من الرخام المجلي لبسطات الفرج .
580000	1120	712500	1425	728000	1400	809800	1270	480000	1000	528000	1100	508400	1055	834125	1425	732000	1525	480000	1000	تقديم وتركيب بلاط موزاييك باسمنت ابيض .
														33000	440					تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باسمنت ابيض ارتفاع /10/سم و مسافة لاتزيد عن /4/سم .
52900	480	51750	450	52800	440	48000	400	60950	530	51750	450	48000	400			92000	800	48875	425	تقديم وتركيب وزرة من الرخام المجلي و المشكل باسمنت ابيض ارتفاع /10/سم و مسافة لاتزيد عن /4/سم .

مدرسة براء عقرب		مدرسة حريتان سمنان الشرقية		مدرسة كفر حمزة		مدرسة السفلاتية الباب		مدرسة الكرمين مئيج		مدرسة عينجارة سمنان الغربية		مدرسة ارشاد- اعزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بنان الصغيرة		مدرسة عرب حسن كبير في مئيج		الأعمال المنفذة	
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات		بيــــــــــــــــان الأعمال
24150	230	22050	210	23100	210	24875	235	22050	210	16800	160	28875	275	19950	210	39375	375	22050	210	تقديم وتركيب وزرة موزايك مشروحة للسطح باسمت ابيض ارتفاع (١٥/١ سم و سماكة لاتزيد عن/٤ سم .	
199500	190	173400	170			243250	175	178500	170	231000	220							204750	195	تقديم و تليس رخاد مجلي و متكل سماكة (١,٣/ سم عرض ٣٠ سم ارتفاع عند مرءات الازراج لاسفل الطية و في الممرات بارتفاع (١٠٠٠٠٠/٩ سم و كل ميلزء .	
1550	10	11625	75	13800	85			10850	70	7750	50	3100	20	7800	85	7750	50			تقديم وتركيب وزرة للأزراج من الرخاد المجلي سماكة (٢/ سم ملفوفة الجوانب ارتفاع/١٥ سم .	
236700	60							236700	60									236700	60	تقديم و تركيب غرانيت طبيعي سماكة ٢ سم سعوي	
95900	140	99325	145	97300	140	82200	120	78775	115	95900	140	75350	110	88200	140	95900	140	78775	115	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وخطي للجدران	
2300	10	2300	10	2300	10	1840	8	2300	10	2300	10	2300	10	2150	10	5750	25	2300	10	تقديم وتركيب حيسات من الرخاد البيروسي المجلي لبراطيش الازواب	
29450	190							27125	175	28875	185	180000	180						27125	175	تقديم و تركيب طيات من الرخاد المجلي و المتكل سماكة ٣ سم عرض ٥ سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تليس الرخاد في الممرات
19500	25							19500	25	19500	25								19500	25	تقديم و تركيب غرانيت صناعي قياس ٤٠*٤٠ سم نوع جيد مع الحطة اللازمة و كل ميلزء .
104020	14	79800	14	85400	14	79800	14	79800	14	79800	14	79800	14	86920	14	125400	22	79800	14	تقديم و تنفيذ مصاطب للانواع مع اطار الاتفي و الجوانب القائمة عليها من الرخاد البيروسي المجلي	
128000	160	140000	175	128800	160	77800	97	120000	150	98000	120	92000	115	133000	190	132000	165	120000	150	تقديم وتركيب تبليط للدرج قائمة وتامة	
8200	20	14350	35	12450	30	7380	18	12300	30	14350	35	10250	25	5850	15	14350	35	12300	30	تقديم وتركيب حيسات من الرخاد المجلي (الدرابزين) عرض /٢٠ سم	
						125875	475	125875	475			148400	560			201400	760	125875	475	تقديم وتركيب طبقة عزل بيتومينية .	
						33350	230	43500	300			39875	275			55825	385	43500	300	تركيب نعل مزهوجة من طبقة عزل بيتومينية .	
257300	620	237800	580	258750	575					281825	575			172500	575					تقديم وحمل طبقة اسفل لعزل الاسطحة سماكة ١٦+١ ملم وفق الشروط	
294000	1470	250000	1250	200000	1000	170000	850	320000	1600	200000	1000	280000	1400	132275	715	295000	1475	280000	1400	تنفيذ عزل بثلاث وجوه زفت وطينتين خيش	
																					ترقيت جدران القيو على ثلاث وجوه زفت وطينتين خيش مع طبقة بلوك
1050	10	3875	35	10500	100	840	8	2625	25	2625	25	1575	15	4000	40	10500	100	2625	25	تقديم وتركيب الواح ستيريوبيور سماكة/٣ سم لغواصل التمدد	
10000	40	10000	40	31250	125	8250	33	15000	60	11250	45	17500	70			12500	50	15000	60	تقديم وتركيب قطاع المشيود محزز عرض/١٠ سم لغواصل التمدد	
9720	4	9720	4	9480	4	7290	3	9720	4	9720	4	14580	6	9120	4	9720	4	9720	4	تقديم وتركيب مقسلة يورسلان ٦٠*٦٠ سم	
22710	6	22710	6	22710	6	22710	6	22710	4	22710	6	22710	6	21450	6	22710	6	22710	6	تقديم وتركيب مرحاض عربي يورسلان	
8810	1	8810	1	8430	1	8810	1	8810	1	8810	1	13220	2	8280	1	8810	1	8810	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماكة٢ملم سعة ٣٥١	
5200	1	14580	1	8830	1	5200	1	5200	1	5200	1	14580	1	6480	1	5200	1	5200	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماكة٢,٥ملم سعة ٣٥٢	
11450	1	11450	1	15305	1	11450	1	11450	1	5480	1	11450	1	14700	1	14580	1	11450	1	تركيب خزان ماء من الصاج سماكة ٣ملم سعة ٢ ٣٥٢	
																				تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزء	

مدرسة براء عفرين		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة نقر حدره		مدرسة السقلائية البياض		مدرسة الكرمان منبج		مدرسة عينجارة سمعان الغربية		مدرسة ارشاد-اعزاز		مدرسة افقارين		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في منبج		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
2725	5	2725	5	2725	5	3270	8	2725	5	2725	5	2725	5	2700	5	2725	5	2725	5	1- قطر 1/2 كروم
1480	4	1480	4	1480	4	1825	5	1480	4	1480	4	1480	4	1440	4	1480	4	1480	4	2- قطر 1/2 نحاس
47000	50	61100	65	47000	50	34000	40	55250	65	48750	55	34000	40	55200	60	68000	80	55250	65	تركيب قساطل فونت شاقولية واقية قطر 1 انش
8700	10	9380	14	10050	15	3350	5	5380	8	9380	14	8700	10	9240	14	2680	4	5380	8	تركيب بالوعة فونظ مع سيفون قطر 1 انش مع مصفاة ستانلس
26000	50	18200	35	23400	45	36400	70	26000	50	23400	45	18720	36	16800	35	39000	75	28000	50	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي
3750	1					3750	1	3750	1			72600	11	3600	1			3750	1	تقديم وتغليف جورة تغيش بابعاد 80*80 سم من البيتون المسلح مع غطاء فونت وكل ما يلزم
60525	9	40350	6	39510	6	32875	5	39450	6	52600	8	48025	7	35640	6	39474	6	39450	6	عمل جورة تغيش 60*60 سم
												208000	160			143325	105			تقديم و تركيب مجرور قساطل بلاستيكية تنفذ عفرين قطر 30 سم مع الحفر وكل ما يلزم
41800	5	33440	4	45980	4	33440	4	8360	1	25080	3	8360	1			50180	6	16720	2	تقديم و عمل بالوعة مطرية بابعاد 150*120*90 سم و كل ما يلزم
85200	80	117150	110	222000	185	37275	35	21300	20	108500	100			158125	125			21300	20	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة
40000	50			80000	100	56000	70	16000	20	20000	25	40000	50	30000	40	48000	60	16000	20	تقديم و تركيب مجرور بلاستيكية PVC قطر 40 سم مسافة 5.9 كم تحمل 6 بار عالي المقاومة وكل ما يلزم
12800	4	12800	4	13480	4	9600	3	12800	5	12800	4	12800	4	12720	4	12800	4	12800	4	تقديم و تركيب مبولة جدارية وفق المخططات
42780	12	42780	12	42720	12	21390	6	42780	12	42780	12	42780	12	38880	12	42780	12	42780	12	تقديم و تركيب مشرب سيراميك حسب المخططات و كل ما يلزم
																				تقديم و تركيب قساطل حديدية مزينة نوع اول
13000	100	13500	90	13500	90	5200	40	9100	7	11700	90	14250	95	12600	90	11700	90	9100	70	1- قطر 1/2 انش
33600	140	9800	40	12250	50	24000	100	18000	15	24000	100	12740	52	16800	70	12000	50	18000	75	2- قطر 1 انش
30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	تركيب عماد مياه ملانظ لقطر انبوب التغذية
50560	128	50560	128	58880	128	51350	130	51350	130	51745	131	49375	125	54400	128	63200	160	51350	130	تقديم و تركيب نظفة ضوئية مع التمديدات
17750	25	9120	16	11360	16	13490	19	14200	20	17750	25	12780	18	10720	16	17750	25	14200	20	تقديم و تركيب مانع كهربائي احادي الطور
2450	1	1655	1	2615	1			2450	1	2450	1	4715	1	2580	1	2450	1	2450	1	تقديم و تركيب منارة اجراس 6 ارقام
15000	1	11580	1	16440	1	15000	1	15000	1	15000	1	12000	1	11040	1	15000	1	15000	1	تقديم وتغليف بئر تارض
				40500	150	21000	100							38750	150	31500	150	15750	75	تقديم و تركيب كابل تغذية اسود 6*4 مد 48 نوع NYY
69700	170					1625	25	9750	130							61500	150	9750	130	تقديم و تركيب كابل تغذية اسود 4*25 نوع NYY
		45750	150									27300	130							تقديم و تركيب كابل تغذية اسود 4*10 مد 4
13440	28	13440	28	14280	28	20160	42	13440	25	13440	28	13440	28	13720	28	21120	44	13440	28	تركيب جهاز اشارة فلورسانت 40*4 وات

مدرسة براء عقراين		مدرسة حريشان سمعان الشرقية		مدرسة كفر حنيرة		مدرسة السفلاتية الجاب		مدرسة الكرمين منبج		مدرسة عينجارية سمعان الغربية		مدرسة الرشاد-عزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بنان الصغيرة		مدرسة عرب حسن كبير في منبج		الأعمال المنقذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
110000	220																			توسيع شبكة الكهرباء وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء
58995	69	85500	100	61200	68	55575	65	58140	68	58140	68	58995	69	59180	68	85500	100	58140	68	تركيب جهاز اشارة فلورسانت ٤٠x٢ وات
2275	5	1880	4	2320	4	1820	4	1820	4	1820	4	1820	4	2160	4	1820	4	1820	4	تقديم وتركيب مانع حاتف مع كامل التمديدات
2980	2	2570	2	2700	2	2980	2	1490	1	1490	1	2980	2	2580	2	2980	2	1490	1	تقديم وتركيب جرس ناقوس نمره /A/
1980	4	2875	5	3125	5	1485	3	1980	4	1980	4	1980	4	2825	5	2970	6	1980	4	تقديم وتركيب كامس جرس مع كامل التمديدات
6395	1	5840	1	5460	1	6395	1	6395	1	6395	1	6395	1	3980	1	6395	1	6395	1	تقديم و تركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحساب
9570	2	8735	1	9970	1	9570	2	9570	2	10980	2	5480	1	9970	1	16440	3	9570	2	تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
17135	1	10040	1	11675	1	17135	1	17135	1	11675	1	11675	1	11675	1	17135	1	17135	1	تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
12000	180	2025	45	3510	45	9375	125	6480	12	9750	130	9000	120	3150	45	9750	130			تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
24540	12	7850	6	9810	6	24540	12	24540	12	24540	12	24540	12	9570	6	24540	12	24540	12	تقديم و تركيب مانع شوكي ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي
3600	40	1625	25	2250	25	2250	25	3900	60					2100	25					تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٤٠x٤٠) سد لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
1200	20	1250	25	1500	25			1250	25					1350	25					تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٢٠x٢٠) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
2800	20	3125	25	3700	25	3700	25													تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٦٠x٦٠) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	تقديم وتركيب عدد كهربائي ثلاثي الطور .
6480	12	6210	9	6210	9	6480	12			6480	12	6480	12	5000	10	6480	12	6480		تقديم و تركيب مانع شبكة لوجران
																				تقديم وتركيب مخرج خاص من شبكة التوتر المنخفض (عدد ثلاثي ٢٠-٦٠ امبير) مع قطع حيار ٤٠ امبير مع كل ميلزده
																				تقديم وتركيب كابل تغذية رئيسي ٤ x ٣٥ مدم NYY
7200	60					4200	35			6000	50									تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤ x ٣ مدم NYY لتغذية الدورات و المحرس
21000	35							6000	10	21000	35	11400	19			27000	45	6000	10	تقديم و تركيب غلوب سلكي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة ٢٨ وات
10500	50					7800	120	21000	100	21000	100					12000	100			تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤ x ٦٠ مدم NYY لوصل اللوحات الفرعية
100980	18	95370	17	95370	17	100980	18	95370	17	95370	17	95370	17	94880	17	78540	14	95370	17	تقديم وتركيب مدفاة قصص من اجود الاتواع
		49800	31	23250	75	24800	80							22500	75					تقديم و تركيب مشابج وفق المخططات
				42000	14	42000	14							42000	14					تقديم و تركيب ستاندات خشب حائطية وفق المخططات

مدرسة براء عفرين		مدرسة حريتان سمنان الشرقية		مدرسة كفر حدادة		مدرسة السفالنية الياب		مدرسة الكرسان شبيح		مدرسة عينجارة سمنان الغربية		مدرسة ارشاق-انزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في شبيح		الأعمال المتفذة	
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات		بيــــــــــــــــان الأعمال
				578550	210									666750	210					تقديم و تصنيع مقعد مدرسي من البواري المعدنية و الخشب الزان و الميلامين و كل مايلزم	
88375	35			49800	31	83325	33	85850	34	85850	34	78275	31	49800	31			85850	34	تقديم وتركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع .	
				18900	14									18480	14					تقديم طاولة معد من خشب اللاتية و الاجرل معدنية وفق المخططات	
				21000	30									21000	30					تقديم كرسي معد من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البش و القاعدة و الظهور من الخشب اللاتية وفق المخططات	
65520	14							65520	14	65520	14	65520	14			102960	22	65520	14	تقديم و تركيب الواح كتلية وايت بورد قياس 900*300*12 سمافة 4م مع اطار المشيود مع حاملة اقلاد و ممسحة تعد (1) و كل مايلزم	
		55720	14	55720	14	65520	14							52860	14					تقديم و تركيب الواح كتلية من شوح قشرة حمراء سمافة 120 سم ضمن اطار خشبي وحاملة طباشير و الدهان	
8000	20							6800	17	6800	17	6800	17					6800	17	تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كلاس شفاف	
				75900	1	4280	1							30575	1					تقديم و تنفيذ طاولة مخبر فيزياء و كيمياء	
1000	50	3000	150	750	50	1000	50			2000	100			7000	700					تقديم و غرس شتل زراعي	
27550	190			2325	15	2500	20			75000	800			289500	2450					تقديم و غرس تربة زراعية حمراء للحدائق والأحواض وكل ما يلزم	
837000	2790	600000	2000	515025	1635	661800	2206	680000	2000	785000	2550	1080000	3600	1812000	7750	870000	2900			تقديم وتركيب بلاط ارضية محرز وملون	
248400	360	241500	350	134125	185	89800	140	160000	250	275200	430	288000	450	419400	1185	192000	300	115200	180	تقديم وبناء رصيف حجري من الحجر المتحوت المجلي .	
45800	1	45800	1	48000	1	45800	1	45800	1	45800	1	60000	2	42000	1	45800	1	45800	1	تقديم و تركيب اهداف كرة سلة و قدم و طائرة مع كافة التجهيزات و اللوازم	
1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	3450	2	1725	1	1725	1	1725	1	تقديم و تركيب صاري علم مع العلم نفسه	
18.314.790.00		16.639.675.00		17.646.095.00		14.627.495.00		14.796.752.00		15.982.590.00		16.690.845.00		15.795.260.00		21.321.979.00		13.793.930.00			الكشوف التقديرية للمدراس

الملحق (3) الكشوف النهائية في مدارس النموذج /24/ شعبة المدروسة.

مدرسة جميعية الملكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة البنات		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدي شعبة ٢٤		مدرسة متجان شعبة ٢٤		عصام التادري شعبة ٢٤ ومضايفة		مدرسة يسام العسر شعبة ٢٤		مدرسة المفرقين شعبة ٢٤		الأعمال المنفذة
قيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
										35225.85	128	0	0	154917	516	0	0	0	0	حفریات ترابية من أي نوع كانت
549120	4992	1151765.1	10969	306900	3410	451929	2658	295416.17	4220	817600	9260	333057.88	2664	1919450	14170	165750	663	760048.45	4108	حفریات تسقيفة مع إعادة الردء أو الترحيل و كل مايلزم
522739.4	1376	67462.785	500	222220.8	1364	62100	180	0	0	78137.81	579	142220.25	918	568100	2470	258471.59	749	456000	1200	حفریات خندقية أو منعزلة تربة صخرية قاسية مع إعادة الردء و كل مايلزم
426555.15	783					23974.3	48.4					45278.45	129	0	0	0	0	26049.365	47.8	حفریات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتعرجات مع إعادة الردء أو الترحيل
												227370	3790	100000	1	0	0	992160	12402	إزالة و ترحيل الانقاض الموجودة في الموقع إلى المقالب العامة
32539.7	191			106216.46	759	21217.64	137	16460.74	157	15500	100	55170.57	424	333001.1	1959	0	0	43935.14	258	ردميات ببقايا المفلح على طبقات داخل البناء مستحلبة من الخارج الموقع
		769254.92	5495							128100	915									تقديم ورش تربة متشعبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الأساسية
1910726.3	13177	28600	220	72190.1	628							622000	6220	292127.3	2015	0	0	243600	1680	ردميات ببقايا المفلح على طبقات للبيانات مستحلبة من الخارج الموقع
421200	4680	178609.48	2552	77732.22	1296			235918.08	4915	257950	3685	390600	6510	417764.7	4642	0	0	400338	4448	تقديم وتعبيد بالمجر الكاسي الصلب المظنون بسمافة لا تقل عن ٢٠/١ سم بعد الضغط
26437.3	45.7	0	0	0	0	24388.75	44.8	31780.14	93.5	23920.77	43.9	15082.4	44.4	46674.92	80.5	22248.535	40.8	25931.8	44.7	تقديم ورش ورس رمل الببول
109209.6	228	125365.11	321	100208.5	286	69831.84	179	54856.8	229	97162.63	249	77128.975	280	405664.8	845	74880	192	114176.16	238	تقديم ورسف حجر بلوكاج سماكة ١٥ سم
		582178.6	171	126600	40			170059.04	945	595000	175	409581.9	150	113262.5	32.5	85000	25	1547820.9	444	بيتون عادي بالقلب تيار ٢٥٠ كغ/م٣
202521.33	65.4			290901.2	102			1000290.2	714			189773.28	78.1	1376374.4	445	397624.23	132	904281.63	292	بيتون عادي بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م٣
157528.73	44.7	153801.2	44.8	142660.44	44	153492.5	44.8	73465.99	43.5	188650	55	113125.65	44.4	283670.85	80.5	168070	49	157802.75	44.7	بيتون عادي للاسطحة تيار ٢٥٠ كغ/م٣ سماكة ٧/١ سم مع الصقل و كل مايلزم
1687659.3	625			581794.2	249	696950	265			1501730	571	1920476.9	937	2373410.7	879	355050	135	1622019.6	601	بيتون عادي بدون قلب تيار ٢٠٠ كغ/م٣ للارضيات و تحت القواعد و الشبانات و بلاط الارصفة وفق المخططات
317655	39	235155.75	39	225810	39	234975	39	139620	39	241605	39	209625	39	588510	78	234975	39	294255	39	تقديم و صب بلاط حوردي من البيتون المسلح تيار ٣٥٠ كغ/م٣ سم٣
2564300.8	932	456626.07	175									0	0	481250	175					بيتون مغسوس بالقلب تيار ٢٥٠ كغ/م٣
1766250	750			1730811.9	820	0	0	0	0	534435	237	817700	442	1510087.2	641	35985.29	18	979680	416	بيتون مغسوس بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م٣
30791.43	4.9	1666826.9	374	278813.43	63.2			0	0	312200	70	0	0	786420.65	125	0	0	364954	58.2	بيتون مسلح تسليح خفيف لعدة المدرسة بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م٣
11111285	801	8154047.8	841	8213560.5	899	7612288.2	769	3591912	748	6528000	800	6781656.9	806	22752811	1694	7248111.6	827	12477417	825	بيتون مسلح بالقلب تيار ٣٥٠ كغ/م٣
7554584.1	472	5593591.4	566	5688200	595	4553461.2	443	1889028.1	383	3140020	338	3916105.7	445	19107013	1222	4798500	525	7380826.3	476	بيتون مسلح بالقلب تيار ٤٠٠ كغ/م٣
142523.72	63.8	121932.63	55.7	143406.45	70.8	150185.82	68.6	162987.5	111	216635.9	98.9	101240.19	63.1	504703.23	226	197069.34	90	147921.24	66.2	تقديم وبناء بلوك اسمنتى مفرغ ٣٥
193910.22	64.4	185800.05	63.1	204750	75	176046.21	59.8	122024.3	71.8	193295.66	65.6	141278.01	62.7	586950	195	220875	75	178995.67	59.5	تقديم وبناء بلوك اسمنتى ملأ ٣٥
19201	9.1	132610.17	63.6	76772.55	39.1	0	0	0	0			95420	52	147700	70	0	0	25320	12	تقديم وبناء حجر لين مهذب مع الكحلة سماكة ٢٠/١ سم

مدرسة جمعية الملكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة ٢٤ شعبة		مدرسة المجدي ٢٤ شعبة		مدرسة متجان ٢٤ شعبة		عصام التادري ٢٤ شعبة ومضايفة		مدرسة بسام العبر ٢٤ شعبة		مدرسة المقرئين ٢٤ شعبة		الأعمال المنفذة
قيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
595273.56	592	36563.2	37.1	699914.25	741	32662.6	33.2	356847.61	176	708855.25	720	684972.5	806	709198.35	706	51220	52	605241.15	602	تقديم وبناء حجر صوري مكشوف سماكة /٢٠/ سم ارتفاع /١٥/ سم
1421849.7	1090	766826	604	954600	860	661492.2	521	456000	190	1083562.7	853	800679.6	953	1630280.3	1575	761199.9	599	1258620.3	964	تقديم وبناء حجر نحت ابيض مجلي بسماكة /٢٠/ سم
528384.8	531	444294.65	465	681675	745	485292.8	508	567540	788	657241.6	688	599276.85	763	1195751.2	1202	581805.1	609	640471.55	644	تقديم وتلييس حجر صوري مكشوف سماكة لا تقل عن /٥/ سم ارتفاع /١٥/ سم
903375	825	885223.5	843	854250	850	971250	925	890755.2	1237	955500	910	721375	995	2879773.4	2630	840000	800	1295385	1183	تقديم وتلييس حجر نحت ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن /٣/ سم
13713	65.3	7780.5	39.9	12845.63	65.9	19909.5	102	17500	140	11987.63	61.5	7656.25	43.8	29127	139	24470.55	125	13713	65.3	بناء تباغات على السطح ١٥ x ٢٠ سم .
				184258.8	87.1							0	0	0	0	157229.1	74.3	0	0	تقديم و تلييس مرمر عتيق سماكة ١,٣ سم اخضر لامعة اوجيات الامتدة الخارجية
175140.7	357	51281.7	109	319496.6	680	0	0	128520	428	137287	292	160028	364	183750	375	0	0	172235	352	تقديم وتركيب شبرا اقية من الحجر المشحوت
208295.6	468	192855	449	186686.65	434	182750	425	147996	493	169850	395	144500	425	480155	1079	196510	457	260325	585	تركيب عتبات لتواقة الصقوف الخارجية
242700	1011	180855.9	786	361695.7	1573	62985.5	274	144872.5	1159	242499.52	1054	202916.7	966	558165.6	2326	79363.8	345	328718.4	1370	زريقة اسمنتية خارجية باسمنت اسود على ثالث وجوه تيار /٣٠٠/كغ/٣د و الوجه الثالث تيار /٣٥٠/كغ/٣د و الوجه الرابع رشة تيرولة باسمنت ابيض تيار /١٠٠/كغ/٣د و كل مايزد
1188433.8	6791	1151532.4	6774	1062732.5	6642	1149927.6	6764	639272.7	7103	1195534.4	7033	904107.15	6697	2533625.5	14476	1173000	6900	1179556	6740	زريقة اسمنتية داخلية للجدران و الاسقف باسمنت اسود على ثالث وجوه تيار /٣٠٠/كغ/٣د و الوجه الاخير تيار /٣٥٠/كغ/٣د مع استخدام شيك النجاج و كل مايزد
888548.4	6582	900134.1	6668	883298.66	6543	896329.8	6639	340000	4250	933248.25	6913	774042	6450	1907728.2	14131	931500	6900	863974.35	6400	تنفيذ دهان زيتي ممتاز للجدران والأسقف .
2925	45	0	0																	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المعدني قطر /٢٠/ سم
1219495	1437	1017300	1364	938000	13400	910000	13000	577395	16497	910000	13000	840000	14000	3049800	35880	868000	12400	1222300	14380	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهان
1322619.6	479	1359741.6	493	1334460	484	1328498.4	481	646915.5	392	1425668.3	517	1126796	512	2817380.4	1021	1545572.4	560	1086750	483	تقديم وتركيب مشجور المنبوه للتواقة
												191125	275							تقديم و تركيب حجر صناعي للممرات بارتفاع /٩٠/ سم مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء العازل
																52569	16.2			تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد لايواب الدورات
465527.7	143	454300	140	342969.9	92.8	428307.55	132	182266.5	108	390130.13	120	409200	136	1096810	338	375190.3	102	478767.3	148	تقديم وتركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد
43500.6	264	41822.55	253	51222.6	310	40420.05	245	22235.2	278	47463.9	288	47397	271	98300.4	596	73104.9	443	45234.75	274	بناء قساطل اسمنتية نوع اترنت للداخن .
77263.2	78.8	77629.1	80	476429.6	507	39837.9	41.1			61231.25	63.1	95743.4	80.1	229320	234	475067.2	490	100371.6	102	تقديم وتركيب تبايط من الرخام المجلي لسطات الدرج .
1426885.2	2744	1339775	2680	1102012.8	2296	1403930	2808	493128	2192	1370800	2742	1188677.3	2671	3061671.6	5888	1175000	2350	1408700.8	2709	تقديم وتركيب بلاط موزايك باسمنت ابيض .
												89237.625	1110							تقديم وتركيب وزرة موزايك مشروحة باسمنت ابيض ارتفاع /١٠/ سم و سماكة لاتزيد عن /٤/ سم .

مدرسة جميعية الملاكين غرب الزهران		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الثياب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جميعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدي شعبة ٢٤		مدرسة متيان شعبة ٢٤		عصام التادري شعبة ٢٤ ومضاغفة		مدرسة يسام العبر شعبة ٢٤		مدرسة المفرخين شعبة ٢٤		الأعمال المنفذة
قيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
149576.4	1246	145418.65	1265	120123.25	1045	159004.75	1383			149778.3	1302	0	0	330748.8	2756	134550	1170	125114.4	1043	تقديم وتركيب وزارة من الرخاء المجلي و المنقل باسمت أبيض ارتفاع /١٠٠سم و سمافة لاتريد عن/٤سم .
38871.8	353	32022.9	305	23644.95	225	24675	235	81970.2	1261	35175	335	22325	235	52910	481	32077.5	306	33605	306	تقديم وتركيب وزارة موزايك مشروحة للسلح باسمت أبيض ارتفاع /١٥سم و سمافة لاتريد عن/٤سم .
				402465	383							0	0	0	0	441000	420	0	0	تقديم و تليس رخاء مجلي و منقل سمافة /١.٣سم عرض ٣٠سم ارتفاع عند مردات الادرار لاسفل اقلية و في الممرات يرتفع (١٠٠٠٠٠)سم و كل مايلزم
26169.6	164	25675.2	166			24007.59	155	10405	130	34447.2	222	19111.2	159	51494.4	322	0	0	29310.4	183	تقديم وتركيب وزارة للأدرار من الرخاء المجلي سمافة /٢سم ملفوفة الجوانب ارتفاع/١٥سم .
																				تقديم و تركيب غرائب طبيعي سمافة ٢ سم سعودي
101574.25	146	103914.5	152	113025	165	91379	133	73834	127	90276.15	132	89781.3	143	229350	330	111196.05	162	109441.65	157	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وطني للجدران
	621		2.7	1380	6	2783	12.1	2346	10.2	697	8.2	2254	9.8	559	2.6	4876	21.2	2674.9	11.6	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاء البدروسي المجلي لبرعايش الابواب
				38750	250							0	0	0	0	53082.85	342	0	0	تقديم و تركيب طيات من الرخاء المجلي و المنقل سمافة ٣سم عرض ٥سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تليس الرخاء في الممرات
				21153.6	27.1							0	0	0	0	28579.2	36.6	0	0	تقديم و تركيب غرائب صناعي قياس ٤٠×٤٠سم نوع جيد مع الكفة اللازمة و كل مايلزم .
152500	25	153900	27	142500	25	148200	26	35970	22	142500	25	109940	23	378200	62	125400	22	146400	24	تقديم و تنفيذ مصاطب لالواح مع اعار الاقني و الجوانب القاعدية كلها من الرخاء البدروسي المجلي
315801.5	392	310160	388	290760	363	273656	342	129350	498	332000	415	300020	429	487347	605	416000	520	377166.65	469	تقديم وتركيب تيايلط للأدرار قادمة ونامة
23323	56.2	26916.5	65.7	29294.5	71.5	25420	62	6388.75	67.3	28126	68.6	24765	63.5	53950	130	31406	76.6	23323	56.2	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاء المجلي (للرايزين) عرض /٢٠سم تقديم وتركيب طبقة عزل بيثومينية .
										171705.75	572	183352.4	655							تركيب نغلة مزبوحة من طبقة عزل بيثومينية .
354190.2	778	315595.05	670	315756.9	761	320936.1	773	169344	753	326261.88	768	0	0	644944.3	1417	283938.85	684	333892.65	734	تقديم وعمل طبقة اسفل لعزل الاسطحة سمافة ١٦+١سم وفق الشروط
500000	2500	331440	1657	347692	1738	279504	1398			60000	300	252550.9	1365	785900	3930	462952	2315	369420	1847	تنفيذ عزل بثلاث وجود زفت وطبقتين خيش
215572.95	496	158741.75	374	166846.5	393	160101.75	377	337345	1007	170000	400	75823.2	211	329247.15	757	216584.25	510	163868.85	377	تركيبت جدران الطير على ثلاث وجود زفت وطبقتين خيش مع طبقة بلوك
10238.55	97.5	8822.1	84	5537.7	52.7	10221.75	97.4	39187.8	145	5040	48	9775	97.8	26922	256	11550	110	10221.75	97.4	تقديم وتركيب الواح ستيريويور سمافة/٣سم لقواصل التمدد
17112.5	68.5	17620	70.5	24450	97.8	13912.5	55.7	11853.4	91.2	21250	85	17817.6	74.2	47930	192	16725	66.9	16367.5	65.5	تقديم وتركيب غطاء المنبوه معزل عرض/١٠سم لقواصل التمدد
9480	4	9720	4	12150	5	12150	5	12240	6	9720	4	9120	4	23700	10	12150	5	11850	5	تقديم وتركيب مغطاة بورسلان ٦٠×٦٠ سم
37850	10	37850	10	37850	10	37850	10	31400	10	37850	10	35750	10	75700	20	34065	9	37850	10	تقديم وتركيب مرهضن عربي بورسلان

مدرسة جمعية الملكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدي شعبة ٢٤		مدرسة متيان شعبة ٢٤		عصام التادري شعبة ومضاغفة		مدرسة يسام العسر شعبة ٢٤		مدرسة المقرخين شعبة ٢٤		الأعمال المنفذة
قيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
8430	1	6610	1	6610	1	6610	1	9130	1	6610	1	8280	1	16860	2	6610	1	8430	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزينق سمافة ٢م سعة ٣٥١
16900	1	14580	1	14580	1	14580	1	13950	1	14580	1	18000	1	31800	2	14580	1	16900	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزينق سمافة ٢,٥م سعة ٣٥٢
15305	1	11450	1	11450	1	11450	1	13950	1	11450	1	14700	1	30610	2	11450	1	15305	1	تركيب خزان مزوت من الصاج سمافة ٣م سعة ٣٥٢
												0		0		0		0		تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم
1635	3	3270	6	3270	6	1090	2	560	4	3270	6	2700	5	6540	12	4905	9	3270	6	١- قطر ١/٢ كروم
730	2	2920	8	2920	8	730	2	410	2	2920	8	1800	5	5840	16	3650	10	730	2	٢- قطر ١/٢ نحاس
117500	125	83904.4	89.3	99620	117	92044.8	97.9	154324.5	219	116090	124	175839.6	191	276360	294	108100	115	114426.2	122	تركيب قساطل فونت نافولية واقية قطر ٤ انش
8710	13	6700	10	10050	15	2010	3	3000	10	13400	20	11220	17	21440	32	18090	27	10720	16	تركيب بالوعة فونت مع سيفون قطر ٤ انش مع مصفاة ستانلس
47398	91.2	51760.8	99.5	75972	146	53404	103			52000	100	36000	75	47320	91	52910	102	64012	123	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي
3750	1							17415	1											تقديم وتنفيذ جورة تفتيش بابعاد ٨٠*٨٠ سم من البيتون المسلح مع قطاع فونت وكل ما يلزم
52680	8	80700	12	72325	11	94150	14	47410	11	60525	9	35640	6	217305	33	73975	11	85605	13	تمل جورة تفتيش ٦٠*٦٠ سم
																				تقديم و تركيب مجرور قساطل بلاستيكية تفتوخرين قطر ٣٠ سم مع الحفر وكل ما يلزم
34485	3	33440	4	33440	4	8360	1	29040	4	33440	4	37800	5	126445	11	33440	4	57475	5	تقديم و تمل بالوعة مطوية بابعاد ١٢٠*٩٠*١٥٠ سم و كل ما يلزم
215256	179	87330	82	34080	32	117150	110			244950	230	347116	274	378000	315	0	0	262080	218	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة
		41680	52.1	102000	128	71712	89.6					0	0	332720	416	95864	120	0	0	تقديم و تركيب مجرور بلاستيك PVC قطر ٢٠ سم سمافة ٥,٩م تحمل ٦ بار عالي المقاومة وكل ما يلزم
18198	5.4	17600	5.5	12800	4	16000	5	11554	5.45	19200	6	14628	4.6	37070	11	9600	3	18198	5.4	تقديم و تركيب بيوثة جدارية وفق المخططات
42008	11.8	41354	11.6	42780	12	42423.5	11.9	9852.7	5.83	42780	12	38880	12	85440	24	17468.5	4.9	42008	11.8	تقديم و تركيب مشرب سراميك حسب المخططات و كل ما يلزم
														0		0	0	0		تقديم و تركيب قساطل حديد مزينة نوع اول
11940	79.6	10400	80	7500	50	13800	92	2940	28	12000	80	8400	60	31200	208	10500	70	12000	80	١- قطر ٢/١ انش
33075	135	50400	210	30012.5	123	31360	128	24255	147	26950	110	31200	130	76440	312	23520	96	39200	160	٢- قطر ١ انش
30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	20400	1	30000	1	30000	1	60000	2	30000	1	30000	1	تركيب عماد مياه ملتحه لظفر البوب التغذية
155105	335	114155	289	132325	335	132325	335	47880	228	132325	335	122400	288	332120	722	111785	283	155105	335	تقديم و تركيب نفضة ضوئية مع التمديدات
17750	25	21090	37	35500	60	14250	25	3600	12	26270	37	17420	26	35500	50	33370	47	18460	26	تقديم و تركيب نافذة كهربائية احادي الطور
5230	2	2375	1	4760	1	2375	1	5460	3	4760	1	5160	2	10460	4	4760	1	5230	2	تقديم و تركيب منارة اجراس ٦ أرقام

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الثياب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة ٢٤ شعبة		مدرسة المجدي ٢٤ شعبة		مدرسة متمان ٢٤ شعبة		عصام التادري ٢٤ شعبة ومضايفة		مدرسة يسام العبر ٢٤ شعبة		مدرسة المفرخين ٢٤ شعبة		الأعمال المنفذة
قيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
16440	1	21480	1	15000	1	21480	1	8820	1	15000	1	11040	1	32880	2	15000	1	16440	1	تقديم وتنفيذ بئر تاريز
		5550	30			9250	50	22500	150											تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٦٠٤ ٢٨م نوع NYY
		59950	110			62675	115													تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٢٠٢٥ نوع NYY
68800	140											64500	150	198000	400	0	0	98000	200	تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٤٠ × ١٠ ٢٨م
25500	50	24000	50	24000	50	24000	50			23040	48	22540	46	63240	124	21120	44	24480	48	تركيب جهاز اشارة فلورسات ١٠ × ١٠ وات
										75000	15									توسيع شبكة الكهرباء وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء
109800	122	103455	121	119700	140	119700	140			119700	140	107880	124	289800	322	116280	136	109800	122	تركيب جهاز اشارة فلورسات ٤٠ × ١٠ وات
8700	15	3290	7	6825	15	7050	15	4758	13	6825	15	8100	15	17400	30	6825	15	8700	15	تقديم وتركيب مانع هاتف مع كامل التمديدات
4050	3	3855	3	4470	3	3855	3	2535	3	4470	3	3870	3	8100	6	4470	3	4050	3	تقديم وتركيب جرس ناقوس نمره 1/1
6250	10	6900	12	5940	12	6900	12	2490	6	5940	12	5650	10	12500	20	5940	12	6250	10	تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات
5480	1	4905	1	6395	1	4910	1			6395	1	3960	1	10920	2	6395	1	5480	1	تقديم و تركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحاسب
29910	3	13755	3	16440	3	13755	3	24975	3	16440	3	29910	3	59820	6	16440	3	29910	3	تقديم وتركيب لوحة توزيع ثربية كهربائية
25810	1	27595	1	28845	1	27595	1	19785	1	28845	1	25810	1	51620	2	28845	1	25810	1	تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
3510	45	5625	75	9225	123	5625	75			9750	130	3150	45	7020	90	9375	125	2964	38	تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
9810	6	19620	12	24540	12	19620	12			24540	12	9570	6	19620	12	24540	12	9810	6	تقديم و تركيب مانع شوكنو ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي
0	0											2100	25	0	0	0	0	0	0	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٤٠×٤٠) لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
0	0											1350	25	0	0	0	0	0	0	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٥٠×٥٠) لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٦٠×٦٠) لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
30000	1	30000	1			30000	1	30000	1			30000	1	60000	2	0	0	30000	1	تقديم وتركيب عداد كهربائي ثلاثي الطور
6210	9	8280	12	6480	12	8280	12			6480	12	0	0	8280	12	6480	12	4140	6	تقديم و تركيب مانع شبكة لوقران
				0	0					176000	1	0	0	0	0	176000	1	0	0	تقديم وتركيب مخرج خاص من شبكة التوتر المشحون (عداد ثلاثي ٦٠٠٠٠ امبير) مع قاطع تيار ٤٠ امبير مع كل ميلارد
				53460	66					162000	200	0	0	0	0	52650	65	0	0	تقديم وتركيب كابل تغذية رئيسي ٤٠ × ٣٥ ٢٨م NYY
				10680	89					12000	100	0	0	0	0	5400	45	0	0	تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤٠ × ٣ ٢٨م NYY لتغذية الدورات و المحرس

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء		مدرسة رعاية الشباب		مدرسة الباب		مدرسة الصناعة الأولى العامرية		جمعية الشرطة شعبة ٢٤		مدرسة المجدي شعبة ٢٤		مدرسة مبيان شعبة ٢٤		تصام التادري شعبة ومضاغفة		مدرسة بسام العبر شعبة ٢٤		مدرسة المقرئين شعبة ٢٤		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
		66000	110	66000	110	60000	100			66000	110	0	0	0	0	61800	103	0	0	تقديم و تركيب كوابل سلكي مع لينة توخيز طاقة ٢٨ وات
				10500	50					10500	50	0	0	0	0	5040	24	0	0	تقديم و تركيب كابل تغذية اسود ٤ × ٦+٦ ٢م NY ٢م لوصول اللوحات الفرعية
207570	37	190740	34	201960	36	190740	34			207570	37	206460	37	403920	72	207570	37	201960	36	تقديم و تركيب مدقة قفص من أجود الأنواع
38750	125											37500	125	100750	325	0	0	38750	125	تقديم و تركيب مشابيح وفق المخططات
72000	24											69000	23	138000	46	0	0	69000	23	تقديم و تركيب ستاندات خشب حائطية وفق المخططات
991800	360											991800	360	2965450	934	0	0	991800	360	تقديم و تصنيع مفعد مدرسي من البواري المعدنية و الخشب الزان و الميلامين و كل مايلزم
99200	62	137640	62	156550	62	137640	62			156550	62	99200	62	198400	124	156550	62	99200	62	تقديم و تركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع .
32400	24											31680	24	83700	62	0	0	32400	24	تقديم طاوله معدن من خشب اللاتية و الارجل معدنية وفق المخططات
43400	62											43400	62	86800	124	0	0	43400	62	تقديم كرسي معلم من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البيج و القائدة و الظهير من الخشب اللاتية . وفق المخططات
												0	0	0	0	102960	22	0	0	تقديم و تركيب الواح كتلية ايت بوره قياس ٥٠٥ × ٣٣٣ × ١٦ سمافة ٤ سم مع اطار النيوود مع حمالة اقلاد و مسحة عدد (٢) و كل مايلزم
111440	28	111440	28	117000	25	103480	26	83050	22	99500	25	86825	23	286560	72	0	0	111440	28	تقديم و تركيب الواح كتلية من شوح قشرة حمراء سمافة ١٦ ملم ضمن اطار خشبي وحمالة طياتير و الدخان
				16000	40							0	0	0	0	15200	38	0	0	تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كلاس شفاه
0	0							83660	2			0	0	0	0	0	0	0	0	تقديم و تنقية طاوله مخبر فيزياء و كيمياء
		0	0	0	0					1500	75									تقديم و غرس شتل زراعي
		18075.99	125	0	0					23620.5	163									تقديم و غرس تربة زراعية حمراء للحدائق و الأحواض و كل ما يلزم
1768693.5	5615	943833	3146	732000	2440	480000	1600	1319927.7	6285	1320022.9	4400	1823606.4	7598	2768894.1	8790	214500	715	1693518.8	5376	تقديم و تركيب بلاط ارضية احمرز وملون
234030	323	111414.3	161	108160	169	93150	135	87399	336	311880	452	158144.4	439	1144775	1579	0	0	317093.25	437	تقديم وبناء ريف ججري من الحجر المنحوت المحلي .
48000	1	45600	1	45600	1	45600	1	40000	1	45600	1	42000	1	96000	2	0	0	48000	1	تقديم و تركيب اهداف كرة سلة و قدم و طائرة مع كافة التجهيزات و المواد
1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1320	1	1725	1	1725	1	3450	2	1725	1	1725	1	تقديم و تركيب صاري علم مع العلم نفسه
47.257.693.84		32.867.167.21		33.680.369.28		26.660.653.10		16.481.399.32		30.612.826.23		31.649.295.94		92.107.288.11		27.963.026.93		46.873.784.69		الكشوف النهائي للمدراس

الملحق (4) الكشف النهائية في مدارس النموذج /13/شعبة المدرسية.

مدرسة عرب حسن كبير في متنج		مدرسة بنان المسقيرة		مدرسة اختارين		مدرسة ارساقند- اعزاز		مدرسة الكرسان متنج		مدرسة عيتجارة سمعان الغربية		مدرسة السفلاتية الياب		مدرسة كفر حمرة		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة براء عقرين		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
																				حفرات ترابية من أي نوع كانت
																				حفرات تسقيية مع اعادة الرد و الترحيل و كل مايلزم
																				حفرات خندقية أو متعزلة تربة صخرية قاسية مع اعادة الرد و كل مايلزم
																				حفرات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتجرات مع اعادة الرد و الترحيل
																				ازالة و ترحيل الاتقاض الموجودة في الموقع إلى المقالب العامة
																				ردميات ببقايا المفلح على طبقات داخل البناء مستحلبة من الخارج الموقع
																				تقديم وفرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الأساسية
																				ردميات ببقايا المفلح على طبقات للباحات مستحلبة من الخارج الموقع
																				تقديم وتعميد بالحجر الكلسي الصلب المطحون بسمافة لا تقل عن ٢٠/١٠ سم بعد الضغط
																				تقديم وفرش ورص رمل الميول
																				تقديم ورصف حجر بلوكاج سمافة ١٥ سم
																				بيتون عادي بالقلب تيار ٢٥٠ كغ/م ³
																				بيتون عادي بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م ³
																				بيتون عادي لاسطحه تيار ٢٥٠ كغ/م ³ سمافة ٧/١٠ سم مع الصقل و كل مايلزم
																				بيتون عادي بدون قلب تيار ٢٠٠ كغ/م ³ الارضيات و تحت الفواتح و الميناجات و بلاط الارصفة وفق المخططات
																				تقديم و صب بلاط جوردي من البيتون المسلح تيار ٣٥٠ كغ/م ³ سمافة ٣٥
																				بيتون مغسوس بالقلب تيار ٢٥٠ كغ/م ³
																				بيتون مغسوس بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م ³
																				بيتون مسلح تصليب خفيف لعنسة المدرسة بدون قلب تيار ٢٥٠ كغ/م ³
																				بيتون مسلح بالقلب تيار ٣٥٠ كغ/م ³
																				بيتون مسلح بالقلب تيار ٤٠٠ كغ/م ³
																				تقديم وبناء بلوك اسمنتى مفرغ ٣٥
																				تقديم وبناء بلوك اسمنتى ملآن ٣٥
																				تقديم وبناء حجر لين مهناب مع الكحلة سمافة ٢٠/١٠ سم

مدرسة براء عقرين		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة كفر حمدة		مدرسة السفلاتية الياب		مدرسة الكرسان متيح		مدرسة عينجارة سمعان الغربية		مدرسة ارشاقند. اعزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بتان السقيرة		مدرسة عرب حسن كبير في متيح		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
182924.35	186	427017.2	434	586669	572	283821.3	300	283500	300	486882.9	515	75505.5	79.9	65807	77.4	472500	500	273605.85	289.53	تقديم وبناء حجر صوري مكشوف سماكة /٢٠/ سم ارتفاع /١٥/ سم
529513.8	417	666750	525	611991	462	604184.1	544	777000	700	745709.1	672	627150	565	305264.4	363	866224.02	780	516150	465	تقديم وبناء حجر تحت ابيض مجلي بسماكة /٢٠/ سم
322541.7	338	119375	125	383672	386	187575	205	146217	160	219600	240	128100	140	121298.2	155	530260.8	580	137250	150	تقديم وتلييب حجر صوري مكشوف سماكة لا تقل عن /٥/ سم ارتفاع /١٥/ سم
914550	871	278250	265	603700	460	201000	200	502500	500	570046.05	567	701771.4	698	239250	330	1390045.7	1383	477375	475	تقديم وتلييب حجر تحت ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن /٣/ سم
6825	35	6825	35	7350	35	6805.5	34.9	6825	35	6825	35	6825	35	6125	35	13747.5	70.5	6825	35	بناء تياخت على السطح ١٥ × ٢٠ سم .
										114857.4	47.6	94080	44.8			169371.32	80.1	144900	60	تقديم و تلييب مرمر هندي سماكة ١,٣ سم اخضر لاصدة الواجهات الاعدية الخارجية
136591.4	291	136591.4	291	148724.8	304	105750	225	120437.5	256	128169	273	164570.5	350			186657.21	397	82250	175	تقديم وتركيب حبرا اقية من الحجر المنحوت
197537.7	459	75250	175	66394	149	128183	298	115248.6	268	135235	315	101824	237	91800	270	124743	290	139586.6	324.62	تركيب عتبات لتواظ الصوف الخارجي
117300	510	225754.2	982	148533.6	619	120092.2	522	124765.8	542	178084.4	774	230000	1000	34662.6	165	184000	800	80500	350	زريقة اسمنتية خارجية ياسمنت اسود على ثلاث وجود حيار /٣٠٠/كغ/٣د و الوجه الثالث حيار /٣٥٠/كغ/٣د و الوجه الرابع زرقعة نيرولية ياسمنت ابيض حيار /١٠٠/كغ/٣د و كل ميلرد
447555.6	2633	413710.3	2434	459994.5	2629	397780.8	2486	404684.8	2529	398040	2488	412800	2580	335641.05	2488	432000	2700	410365.6	2564.8	زريقة اسمنتية داخلية للجدران و الاسقف ياسمنت اسود على ثلاث وجود حيار /٣٠٠/كغ/٣د و الوجه الاخير حيار /٣٥٠/كغ/٣د مع استخداف شبك الدجاج و كل ميلرد
332124.3	2460	318082.95	2358	337616.1	2501	319693.5	2386	341452.8	2529	328352.4	2432	337273.2	2498	283587.6	2363	502649.95	3723	327969	2429.4	تقنية دهان زياتي ممتاز للجدران والأسقف .
						2925	45	2925	45					0	0			2925	45	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المعدني قطر /٢٠/ سم
844200	12660	455000	6500	510000	6000	721000	10300	416500	5950	420000	6000	1012500	13500	336000	5600	700000	10000	630000	9000	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهان
360345.6	131	540877.2	196	580869.6	210	802998	191	520646.4	189	497048.4	180	578385.6	210	439648	200	828000	300	532742.1	193.02	تقديم وتركيب مشجور المشبود للتواظ
														89029.5	128					تقديم و تركيب حجر صناعي للممرات بارتفاع /٩٠/ سم مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء العزل
35046	10.8							32427.54	9.99											تقديم و تركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد لاياب النورات
155448.65	42.1	168740	52	168740	52	150608.2	40.8	155190	42	193913.6	52.5	189479.6	51.3	156000	52	339167.4	105	193210.07	52.29	تقديم و تركيب مشجور خشبي سويد نوع جيد
19239	117	15617.25	94.7	15551.25	94.3	18150	110	15452.25	93.7	15675	95	15279	92.6	16625	95	15675	95	15675	95	بناء قساطل اسمنتية نوع آرنيت للمداخن .
319459.8	329	22067.5	22.8	29360.8	30	11505.6	12.2	235000	250	256996	273	249100	265	12189	10.2	211725	225	244400	260	تقديم و تركيب تبايط من الرخاد المجلي لسطحات الدرج .
479475	959	630480	1261	651580.8	1253	603268.8	1257	463464	966	469003.2	977	490387.2	1022	553944.9	1245	732000	1525	480000	1000	تقديم و تركيب بلاط موزاييك ياسمنت ابيض .
														31792.5	424					تقديم و تركيب وزرة موزاييك مشروحة ياسمنت ابيض ارتفاع /١٠/ سم و سماكة لاتزيد عن /٤/ سم .

مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة كفر حمرة		مدرسة السفلاتية الباب		مدرسة الكرسان متنج		مدرسة عيتجارة سمعان الغربية		مدرسة ارشاقند اعزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بتان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في متنج		الأعمال المنفذة		
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات		بيــــــــــــــــان الأعمال	
48602.45	423	46940.7	408	62028	517	44332.5	386	48967	426	49985.9	435	45183.5	393			89148	775	46713	406.2	تقديم وتركيب وزارة من الرخاد المجلي و المنقل باستمت أبيض ارتفاع /10/سم و سماكة لاتزيد عن/4/سم .
24150	230	18555.6	177	24673	224	24675	235	22050	210	16800	160	24643.5	235	19950	210	39375	375	22050	210	تقديم وتركيب وزارة موزايك مشروحة للسلج باستمت أبيض ارتفاع /15/سم و سماكة لاتزيد عن/4/سم .
194722.5	185	165036	162			226139.1	163	153919.5	147	171570	163							196318.5	166.97	تقديم و تلبس رخاد مجلي و منقل سماكة /1.3/سم عرض 30 سم ارتفاع عند مردات الانراج لاسفل العلية و في الممرات بارتفاع (100.90)سم و كل مايلزم
0	0	6200	40	8896	55.6			7750	50	0	0	3100	20	6528	54.4	0	0			تقديم وتركيب وزارة للأنراج من الرخاد المجلي سماكة /2/سم ملفوفة الجوانب ارتفاع/15/سم .
0	0							201195	51									232044.9	58.82	تقديم و تركيب غرائبت طبيعي سماكة 2 سم سعودي
68582.2	100	73548.45	107	96431.25	139	80494.35	118	78775	115	76172	111	74411.55	109	62829.9	99.7	89367.84	130	70097.61	102.31	تقديم وتركيب بانط سيراميك وعلبي للجانان
2219.5	9.65	1104	4.8	1932	8.4	1145.4	4.98	1311	507	1955	8.5	2139	9.3	1806	8.4	4255	18.5	1334	5.8	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاد البيروسي المجلي ليرطيش الابواب
25761	166							22394.4	144	26830.5	173	136000	136					27125	175	تقديم و تركيب طيات من الرخاد المجلي و المنقل سماكة 3 سم عرض 5 سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تلبس الرخاد في الممرات
13447.2	17.2							14118	18.1	13579.8	17.4							14118	18.1	تقديم و تركيب غرائبت صناعي قياس 40*40 سم توج جيد مع الكسطة اللازمة و كل مايلزم .
104020	14	79800	14	85400	14	79800	14	79800	14	79800	14	79800	14	66920	14	119700	21	79800	14	تقديم و تنفيذ مصاصيب للأنراج مع اطار الاقني و الجوانب القادمة عليها من الرخاد البيروسي المجلي
128000	160	109744	137	116403	145	77600	97	81536	102	96000	120	91200	114	104300	149	132000	165	117960	147.45	تقديم وتركيب تيلبيط للدرج قديمة وتامة
8200	20	9331.6	22.8	9503.5	22.9	6937.2	16.9	6396	15.6	9167.6	22.4	6519	15.9	5850	15	9083.96	22.2	6068	14.8	تقديم وتركيب حبيبات من الرخاد المجلي (للدايزين) عرض /20/سم
						124852.1	471	124828.25	471			125440.4	473			201400	760	124425.45	469.53	تقديم وتركيب طبقة عزل بيتومينية .
						33350	230	32668.5	225			37439	258			55825	385	32929.5	227.1	تركيب نعة مزدوجة من طبقة عزل بيتومينية .
228764.6	551	146046.1	356	166140	369					251928.95	554			164013	547					تقديم و عمل طبقة اسفل لعزل الاسطحة سماكة 16+1 ملم وفق الشروط
238920	1195	230410	1152	199260	996	167192	836	243662	1218	166922	835	280000	1400	132275	715	295000	1475	280000	1400	تنفيذ عزل بثلاث وجود زفت وطبقتين خيش
																				ترطيب جدران القوي على ثلاث وجود زفت وطبقتين خيش مع طبقة بلوك
903	8.6	619.5	5.9	1071	10.2	630	6	1247.4	11.9	462	4.4	514.5	4.9	0	0	10500	100	504	4.8	تقديم وتركيب الواح ستيريوبور سماكة/3/سم لقواصل التمدد
9750	39	3345	13.4	3125	12.5	7125	28.5	14800	59.2	6250	25	6125	24.5			4500	18	9000	36	تقديم وتركيب قطاع المنبوه محرز عرض/10/سم لقواصل التمدد
2430	1	9720	4	9480	4	7290	3	9720	4	7290	3	7290	3	9120	4	9720	4	9720	4	تقديم وتركيب معضلة بورسلان 60x60 سم
22710	6	22710	6	22710	6	22710	6	22710	4	22710	6	22710	6	21450	6	22710	6	22710	6	تقديم وتركيب مرصاض عربي بورسلان

مدرسة براء عفرين		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة كفر حمرة		مدرسة السفلاتية الياب		مدرسة الكرسان منيح		مدرسة عيتجارة سمعان الغربية		مدرسة ارشاقب اعزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في منيح		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
6610	1	6610	1	8430	1	6610	1	6610	1	6610	1	13220	2	8280	1	6610	1	6610	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزينق سماكة 2 ملم سعة 351
5200	1	14580	1	6630	1	5200	1	5200	1	5200	1	14580	1	6480	1	5200	1	5200	1	تركيب خزان ماء من الصاج المزينق سماكة 2.5 ملم سعة 352
11450	1	11450	1	15305	1	11450	1	11450	1	5460	1	11450	1	0	0	14580	1	11450	1	تركيب خزان مزوت من الصاج سماكة 3 ملم سعة 352
																				تقديم وتركيب سكر جرور وكل ما يلزم
2725	5	545	1	2725	5	2180	4	2725	5	2725	5	1635	3	2700	5	2725	5	2725	5	1- قطر 1/2 كروم
1480	4	365	1	1480	4	1095	3	1480	4	1460	4	1095	3	1440	4	1480	4	1480	4	2- قطر 1/2 نحاس
46906	49.9	45731	48.7	47000	50	33787.5	39.8	39695	46.7	42500	50	32725	38.5	38824	42.2	51595	60.7	55250	65	تركيب قساطل فونت نافولية واقية قطر 4 انش
6700	10	6030	9	10050	15	3350	5	5360	8	6700	10	4020	6	8580	13	2680	4	5360	8	تركيب بالوعة فونت مع سيفون قطر 4 انش مع مصفاة ستانلس
26000	50	18200	35	23400	45	34840	67	26000	50	23400	45	18200	35	16320	34	39000	75	26000	50	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي
3750	1					3750	1	3750	1			72600	11	3600	1			3750	1	تقديم وتنفيذ جورة تقشير بايعد 800*800 سم من البيتون المسلح مع قطاع فونت وكل ما يلزم
26900	4	40350	6	39510	6	32875	5	39450	6	39450	6	19725	3	29700	5	39474	6	39450	6	عمل جورة تقشير 60*60 سم
												162500	125			143325	105			تقديم و تركيب مجرور قساطل بلاستيكية تتكون من قطر 30 سم مع الحفر وكل ما يلزم
41800	5	33440	4	45980	4	33440	4	8360	1	25080	3	8360	1			50160	6	8360	1	تقديم و عمل بالوعة مطوية بايعد 1200*1200*90 سم و كل ما يلزم
36252.6	34	117150	110	111540	93	36742.5	34.5	21300	20	106500	100			53256.5	42.1			21300	20	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة
40000	50			74040	92.6	56000	70	16000	20	16000	20	0	0	27750	37	48000	60	16000	20	تقديم و تركيب مجرور بلاستيك PVC قطر 20 سم سماكة 5.9 سم تحمل 6 بار عالي المقاومة وكل ما يلزم
12800	4	12640	3.95	7751	2.3	7520	2.35	7040	3.2	12800	4	10560	3.3	11130	3.5	10560	3.3	12800	4	تقديم و تركيب بئولة جدارية وفق المخططات
42780	12	39678.45	11.1	42364	11.9	21390	6	42780	12	42780	12	40641	11.4	35640	11	42780	12	42780	12	تقديم و تركيب مشرب سيراميك حسب المخططات و كل ما يلزم
																				تقديم وتركيب قساطل حديد مزينة نوع اول
7800	60	12630	84.2	8850	59	4160	32	9100	7	10400	80	9750	65	12600	90	11700	90	9100	70	1- قطر 1/2 انش
23512.8	98	7913.5	32.3	12250	50	19800	82.5	18000	15	3600	15	9800	40	15600	65	12000	50	18000	75	2- قطر 1 انش
0	0	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	0	0	تركيب عماد مياه ملاند لقطر البواب التغذية
49375	125	47005	119	58880	128	46610	118	51350	130	51745	131	49375	125	54400	128	63200	160	51350	130	تقديم وتركيب قطع ضوئية مع التمديدات
17750	25	9120	16	11360	16	12780	18	14200	20	5680	8	11360	16	10720	16	17750	25	14200	20	تقديم وتركيب نافذة كهربائية امدادي الطور
2450	1	1655	1	2615	1			2450	1	0	0	4715	1	2580	1	2450	1	2450	1	تقديم وتركيب منارة اجراس 6 ارقام

مدرسة عرب حسن كبير في متبع		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة اختارين		مدرسة ارشاقند اعزاز		مدرسة عيتجارة سمعان الغربية		مدرسة الكرسان منبع		مدرسة السفلاتية الباب		مدرسة كفر حمرة		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة براء عقرين		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
15000	1	11580	1	16440	1	15000	1	15000	1	15000	1	12000	1	11040	1	15000	1	15000	1	تقديم وتنفيذ بنى تاريز
				40500	150	21000	100							36750	150	31500	150	15750	75	تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٦*٤ نوع NYY
68297.8	167					1625	25	9750	130							61500	150	9750	130	تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٤*٢٥ نوع NYY
		27276.15	89.4									27300	130							تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٤ * ١٠ مد ٢
13440	28	11520	24	14280	28	20160	42	13440	25	13440	28	13440	28	13720	28	21120	44	13440	28	تركيب جهاز اشارة فلورسات ٤ * ١ وات
110000	220																			توسيع شبكة الكهرباء وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء
58995	69	79515	93	61200	68	55575	65	58140	68	55575	65	54720	64	59160	68	85500	100	58140	68	تركيب جهاز اشارة فلورسات ٤ * ٢ وات
2275	5	1880	4	2320	4	1820	4	1820	4	1820	4	1820	4	2160	4	1820	4	1820	4	تقديم وتركيب مانع خلف مع كامل التمديدات
2980	2	2570	2	2700	2	2980	2	1490	1	1490	1	2980	2	2580	2	2980	2	1490	1	تقديم وتركيب جرس ناقوس لمرارة IN
1980	4	2300	4	3125	5	1485	3	1980	4	1980	4	1485	3	2825	5	2970	6	1980	4	تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات
6395	1	5840	1	5460	1	6395	1	6395	1	6395	1	6395	1	3960	1	6395	1	6395	1	تقديم و تركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحاسب
9570	2	8735	1	9970	1	9570	2	9570	2	10960	2	5480	1	9970	1	16440	3	9570	2	تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
17135	1	10040	1	11675	1	17135	1	17135	1	11675	1	11675	1	11675	1	17135	1	17135	1	تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
11625	155	2025	45	3510	45	8625	115	6480	12	9750	130	7500	100	3150	45	9750	130		12	تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
24540	12	7650	6	9810	6	24540	12	24540	12	24540	12	24540	12	9570	6	24540	12	24540	12	تقديم و تركيب مانع شوكة ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي
3600	40	1625	25	1800	20	1665	18.5	3900	60					1176	14					تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٤*٤) سد لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
1200	20	820	16.4	1200	20			1250	25					756	14					تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٢.٥*٢.٥) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
2800	20	0	0	2960	20	2738	18.5													تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس ٦*٦) سد لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	30000	1	تقديم وتركيب عداد كهربائي ثلاثي الطور
6480	12	4140	6	6210	9	6480	12			6480	12	6480	12	5000	10	6480	12	6480		تقديم و تركيب مانع شبكة لوغران
																				تقديم وتركيب مخرج خاص من شبكة التوتير المنخفض (عداد ثلاثي ٦٠٠٠٠ امبير) مع قاطع عيار ٤٠ امبير مع كل ميلارد
																				تقديم وتركيب كابل تغذية رئيسي ٤ * ٣٥ مد NYY
6840	57					4200	35			6000	50									تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٤ * ٣ مد NYY لتغذية الدورات و المحرس

مدرسة براد عقرين		مدرسة حريتان سمعان الشرقية		مدرسة كفر حمرة		مدرسة السقلاتية البياب		مدرسة الكرسان متنج		مدرسة عيتجارة سمعان الغربية		مدرسة ارشاقند. اعزاز		مدرسة اختارين		مدرسة بنان السفيرة		مدرسة عرب حسن كبير في متنج		الأعمال المنفذة
القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	القيمة	الكميات	
16800	28							6000	10	13200	22	10200	17			0	0	6000	10	تقديم و تركيب كابل سلكي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة ٢٨ وات
10500	50					7312.5	113	21000	100	19950	95					12000	100			تقديم و تركيب كابل تغذية اسود ٤ × ٦ + ٦ mm NYY لوصل لوحات الفرعية
100980	18	95370	17	95370	17	100980	18	95370	17	95370	17	95370	17	94860	17	78540	14	95370	17	تقديم و تركيب مدقة قفص من أجود الأنواع
		49600	31	22320	72	24800	80							21600	72					تقديم و تركيب مشابيح وفق المخططات
				42000	14	42000	14							42000	14					تقديم و تركيب مشابيح خشب حائطية وفق المخططات
				578550	210									666750	210					تقديم و تصنيع مفعد مدرسي من البواري المعدنية و الخشب الزان و الميلامين و كل ما يلزم
88375	35			49600	31	83325	33	83325	33	83325	33	78275	31	49600	31			83325	33	تقديم و تركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع .
				18900	14									18480	14					تقديم طاوله معلم من خشب اللاتية و الارجل معدنية وفق المخططات
				21000	30									21000	30					تقديم كرسي معلم من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البيع و القاعد و الظهير من الخشب اللاتية وفق المخططات
65520	14							65520	14	65520	14	65520	14			98280	21	65520	14	تقديم و تركيب ألواح كتلية أيبث بوزة قياس ٥ × ٣٣ × ١٠٠ سمافة ٤ سم مع إطار المتينود مع حمالة أقلام و مسحة عدد (٢) و كل ما يلزم
		55720	14	55720	14	65520	14							52850	14					تقديم و تركيب ألواح كتلية من شوح قشرة حمراء سمافة ١٦ ملم ضمن إطار خشبي وحمالة طباشير و الدهان
8000	20							6800	17	6800	17	6800	17					6800	17	تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كلاص شفاف
				75900	1	4260	1							30575	1					تقديم و تغذية طاوله مخبر فيزياء و كيمياء
0	0	0	0	0	0	1000	50			0	0			0	0					تقديم و غرس شتل زراعي
27550	190			0	0	2333.75	18.7			56228.75	450			165000	1500					تقديم و غرس تربة زراعية حمراء للحدائق والأحواض وكل ما يلزم
778845	2596	507321	1691	464924.25	1476	611208	2037	680000	2000	643797	2146	1074522	3582	1761648	7340	870000	2900			تقديم و تركيب بلاط ارضية اسجوز وملون
184450.8	267	175881	255	134125	185	89600	140	155833.6	243	217056	339	264000	413	478656	1330	180368	282	105324.8	164.57	تقديم وبناء رديف حجري من الحجر المنحوت المحلي .
45600	1	45600	1	48000	1	45600	1	45600	1	45600	1	30000	1	42000	1	45600	1	45600	1	تقديم و تركيب اهداف كرة سلمة و قدم و طائرة مع كافة التجهيزات و المواد
1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	1725	1	3450	2	1725	1	1725	1	1725	1	تقديم و تركيب صاري علم مع العلم نفسه
16.984.128.70		14.305.694.85		16.631.139.76		13.999.327.75		14.079.475.34		14.441.955.65		16.134.942.20		14.552.888.94		20.605.891.95		13.539.468.51		الكشف النهائي للمدراس

الملحق (5) التحليل الوصفي لبند الأعمال.

متوسط الانحراف المطلق		متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ النمذجة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المتقدمة
قيمة	نسبة	قيمة	نسبة				-	+					
1080.3575	3.78	-1080.3575	3.78-	10%	2	71.43	2	0	5	7	V		حفرات ترابية من أي نوع كانت
51464.69025	355.39	12679.80975	111.36	70%	3	22.22	9	5	4	18	V		حفرات تسقية مع اعادة الردم او الترحيل و كل مايلزم
21683.7685	117.87	-1899.8285	43.31-	55%	3	42.11	9	2	8	19	V		حفرات خندقية أو متعزلة مع اعادة الردم و كل مايلزم
15697.13675	32.09	-15697.1368	32.09-	20%	2	20.00	4	0	1	5	V		حفرات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتعزلات مع اعادة الردم او الترحيل
14071.5	186.83	14071.5	186.83	10%	1	50.00	0	2	2	4	V		إزالة و ترحيل الاتقاض الموجودة في الموقع الى المقالب العامة
55663.552	360.61	-47645.792	312.60-	65%	3	27.78	11	2	5	18	F		ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مستجلية من الخارج الموقع
3887.254	27.77	-3887.254	27.77-	5%	2	50.00	1	0	1	2	V		تقديم وقرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الأساسية
53710.05825	406.48	-38371.0483	264.46-	60%	3	25.00	9	3	4	16	V		ردميات ببقايا المقالع على طبقات للباحات مستجلية من الخارج الموقع
14920.598	208.40	-8303.576	125.02-	60%	3	33.33	10	2	6	18	V		تقديم وتعبيد بالحجر الكلسي الصلب المطحون بسماكة لا تقل عن ٢٠/سم بعد الضغط
3006.30325	5.81	-3006.30325	5.81-	80%	2	11.11	16	0	2	18	F		تقديم وقرش ورص رمل الميول
14426.57425	35.36	-5664.24425	15.72-	85%	3	15.00	15	2	3	20	V		تقديم ورصف حجر بلوكاج سماكة ١٥ سم
117197.7845	27.75	-81671.0445	3.76	50%	3	44.44	6	4	8	18	M		بيتون عادي بالقلب عيار ٢٥٠ كغ/م٣
42020.316	14.36	-7965.1495	2.94-	65%	3	18.75	8	5	3	16	V		بيتون عادي بدون قالب للأرضيات عيار ٢٥٠ كغ/م٣
19555.813	6.03	-19555.813	6.03-	85%	2	15.00	17	0	3	20	F		بيتون عادي للأسطح عيار ٢٥٠ كغ/م٣ سماكة ٧/سم مع الصقل و كل مايلزم
52371.3405	21.96	-43410.8505	18.19-	65%	3	27.78	11	2	5	18	V		بيتون عادي بدون قالب عيار ٢٠٠ كغ/م٣ و تحت القواعد و الشبناجات و بلاط الارصفة وفق المخططات
10837.4625	1.70	-10837.4625	1.70-	50%	2	0.00	10	0	0	10	F		تقديم و صب بلاط حوردي من الببتون المسلح عيار ٣٥٠/كغ اسمنت/م٣
12749.0765	4.86	-12749.0765	4.86-	20%	2	33.33	4	0	2	6	V		بيتون مغسوس بالقلب عيار ٢٥٠ كغ/م٣

متوسط الانحراف المطلق	متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالتسمية للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالتسمية لمبدأ النمجة	مخطط انحراف البند بالتسمية لتسلسل المدارس	الأعمال المنفذة
	قيمة	نسبة				قيمة	نسبة					-
121551.357	69.75	-40038.357	32.95-	70%	3	22.22	11	3	4	18	V	بيتون مغسول بدون قالب عيار ٢٥٠ كغ/م ³
46419.9315	11.36	-46419.9315	11.36-	70%	2	17.65	14	0	3	17	F	بيتون مسلح تصليح خفيف لعنسة المدرسة بدون قالب عيار ٢٥٠ كغ/م ³
484203.93	42.93	-484203.93	42.93-	80%	2	20.00	16	0	4	20	M	بيتون مسلح بالقالب عيار ٣٥٠ كغ/م ³
363565.0578	30.94	110951.4233	5.54	85%	3	15.00	12	5	3	20	F	بيتون مسلح بالقالب عيار ٤٠٠ كغ/م ³
28971.651	13.98	-11685.078	5.35-	80%	3	15.79	13	3	3	19	F	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ م ³
32782.75475	11.41	-12328.4188	4.57-	70%	3	30.00	11	3	6	20	F	تقديم وبناء بلوك اسمنتي ملآن م ³
10224.459	5.22	-7579.359	3.81-	50%	3	33.33	8	2	5	15	V	تقديم وبناء حجر لين مهذب مع الكحلة سماكة ٢٠/سم
97438.9325	98.11	-90007.1715	93.83-	90%	3	10.00	16	2	2	20	F	تقديم وبناء حجر صوري مكثوف سماكة ٢٠/سم ارتفاع ١٥/سم
55664.675	47.03	-44642.645	38.58-	70%	3	30.00	13	1	6	20	F	تقديم وبناء حجر نحيب ابيض مجلي بسماكة ٢٠/سم
27614.7675	29.14	-19310.0875	20.44-	70%	3	30.00	12	2	6	20	M	تقديم وتليبس حجر صوري مكثوف سماكة لا تقل عن ٥/سم ارتفاع ١٥/سم
89066.3475	88.97	57555.0075	58.14	45%	3	55.00	4	5	11	20	M	تقديم وتليبس حجر نحيب ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن ٣/سم
7545.947	38.09	-7545.947	38.09-	90%	2	10.00	18	0	2	20	F	بناء تياخات على السطح ١٥ × ٢٠ سم .
14800.16925	6.81	-14800.1693	6.81-	25%	2	16.67	5	0	1	6	M	تقديم و تليبس مرمر هندي سماكة ١,٣ سم اخضر لاعددة الواجهات الاعددة الخارجية
17418.5995	38.40	-13647.4595	27.00-	75%	3	16.67	13	2	3	18	V	تقديم وتركيب شبرا اقية من الحجر المنحوت
23331.1725	57.98	13246.2575	34.55	75%	3	25.00	8	7	5	20	F	تركيب عتبات لتواظف الصوف الخارجية ١٠×٣٠
130766.679	213.33	-130766.679	213.33-	80%	2	20.00	16	0	4	20	V	زريقة اسمنتية خارجية باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار ٣٠٠/كغ/م ³ و الوجه الثالث عيار ٣٥٠/كغ/م ³ و الوجه الرابع رتبة تيرولية باسمنت ابيض عيار ٤٠٠/كغ/م ³ و كل ميلتر
45342.77	280.70	-45342.77	280.70-	85%	2	15.00	17	0	3	20	F	زريقة اسمنتية داخلية للجدران و الاسقف باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار ٣٠٠/كغ/م ³ و الوجه الاخير عيار ٣٥٠/كغ/م ³ مع استخدام شبك الدجاج و كل ميلتر


متوسط الانحراف المطلق	متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ النمذجة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المتقدمة
	قيمة	عمية				قيمة	عمية					
59958.472	486.23	-45958.472	311.23-	95%	3	5.00	18	1	1	20	F	تنفيذ دهان زيتي ممتاز للجدران والأسقف .
415	7.25	-415	7.25-	10%	2	66.67	2	0	4	6	V	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المعنوي قطر ٢٠/م
54689.5	706.90	54339.5	700.90	35%	3	65.00	1	6	13	20	F	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهان
117419.343	44.22	-117419.343	44.22-	95%	2	5.00	19	0	1	20	F	تقديم وتركيب متجور المنبوم للتوافق
413.525	0.60	-413.525	0.60-	5%	2	50.00	1	0	1	2	F	تقديم و تركيب حجر صناعي للممرات بارتفاع ٩٠/سم مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء المعزل
4869.223	1.50	-4869.223	1.50-	20%	2	0.00	4	0	0	4	F	تقديم وتركيب متجور خشبي سويد نوع جيد لايواب الدورات
51573.925	15.12	-16730.155	4.34-	80%	3	20.00	12	4	4	20	F	تقديم وتركيب متجور خشبي سويد نوع جيد
14200.465	90.07	-14200.465	90.07-	75%	2	25.00	15	0	5	20	F	بناء قساطل إسمنتية نوع أرانيت للمداخل .
14319.1325	14.47	-5963.6525	5.95-	75%	3	21.05	12	3	4	19	F	تقديم وتركيب تيايط من الرخام المجلي لسطح الدرج .
93949.51875	197.38	-66949.5188	143.38-	90%	3	10.00	17	1	2	20	F	تقديم وتركيب بلاط موزايك باسمنت أبيض .
1148.49375	15.31	-1148.49375	15.31-	10%	2	0.00	2	0	0	2	F	تقديم وتركيب وزرة موزايك مشروحة باسمنت أبيض ارتفاع ١٠/سم و سماكة لاتزيد عن ٤/سم .
8359.52	71.32	-7436.72	63.63-	80%	3	5.88	15	1	1	17	F	تقديم وتركيب وزرة من الرخام المجلي و المنكل باسمنت أبيض ارتفاع ١٠/سم و سماكة لاتزيد عن ٤/سم .
2660.0075	27.85	436.2225	0.61	50%	3	50.00	5	5	10	20	F	تقديم وتركيب وزرة موزايك مشروحة للسطح باسمنت أبيض ارتفاع ١٥/سم و سماكة لاتزيد عن ٤/سم .
8061.47	7.49	-5961.47	5.49-	40%	3	0.00	7	1	0	8	F	تقديم و تلييس رخام مجلي و منكل سماكة ١,٣/سم عرض ٣٠سم ارتفاع عند مرادات الانراج لاسفل الطية و في الممرات بارتفاع (٩٠-١٠٠)سم و كل ميلترم .
9752.7705	68.47	-9752.7705	68.47-	75%	2	6.25	15	0	1	16	F	تقديم وتركيب وزرة للأدراج من الرخام المجلي سماكة ٢/سم ملفوفة الجوانب ارتفاع ١٥/سم .
13843.005	3.51	-13843.005	3.51-	15%	2	0.00	3	0	0	3	F	تقديم و تركيب غرانيت طبيعي سماكة ٢ سم سعودي
11910.8975	18.06	-11910.8975	18.06-	85%	2	15.00	17	0	3	20	F	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وعتي للجدران

متوسط الانحراف المطلق		متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ النمذجة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المتقدمة
قيمة	نسبة	قيمة	نسبة				-	+					بيــــــــــــــــان الأعمال
1109.41	29.71	-1109.41	19.99	100%	3	0.00	19	1	0	20	F		تقديم وتركيب حيسات من الرخام البيروسي المجلي ليرائيش الابواب
2809.8475	6.13	-2616.5625	4.89	25%	3	28.57	4	1	2	7	F		تقديم و تركيب طيات من الرخام المجلي و المنكل سماعة 3 سم عرض 5 سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تلبيس الرخام في الممرات
2160.21	2.77	-2160.21	2.77	30%	2	0.00	6	0	0	6	F		تقديم و تركيب غرائيت صناعي قياس 40*40 سم نوج جيد مع الكحلة اللازمة و كل مايلزم .
10210.5	2.00	-6550.5	1.40	55%	3	45.00	10	1	9	20	F		تقديم و تنفيذ مصاطب للأنواح مع إطار الاتقي و الجوانب القائمة عليها من الرخام البيروسي المجلي
25623.5425	33.52	-25623.5425	33.52	70%	2	30.00	14	0	6	20	F		تقديم وتركيب تيباليط للفراج قائمة وتدامة
6039.2695	15.11	-6039.2695	15.11	85%	2	15.00	17	0	3	20	F		تقديم وتركيب حيسات من الرخام المجلي (للدرابزين) عرض 20/سم
3596.0325	12.89	-3596.0325	12.89	30%	2	14.29	6	0	1	7	F		تقديم وتركيب طبقة عزل بيتومينية .
1747.975	12.50	-1747.975	12.50	20%	2	33.33	4	0	2	6	F		تركيب نغلة مزودة من طبقة عزل بيتومينية .
36439.871	91.20	-36439.871	91.20	70%	2	0.00	14	0	0	14	F		تقديم وعمل طبقة اسيل لعزل الاسطحة سماعة 16+1 ملم وفق الشروط
53703.955	270.90	-37408.755	189.42	70%	3	26.32	12	2	5	19	V		تنفيذ عزل بثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش
24128.855	62.20	-5500.93	9.54	45%	3	10.00	7	2	1	10	M		ترقيت جدران القبو على ثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش مع طبقة بلوك
4508.0975	41.90	-4508.0975	41.90	85%	2	15.00	17	0	3	20	M		تقديم وتركيب الواح ستيريوبور سماعة 3/سم لفواصل التمدد
11012.075	45.75	-11012.075	45.75	90%	2	5.26	18	0	1	19	M		تقديم وتركيب غطاء المتبوع محرز عرض 10/سم لفواصل التمدد
1326	0.55	-1326	0.55	35%	2	65.00	7	0	13	20	F		تقديم وتركيب مقسلة بورسلان 50x60 سم
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلان
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماعة 2ملم سعة 3د1
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تركيب خزان ماء من الصاج المزنيق سماعة 2.5ملم سعة 3د2
735	0.05	-735	0.05	5%	2	95.00	1	0	19	20	F		تركيب خزان مازوت من الصاج سماعة 3ملم سعة 2 د3

متوسط الانحراف المطلق	متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ التنفيذ	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المنفذة
	قيمة	نسبة				قيمة	نسبة					
0	-	0	-	0%	-	#DIV/0!	0	0	0	0		تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم
531.5	1.05	-531.5	1.05-	35%	2	65.00	7	0	13	20	F	1- قطر 1/2 كروم
590	1.75	-590	1.75-	40%	2	60.00	8	0	12	20	F	2- قطر 1 نحاس
21833.8	24.39	-20501.35	22.50-	80%	3	20.00	15	1	4	20	M	تركيب قساطل فونت شاقولية واقية قطر 4 انش
4857	7.70	-4857	7.70-	70%	2	30.00	14	0	6	20	F	تركيب بالوعة فونط مع سيفون قطر 4 انش مع مصفاة ستانلس
3451.16	6.83	-2359.16	4.73-	55%	3	42.11	10	1	8	19	V	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	8	8	V	تقديم وتنفيذ جورة تفتيش بابعاد 80*80 سم من البيتون المسلح مع غطاء فونت وكل ما يلزم
11894.5	1.85	-6423	0.95-	50%	3	50.00	8	2	10	20	V	عمل جورة تفتيش 60*60 سم
2275	1.75	-2275	1.75-	5%	2	50.00	1	0	1	2	V	تقديم و تركيب مجرور قساطل بلاستيكية تكنو غرين قطر 30 سم مع الحفر وكل ما يلزم
4075.5	0.45	-940.5	0.15-	25%	3	73.68	3	2	14	19	V	تقديم و عمل بالوعة مطرية بابعاد 150*120*90 سم و كل ما يلزم
60262.32	53.51	-60262.32	53.51-	55%	2	35.29	11	0	6	17	V	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة
10211.7	12.77	-8411.7	10.52-	45%	3	35.71	8	1	5	14	V	تقديم و تركيب مجرور بلاستيك PVC قطر 20 سم سماكة 5.9 مم تحمل 6 بار عالي المقاومة وكل ما يلزم
3001.55	0.94	-3001.55	0.94-	80%	2	20.00	16	0	4	20	F	تقديم و تركيب مبولة جدارية وفق المخططات
2060.3425	0.59	-2060.3425	0.59-	50%	2	50.00	10	0	10	20	F	تقديم و تركيب مشرب سيراميك حسب المخططات و كل ما يلزم
0	-	0	-	0%	-	#DIV/0!	0	0	0	0		تقديم وتركيب قساطل حديد مزينة نوع اول
2032.75	14.41	-1312.75	9.61-	65%	3	35.00	12	1	7	20	F	1- قطر 1/2 انش
4797.81	20.39	-3033.81	13.19-	60%	3	40.00	11	1	8	20	M	2- قطر 1 انش
3000	0.10	-3000	0.10-	10%	2	90.00	2	0	18	20	F	تركيب عداد مياه ملائم لقطر انبوب التغذية

متوسط الانحراف المطلق		متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ النمجة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المنفذة
قيمة	نسبة	قيمة	نسبة				-	+					
4199	10.40	-1807	5.20-	40%	3	60.00	7	1	12	20	F		بيان الأعمال تقديم وتركيب نقطة ضوئية مع التمديدات
1726.5	2.55	-1726.5	2.55-	40%	2	60.00	8	0	12	20	F		تقديم وتركيب ماخذ كهربائي احادي الطور
122.5	0.05	-122.5	0.05-	5%	2	94.74	1	0	18	19	F		تقديم وتركيب منمرة أجراس ٦ أرقام
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تقديم وتنفيذ بنر تاريض .
185	1.00	-185	1.00-	5%	2	87.50	1	0	7	8	F		تقديم وتركيب كابل تغذية أسود ٦*٤ مد ٢٨م نوع NYY
4838.86	8.92	-4838.86	8.92-	15%	2	57.14	3	0	4	7	V		تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤*٢٥ نوع NYY
923.6925	3.03	-923.6925	3.03-	5%	2	83.33	1	0	5	6	F		تقديم وتركيب كابل تغذية اسود ٤ * ١٠ مد ٢
1049	2.10	175	0.30	30%	3	68.42	5	1	13	19	F		تركيب جهاز اشارة فلورسانت ٤٠*١ وات
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	2	2	V		توسيع شبكة الكهرباء في الحي الشرقي/المنيج وحتى يتم تقديم المدرسة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء
5134.5	5.80	1525.5	1.60	40%	3	57.89	7	1	11	19	F		تركيب جهاز اشارة فلورسانت ٤٠*٢ وات
206.3	0.45	-206.3	0.45-	10%	2	90.00	2	0	18	20	F		تقديم وتركيب ماخذ هاتف مع كامل التمديدات
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تقديم وتركيب جرس ناقوس نمرة 1/1
74.25	0.15	-74.25	0.15-	15%	2	85.00	3	0	17	20	F		تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	19	19	F		تقديم و تركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحاسب
548	0.10	548	0.10	5%	1	95.00	0	1	19	20	F		تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
203.55	2.70	-203.55	2.70-	30%	2	68.42	6	0	13	19	F		تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	19	19	F		تقديم و تركيب ماخذ شوكي ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرتمي

متوسط الانحراف المطلق		متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند بالنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ التكلفة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المنفذة
قيمة	نسبة	قيمة	نسبة				-	+					
547.95	6.13	-547.95	6.13-	30%	2	40.00	6	0	4	10	F		تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 4*4 سم لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
366.2	6.23	-366.2	6.23-	30%	2	33.33	6	0	3	9	F		تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 2.5*2.5 سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
981.35	6.83	-981.35	6.83-	30%	2	14.29	6	0	1	7	F		تقديم و تركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 6*6 سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	17	17	F		تقديم و تركيب عداد كهربائي ثلاثي الطور .
414	0.60	-414	0.60-	15%	2	81.82	3	0	13.5	16.5	F		تقديم و تركيب مافذ شبكة لوشران
8800	0.05	-8800	0.05-	5%	2	66.67	1	0	2	3	F		تقديم و تركيب مخرج خاص من شبكة التوتر المنخفض (عداد ثلاثي 20-10 امبير) مع قاطع عيار 40 امبير مع كل مايلزم
10894.5	13.45	-10894.5	13.45-	10%	2	33.33	2	0	1	3	V		تقديم و تركيب كابل تغذية رئيسي 4 x 35 مم NYY
414	3.45	-414	3.45-	15%	2	50.00	3	0	3	6	V		تقديم و تركيب كابل تغذية اسود 4 x 3 مم NYY لتغذية الدورات و المحرس
2520	4.20	-2520	4.20-	30%	2	45.45	6	0	5	11	F		تقديم و تركيب كابل سقفي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة 28 واط
349.875	1.93	-349.875	1.93-	15%	2	62.50	3	0	5	8	V		تقديم و تركيب كابل تغذية اسود 4 x 6+6 مم NYY لوصل اللوحات الفرعية
2805	0.50	-2805	0.50-	25%	2	73.68	5	0	14	19	F		تقديم و تركيب مدفاة تقص من أجود الأنواع
1254	4.05	1071	3.45	15%	3	62.50	2	1	5	8	F		تقديم و تركيب مشابج وفق المخططات
150	0.05	150	0.05	5%	1	85.71	0	1	6	7	F		تقديم و تركيب ستندات خشب حائطية وفق المخططات
33972.5	10.70	33972.5	10.70	5%	1	83.33	0	1	5	6	F		تقديم و تصنيع مقعد مدرسي من البواري المعدنية و الخشب الزان و الميلامين و كل مايلزم
378.75	0.15	-378.75	0.15-	15%	2	82.35	3	0	14	17	F		تقديم و تركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع .
945	0.70	945	0.70	5%	1	83.33	0	1	5	6	F		تقديم طاولة معلم من خشب اللاتية و الارجل معدنية وفق المخططات
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	6	6	F		تقديم كرسي معلم من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البتخ و القاعدة و الظهر من الخشب اللاتية وفق المخططات

متوسط الانحراف المطلق		متوسط الانحراف التراكمي		التكرارية	نوع البند يتنسبة للانحراف	التحكم	اتجاه الانحراف		لا يوجد انحراف	عدد المدارس	نوع البند بالنسبة لمبدأ النمذجة	مخطط انحراف البند بالنسبة لتسلسل المدارس	الأعمال المتقدمة
قيمة	نسبة	قيمة	نسبة				-	+					بيان الأعمال
1638	0.35	-1638	0.35-	10%	2	71.43	2	0	5	7	F		تقديم و تركيب الواح كتابية وابت بورد قياس ١٠٥*٣٠*١٠ سمافة ٤م مع اطار المتينوم مع حمالة اطار و مسحة عدد (٢) و كل مايلزم
6957.25	1.75	-589.25	0.15-	30%	3	53.85	5	1	7	13	F		تقديم و تركيب الواح كتابية من شوح قشرة حمراء سمافة ١٦م ضمن اطار خشبي وحمالة طيبشير و الدهان
560	1.40	-560	1.40-	10%	2	71.43	2	0	5	7	F		تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كلاس شفاف
15494.75	0.45	-15494.75	0.45-	20%	2	50.00	4	0	4	8	F		تقديم و تنفيذ طاولة مخبر فيزياء و كيمياء
757.5	56.00	-757.5	56.00-	35%	2	22.22	7	0	2	9	M		تقديم و غرس شتل زراعي
9522.0505	80.20	-9522.0505	80.20-	35%	2	12.50	7	0	1	8	M		تقديم و غرس تربة زراعية حمراء للحدائق و الأحواض و كل ما يلزم
63976.332	228.58	-40489.422	150.57-	80%	3	15.79	13	3	3	19	V		تقديم و تركيب بلاط ارضفة محرز و ملون
55876.2925	88.02	-18686.6925	27.98-	80%	3	15.79	12	4	3	19	V		تقديم و بناء رديف حجري من الحجر المتحوت المحلي .
1500	0.05	-1500	0.05-	5%	2	94.74	1	0	18	19	F		تقديم و تركيب اهداف كرة سلة و قدم و طائرة مع كافة التجهيزات و اللوازم
0	-	0	-	0%	0	100.00	0	0	20	20	F		تقديم و تركيب صاري علم مع العلم نفسه

مدرسة المتقدمة					مدرسة المقرئين ٢٤ شعبة					مدرسة بسام العمر ٢٤ شعبة					عصام القادري ٢٤ شعبة ومضايفة					مدرسة ميثان ٢٤ شعبة					مدرسة المجدي ٢٤ شعبة										
بيانات الأرصدة					قيمة الانحراف					نسبة الانحراف					قيمة الانحراف					نسبة الانحراف					قيمة الانحراف					نسبة الانحراف					
قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف		
٢٩٨٩٣٥.٠	٨%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%	٣٠%	٥%		
١٥٦٨٧.٠	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%	-٤٣%	٠%
٠.٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%
٤٠٧١٥.٠	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%	-٢٣%	-١%	-٢٣%	١%
٦٠٠٧٥.٠	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%	٣٠%	٢%	٣٠%	١%
١٩٤٨١.٦	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%	-٣٧%	-٥%	-٣٧%	٣%
٩٧٩٤.٠	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%	-٨%	-٣%	-٨%	٢%
١٢١٥٢٥.٧	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%	-١٢%	-٣%	-١٢%	٢%
١١٧٣٠٠.٠	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%	١١%	٣%	١١%	٢%
١٧٣٢٥٠.٠	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%	-١٤%	-٥%	-١٤%	٣%
٠.٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%
٤٠٤٣٢.٧	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%	-٨%	-١%	-٨%	١%
٢٩٨٤٠.٣	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%	-٤٠%	-١%	-٤٠%	١%
١٧٠٧١.٦	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%	٢٠%	٠%
١٧٧٢٩٩.٢	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%	-١١%	-٥%	-١١%	٣%
٠.٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%
٤٢٨٨٥.٦	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%	-٢٦%	-١%	-٢٦%	١%
٧٧٥٥.٠	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%	٣٠%
٠.٠	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%	٥%
١٨٦٨٩.٦	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%	-٣٩%	-١%	-٣٩%	٠%
٠.٠	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%	٠%
٥٢٣٣.٤	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%	-٥%	٠%

مدرسة المتفذة					مدرسة المقرئين ٢٤ شعبة					مدرسة بسام العمر ٢٤ شعبة					عصام القادري ٢٤ شعبة ومضافة					مدرسة ميثان ٢٤ شعبة					مدرسة المجدي ٢٤ شعبة				
قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية	نسبة الانحراف النسبة المئوية		
-2990.0	0%	0%	0%	0%	-2990.0	0%	0%	0%	0%	-315.1	0%	0%	0%	0%	-1104.0	0%	0%	0%	0%	-736.0	0%	0%	0%	0%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	1932.9	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	-6520.8	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
-24400.0	-1%	-14%	0%	-14%	-24400.0	-1%	-14%	0%	-14%	-34200.0	-8%	-21%	2%	-21%	36600.0	5%	11%	0%	11%	-17100.0	-2%	-10.7%	1.9%	-10.7%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
-101808.4	-3%	-21%	2%	-21%	-101808.4	-3%	-21%	2%	-21%	0.0	0%	0%	0%	0.0	-132503.0	-17%	-21%	1%	-21%	-28980.0	-1%	-10.7%	1.9%	-10.7%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
-18177.0	-1%	-44%	0%	-44%	-18177.0	-1%	-44%	0%	-44%	-9594.0	-2%	-23%	1%	-23%	0.0	0%	0%	0%	0%	-18135.0	-1%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
-61957.4	-2%	-16%	1%	-16%	-61957.4	-2%	-16%	1%	-16%	-54286.2	-12%	-16%	3%	-16%	-146755.7	-19%	-19%	1%	-19%	-43488.1	-5.2%	-11.8%	4.8%	-11.8%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
-113580.0	-3%	-24%	2%	-24%	-113580.0	-3%	-24%	2%	-24%	62952.0	14%	16%	4%	16%	-98100.0	-13%	-11%	1%	-11%	-117449.1	-6%	-10.7%	1.9%	-10.7%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
-10131.2	0%	-6%	0%	-6%	-10131.2	0%	-6%	0%	-6%	46584.3	11%	27%	3%	27%	-106752.9	-14%	-24%	1%	-24%	-68176.8	-3%	-10.7%	1.9%	-10.7%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
-14453.3	0%	-59%	0%	-59%	-14453.3	0%	-59%	0%	-59%	0.0	0%	0%	0%	0.0	-1428.0	0%	0%	0%	0%	-18225.0	-1%	-11.8%	4.8%	-11.8%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
-32382.5	-1%	-66%	1%	-66%	-32382.5	-1%	-66%	1%	-66%	-4525.0	-1%	-21%	0%	-21%	-2070.0	-4%	0%	0%	0%	-34982.4	-2%	-10.7%	1.9%	-10.7%	-24.6%	0.1%	-24.6%	-0.1%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
-2190.0	0%	-75%	0%	-75%	-2190.0	0%	-75%	0%	-75%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
-129973.8	-4%	-53%	2%	-53%	-129973.8	-4%	-53%	2%	-53%	0.0	0%	0%	0%	0.0	-43240.0	-6%	-14%	0%	-14%	-8160.4	-4%	-14.4%	0.2%	-14.4%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
-8040.0	0%	-43%	0%	-43%	-8040.0	0%	-43%	0%	-43%	-670.0	0%	0%	0%	0%	-14740.0	-2%	-41%	0%	-41%	-7260.0	0%	-25.9%	0.5%	-25.9%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
-988.0	0%	-2%	0%	-2%	-988.0	0%	-2%	0%	-2%	-12090.0	-3%	-19%	1%	-19%	10920.0	1%	30%	0%	30%	-24000.0	-1%	-40.0%	0.0%	-40.0%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	-20175.0	-5%	-21%	1%	-21%	46095.0	6%	27%	0%	27%	-23760.0	-1%	-40.0%	0.0%	-40.0%	-23.8%	1.0%	-23.8%	-1.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0	0%	0%	0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0.0	0%																		

مدرسة المتفذة					مدرسة المقرنين ٢٤ شعبة					مدرسة بسام العمر ٢٤ شعبة					تصام التادري ٢٤ شعبة ومضايفة					مدرسة متيان ٢٤ شعبة					مدرسة المجدي ٢٤ شعبة								
بيــــــــــــــــان الأتعــــــــــــــــال					نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف	نسبة انحراف			
تركيب مجرى قسطنطين بيطرية جبر مسنحة					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
تقديم و تركيب مجرى بالتيب بالمسبكية PVC قطر ٢٠ سم مسنحة ٠,٩ م تحمل ٦ بار عالي المقاومة وقل مايلزم.					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
تقديم و تركيب مونة جدارية وفق المخططات					-10%	0%	-10%	0%	-2022.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
تقديم و تركيب ملعب سيراميك حسب المخططات و كل مايلزم.					-2%	0%	-2%	0%	-712.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
تقديم و تركيب قسطنطين حديد مزينة نوع اول					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
١- قطر ١٢ انش					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
٢- قطر ١ انش					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تركيب عداد مياه مانتا لظفر التيوب الثقيلة					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب قلعة ضوئية مع التمديدات					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب مانتا كهربائي احادي الطور					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب سلمة اجراس ٦ ارقام					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تنفيذ بار تارض .					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب كابل نظفية اسود ٣٠٠ سم ٢٨ نوع NYY					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب كابل نظفية اسود ٢٢٥ سم نوع NYY					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب كابل نظفية اسود ٤ سم ١٠ م ٢					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تركيب جهاز اذرة فلورسانت ٤٠ X ١٠ وات					-4%	0%	-4%	0%	-1020.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
توسيع شبكة الكهرباء في الحى العرقى (منج وحن) بنج تقديم المدرسة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تركيب جهاز اذرة فلورسانت ٤٠ X ٢ وات					-2%	0%	-2%	0%	-1800.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب مانتا عاكف مع كامل التمديدات					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب جرس ناقوس نمرة ١/١					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب كباس جرس مع كامل التمديدات					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
تقديم و تركيب لوحة كهربائية نظفية قاعة الحاسب					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
تقديم و تركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
تقديم و تركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
تقديم و تركيب كابلت نوع RG45					-16%	0%	-16%	0%	-546.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب مانتا شوكي ثلاثي مع لعبة اشارة نوع قرمسي					0%	0%	0%	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب مجرى بالمسبكية (مسنحة قياس ٤٠ سم لتوصيل الكابلت RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات					-100%	0%	-100%	0%	-2280.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
تقديم و تركيب مجرى بالمسبكية (مسنحة قياس ٥٠ سم لتوصيل الكابلت داخلها) وفق الشروط و المخططات					-100%	0%	-100%	0%	-1500.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

الملحق (6-ب) تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 24 شعبة.

مدرسة جمعية المالكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الياب					مدرسة الصناعة الأولى العامرية					جمعية الشرطة ٢٤ شعبة					الأصناف المتفردة					
نسبة انحراف نسبة الأصل نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الأصل نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الأصل نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الأصل نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الأصل نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة التكلفة نسبة التكاليف	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف						
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات ترابية من أي نوع كانت
11.7%	1.2%	11.7%	4.8%	57420.0	-0.3%	0.0%	-0.3%	-0.1%	-3234.9	7.9%	0.6%	7.9%	1.0%	22500.0	-11.8%	1.8%	-11.8%	-1.8%	-60621.0	-4.5%	0.2%	-4.5%	-0.4%	-13983.8	حفرات تليفونية مع اعادة الردم او الترحيل و كل مايلزم					
14.6%	1.4%	14.6%	5.5%	66739.4	-52.4%	1.1%	-52.4%	-1.2%	-74287.2	-32.1%	1.6%	-22.4%	-2.8%	-63979.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات خندقية أو متفرقة مع اعادة الردم و كل مايلزم
-10.0%	1.0%	-10.0%	-3.9%	-47594.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-19.3%	0.2%	-19.3%	-0.2%	-5725.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتطورات مع اعادة الردم او الترحيل
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ازالة و ترحيل الاضراس الموجودة في الموقع الى المقالب العامة
-4.3%	0.0%	-4.3%	-0.1%	-1460.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-45.8%	2.3%	-45.8%	-4.0%	-89783.5	-83.4%	3.2%	-83.4%	-3.2%	-106657.4	-77.6%	1.0%	-77.6%	-1.6%	-57039.3	ردميات يديا المقلاع على طبقات داخل البناء مستجيبة من الخارج الموقع					
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-9.2%	1.2%	-9.2%	-1.2%	-77745.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطهير وقرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم الاستبدال التربة المناسبة
-3.8%	1.5%	-3.8%	-6.3%	-75773.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	15.2%	0.2%	15.2%	0.4%	9515.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ردميات يديا المقلاع على طبقات للتباحث مستجيبة من الخارج الموقع
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.5%	0.0%	-1.5%	0.0%	-2690.5	29.6%	0.5%	29.6%	0.8%	17732.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-10.4%	0.5%	-10.4%	-0.8%	-27361.9	تطهير وتعبية بالحجر الكلسي الصلب المغطون بسماكة لا تقل عن ٢٠٠سم بعد الضغط					
-18.4%	0.1%	-18.5%	-0.5%	-5982.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-18.6%	0.2%	-18.6%	-0.2%	-5586.3	-6.5%	0.0%	-6.5%	-0.1%	-2219.9	تطهير وقرش ورمس رمل المبول					
-24.2%	0.7%	-24.2%	-2.9%	-34790.4	-10.7%	0.2%	-10.7%	-0.2%	-15034.9	21.8%	0.5%	21.8%	0.8%	17968.5	-25.4%	0.7%	-25.4%	-0.7%	-23768.2	-13.7%	0.2%	-13.7%	-0.2%	-8743.2	تطهير ورمس حجر بركاج سماكة ١٠سم					
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-35.4%	4.9%	-35.4%	-5.1%	-318521.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	28.0%	20.4%	-87.3%	-33.2%	-1165721.0	بيتون عادي بالثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
9.1%	0.3%	9.1%	1.4%	16821.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-18.1%	1.6%	-18.1%	-2.8%	-64098.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.6%	0.1%	0.6%	0.2%	6290.2	بيتون عادي بدون ثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
-18.7%	0.7%	-18.7%	-3.0%	-36346.3	-18.5%	0.5%	-18.5%	-0.6%	-34848.8	-19.9%	0.9%	-19.9%	-1.6%	-35539.6	-18.6%	1.0%	-18.6%	-1.0%	-35157.5	-13.1%	0.2%	-13.1%	-0.3%	-11034.0	بيتون عادي للاسطحة جيار ٢٥٠ قع/م ^٣ سماكة ٧/٧ مع الصل و كل مايلزم					
-10.7%	4.1%	-10.7%	-16.7%	-202340.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	15.6%	2.0%	15.6%	3.5%	78694.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيتون عادي بدون ثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣ الارضيات و تحت الفراغ و الشبائات و بلاط الارصفة ووق المخططات
-7.1%	0.5%	-7.1%	-2.0%	-24435.0	-7.1%	0.3%	-7.1%	-0.3%	-17894.3	-7.1%	0.4%	-7.1%	-0.8%	-17370.0	-7.1%	0.5%	-7.1%	-0.5%	-18075.0	-7.1%	0.2%	-7.1%	-0.3%	-10740.0	تطهير و صب بلاط عودي من البيتون المسلح جيار ٢٥٠ قع/م ^٣ مع استبدال					
-0.8%	0.4%	-0.8%	-1.7%	-20699.3	-24.1%	2.2%	-24.1%	-2.3%	-144823.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيتون مقفوس بالثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
29.3%	8.1%	29.3%	33.1%	400350.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-19.2%	10.5%	-19.2%	-18.2%	-410838.1	-100.0%	5.8%	-100.0%	-5.8%	-193150.0	-100.0%	14.2%	-100.0%	-23.1%	-810900.0	بيتون مقفوس بدون ثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
-30.0%	0.3%	-29.9%	-1.1%	-13133.6	-23.7%	8.0%	-23.7%	-8.3%	-518573.1	-2.7%	0.2%	-2.7%	-0.3%	-7836.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	2.7%	-100.0%	-4.3%	-152428.0	بيتون مسلح خفيف لعمدة المدرسة بدون ثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
-3.2%	7.6%	-3.2%	-30.9%	-373075.3	-12.8%	18.4%	-12.8%	-19.1%	-1196802.2	-3.4%	7.3%	-3.4%	-12.7%	-286639.5	-9.5%	23.9%	-9.5%	-23.9%	-802711.8	-4.6%	3.0%	-4.6%	-4.9%	-171288.0	بيتون مسلح بالثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
15.1%	20.1%	15.1%	82.1%	992534.1	-11.6%	13.0%	-13.1%	-13.5%	-844808.6	9.2%	12.2%	9.2%	21.2%	478000.0	-7.6%	11.2%	-7.6%	-11.2%	-376138.8	10.4%	3.1%	10.4%	5.1%	178318.1	بيتون مسلح بالثقل جيار ٢٥٠ قع/م ^٣					
-36.2%	1.6%	-36.2%	-6.7%	-80976.3	-49.4%	1.8%	-49.4%	-1.9%	-118967.4	-21.3%	1.0%	-21.3%	-1.7%	-38843.6	-23.8%	1.4%	-23.8%	-1.4%	-46914.2	30.0%	0.7%	30.0%	1.1%	37612.5	تطهير وبناء بركام اسمنتى مفرق ٢٠					
-24.2%	1.3%	-24.2%	-5.1%	-61939.8	-25.8%	1.0%	-25.8%	-1.0%	-64525.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-29.7%	2.2%	-29.7%	-2.2%	-74278.8	-0.3%	0.0%	-0.3%	0.0%	-375.7	تطهير وبناء بركام اسمنتى متلخ ٢٠					
30.0%	0.1%	30.0%	0.4%	4431.0	-36.4%	1.2%	-36.4%	-1.2%	-75889.8	-13.2%	0.3%	-13.2%	-0.5%	-11652.5	-100.0%	1.2%	-100.0%	-1.2%	-41700.0	-100.0%	0.2%	-100.0%	-0.3%	-12150.0	تطهير وبناء حجر لين مبلط مع الكتلعة سماكة ٢٠/٢٠سم					
-58.3%	16.9%	-58.3%	-68.8%	-831826.4	-7.2%	0.0%	-7.2%	0.0%	-2636.8	-26.7%	6.5%	-26.7%	-11.3%	-254535.8	-17.1%	0.2%	-17.1%	-0.2%	-6737.4	21.2%	1.1%	21.2%	1.8%	62497.6	تطهير وبناء حجر صوري مقلوف سماكة ١٠/٢٠سم ارتفاع ١٠/١٠سم					
-6.1%	1.9%	-6.1%	-7.6%	-91950.3	-2.6%	0.3%	-2.6%	-0.3%	-20574.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-21.1%	5.3%	-21.1%	-5.3%	-176707.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطهير وبناء حجر نحيب ابيض مجلي بسماكة ٢٠/٢٠سم					
-11.5%	1.4%	-11.5%	-5.7%	-68615.2	-21.1%	1.8%	-21.1%	-1.9%	-119155.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-10.8%	1.8%	-10.8%	-1.8%	-59057.2	-4.5%	0.5%	-4.5%	-0.8%	-26460.0	تطهير ورتيب حجر صوري مقلوف سماكة لا تقل عن ١٠/١٠سم ارتفاع ١٠/١٠سم					

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الياب					مدرسة الصناعة الأولى العامرية					جمعية الشرطة ٢ شعبة					الأعمال المتقدمة
نسبة انحراف نسبة الاصل عن نسبة البنية في التصنف	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل عن نسبة البنية في التصنف	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل عن نسبة البنية في التصنف	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل عن نسبة البنية في التصنف	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل عن نسبة البنية في التصنف	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	نسبة انحراف البنية التصنف المتعلق	قيمة الانحراف	بيانات الأعمال
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-12.2%	1.9%	-12.2%	-2.0%	-122776.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	39.0%	4.4%	39.0%	7.1%	249955.2	تقديم وتأسيس حجر تحت ابيض بسناده لا يقل عن ٣/١م
-53.4%	0.3%	-53.4%	-1.3%	-15687.0	-71.5%	0.3%	-71.5%	-0.3%	-19519.5	-52.9%	0.4%	-52.9%	-0.6%	-14454.4	-27.1%	0.2%	-27.1%	-0.2%	-7390.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بناء تراسات على المسطح ١٥ x ٢٠ م .
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.2%	0.2%	-3.2%	-0.3%	-6091.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتأسيس مرمر هندي مسناده ١٠ م اقل من الارتفاع للوجهات الامتداد الخارجية
-10.6%	0.4%	-10.6%	-1.7%	-20859.3	-64.8%	1.5%	-64.8%	-1.5%	-94418.3	-3.6%	0.3%	-3.6%	-0.5%	-11853.4	-100.0%	0.3%	-100.0%	-0.3%	-10340.0	27.9%	0.5%	27.9%	0.8%	28020.0	تقديم وتركيب شبرا اقلية من الحجر المتحوت
4.0%	0.2%	4.0%	0.7%	8045.6	30.0%	0.7%	30.0%	0.7%	44505.0	-3.5%	0.2%	-3.5%	-0.3%	-6813.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	146.7%	1.5%	146.7%	2.5%	87996.0	تركيب عتبات التوقف الصنوبر الخارجية
-15.7%	0.9%	-15.7%	-3.7%	-45300.0	-52.3%	3.1%	-52.3%	-3.2%	-198644.1	-10.1%	1.0%	-10.1%	-1.8%	-40804.3	-39.1%	1.2%	-39.1%	-1.2%	-40514.5	-21.7%	29.9%	-92.2%	-48.6%	-1705127.5	زينة اسمنتية خارجية باستماد اسود على ثلاث وجوه حجر ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ الم و الوجه الثالث حجر ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ الم و الوجه الرابع زينة تيرولية باستماد ابيض حجر ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ الم و كل مايلزم
-7.0%	1.8%	-7.0%	-7.4%	-89066.3	-7.2%	1.4%	-7.2%	-1.4%	-89467.6	-3.7%	1.1%	-3.7%	-1.8%	-41267.5	-7.3%	2.7%	-7.3%	-2.7%	-91072.4	-1.3%	0.2%	-1.3%	-0.2%	-8727.3	زينة اسمنتية داخلية للجران والاسقف باستماد اسود على ثلاث وجوه حجر ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ الم و الوجه الاخر حجر ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ م مع اسفد، شوك الدجاج و كل مايلزم
-9.8%	2.0%	-9.8%	-8.0%	-96951.6	-8.7%	1.3%	-8.7%	-1.4%	-85365.9	-5.2%	1.2%	-5.2%	-2.1%	-48201.3	-9.0%	2.7%	-9.0%	-2.7%	-89170.2	70.0%	2.5%	70.0%	4.0%	140000.0	تقديم دهان زياتي بسناده للجران والاسقف .
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	0.1%	-100.0%	-0.1%	-6500.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب حديد مشفول السناده المعنوي قطر (٢٠ م)
10.4%	2.3%	10.4%	9.5%	114495.0	4.3%	0.7%	4.3%	0.7%	42300.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	10.0%	0.9%	10.0%	1.5%	52395.0	تقديم وتركيب حديد مشفول مع القفل و الدهان
-14.4%	4.5%	-14.4%	-18.5%	-222980.4	-12.0%	2.9%	-12.0%	-3.0%	-186858.4	-13.7%	5.4%	-13.7%	-9.4%	-211140.0	-14.0%	6.5%	-14.0%	-6.5%	-217101.6	-5.5%	0.7%	-5.5%	-1.1%	-37834.5	تقديم وتركيب منحور المنبسط للترافد
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب حجر صناعي للسمات بالارتفاع ١٠٠ / ١٠٠ م مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء العازل
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	1.7%	-100.0%	-2.9%	-64900.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب منحور خشبي سويد نوع جيد لايواب العورات
10.4%	0.9%	10.4%	3.6%	43677.7	7.7%	0.5%	7.7%	0.5%	32450.0	-33.7%	4.4%	-33.7%	-7.7%	-174330.1	-17.5%	2.7%	-17.5%	-2.7%	-90892.5	-2.0%	0.1%	-2.0%	-0.1%	-3633.5	تقديم وتركيب منحور خشبي سويد نوع جيد
-42.1%	0.6%	-42.1%	-2.6%	-31574.4	-44.3%	0.5%	-44.3%	-0.5%	-33252.5	-31.8%	0.6%	-31.8%	-1.1%	-23852.4	-46.2%	1.0%	-46.2%	-1.0%	-34655.0	-38.9%	0.2%	-38.9%	-0.4%	-14164.8	بناء سدائل اسمنتية نوع اترتيت المتدخن .
21.3%	0.3%	21.3%	1.1%	13563.2	-27.2%	0.4%	-27.2%	-0.5%	-29070.9	-5.3%	0.7%	-5.3%	-1.2%	-26470.4	-51.7%	1.3%	-51.7%	-1.3%	-42612.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب طيات من الرخام المعنوي لبيسبات الدرج .
-9.1%	2.9%	-9.1%	-11.9%	-143514.8	-9.2%	2.1%	-9.2%	-2.2%	-135225.0	-11.0%	3.5%	-11.0%	-6.1%	-136387.2	-7.9%	3.6%	-7.9%	-3.6%	-121070.0	-10.9%	1.1%	-10.9%	-1.7%	-60372.0	تقديم وتركيب بلاط موزايك باستماد ابيض .
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب وزرة موزايك مطروحة باستماد ابيض ارتفاع ١٠٠ / ١٠٠ م و مسناده الاثني عن ٤ م
-11.0%	0.4%	-11.0%	-1.5%	-18423.6	-8.7%	0.2%	-8.7%	-0.2%	-13856.4	-22.1%	0.9%	-22.0%	-1.5%	-33976.8	-1.2%	0.1%	-1.2%	-0.1%	-1995.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب وزرة من الرخام المعنوي و المتكك باستماد ابيض ارتفاع ١٠٠ / ١٠٠ م و مسناده الاثني عن ٤ م
5.5%	0.0%	5.5%	0.2%	2021.8	-9.0%	0.0%	-9.0%	-0.1%	-3152.1	-4.2%	0.0%	-4.2%	0.0%	-1030.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-11.2%	0.2%	-11.2%	-0.3%	-10329.8	تقديم وتركيب وزرة موزايك مطروحة للمسطح باستماد ابيض ارتفاع ١٠٠ / ١٠٠ م و مسناده الاثني عن ٤ م
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.2%	0.4%	-4.2%	-0.8%	-17535.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتأسيس رخام معنوي و متكك مسناده ١٠٠ / ١٠٠ م عرض ٣٠ م ارتفاع عتد مرودات الامراج لاسفل الطية و في العورات بالارتفاع (١٠٠ - ١٠٠) م و كل مايلزم
-42.6%	0.4%	-42.6%	-1.6%	-19430.4	-41.9%	0.3%	-41.9%	-0.3%	-18499.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-45.7%	0.6%	-45.7%	-0.6%	-20167.4	-60.0%	0.3%	-60.0%	-0.4%	-15595.0	تقديم وتركيب وزرة للترافد من الرخام المعنوي مسناده ٢١ م مطوقة الجوانب ارتفاع ١٠٠ / ١٠٠ م
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب طيات طبقي مسناده ٢ م سعودي
-11.4%	0.3%	-11.4%	-1.1%	-13100.8	-8.1%	0.1%	-8.1%	-0.1%	-9110.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-19.2%	0.6%	-19.2%	-0.6%	-21646.0	-31.2%	0.6%	-31.2%	-1.0%	-33466.0	تقديم وتركيب بلاط موزايك وعتلي للجران

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الياب					مدرسة الصناعة الأولى العامرية					جمعية الشرطة ٢٤ شعبة					الأعمال المتقدمة					
نسبة انحراف القيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المخطط	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتبقى	قيمة الانحراف	نسبة انحراف القيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المخطط	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتبقى	قيمة الانحراف	نسبة انحراف القيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المخطط	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتبقى	قيمة الانحراف	نسبة انحراف القيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المخطط	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتبقى	قيمة الانحراف	نسبة انحراف القيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المخطط	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتبقى	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف				
-79.2%	0.0%	-79.2%	-0.2%	-2369.0	-53.8%	0.0%	-53.8%	0.0%	-1610.0	-51.6%	0.1%	-51.6%	-0.1%	-2967.0	-21.5%	0.0%	-21.5%	0.0%	-644.0	-45.3%	0.0%	-45.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-578.0	تطوير وتركيب حديدات من الرخام البروس المجلى ليراقب ايواب	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب طيات من الرخام المجلى والمثل مسافة ٣ سم عرض ٥ سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تيبس الرخام في المعمرات	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-39.7%	0.4%	-39.7%	-0.6%	-13946.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب عرائش مناعى قياس ١٠٠٠ سم نوع جيد مع الفتحة التزمية وكل مايلزم.	
-10.7%	0.4%	-10.7%	-1.5%	-18300.0	-3.6%	0.1%	-3.6%	-0.1%	-5700.0	-10.7%	0.4%	-10.7%	-0.8%	-17100.0	-7.1%	0.3%	-7.1%	-0.3%	-11400.0	-21.4%	0.2%	-21.4%	-0.3%	-9810.0	-21.4%	0.2%	-21.4%	-0.3%	-9810.0	تطوير وتنفيذ مصاطب للخواج مع اطار الاظلي والجوانب القامة عليها من الرخام البروس المجلى
-19.9%	1.6%	-19.9%	-6.5%	-78648.5	-3.1%	0.2%	-3.1%	-0.2%	-9840.0	-1.8%	0.1%	-1.8%	-0.2%	-5240.0	-11.2%	1.0%	-11.2%	-1.0%	-34344.0	-6.1%	0.1%	-6.1%	-0.2%	-8450.0	-6.1%	0.1%	-6.1%	-0.2%	-8450.0	تطوير وتركيب تابلت للدرج قامة وقامة
-6.3%	0.0%	-6.3%	-0.1%	-1577.0	-34.4%	0.2%	-34.4%	-0.2%	-14083.5	-10.7%	0.1%	-10.7%	-0.2%	-3505.5	-31.1%	0.3%	-31.1%	-0.3%	-11480.0	-10.3%	0.0%	-10.3%	0.0%	-736.3	-10.3%	0.0%	-10.3%	0.0%	-736.3	تطوير وتركيب حديدات من الرخام المجلى (الترابزين) عرض ٢٠ / ١٠ سم
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب طبقة عزل بيترمينية .	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب نغمة مزبوجة من طبقة عزل بيترمينية.	
-10.5%	0.8%	-10.5%	-3.4%	-41659.8	-27.1%	1.0%	-17.3%	-1.1%	-66205.0	-6.6%	0.6%	-6.6%	-1.0%	-22468.1	-11.1%	1.2%	-11.1%	-1.2%	-40113.9	-10.9%	0.4%	-10.9%	-0.6%	-20781.0	-10.9%	0.4%	-10.9%	-0.6%	-20781.0	تطوير وعمل طبقة اسفل لعزل الانساحة مسافة ١٦ - ١٠ سم وفق الشروط
25.0%	2.0%	25.0%	8.3%	100000.0	-21.1%	1.4%	-21.1%	-1.4%	-86560.0	-34.8%	4.7%	-34.8%	-8.2%	-186308.0	-30.1%	3.6%	-30.1%	-3.6%	-120496.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تنفيذ عزل بلاط وجود زائت ويطيشين خيش
-17.4%	0.9%	-17.4%	-3.8%	-45427.1	-25.3%	0.8%	-25.3%	-0.9%	-53758.3	-1.9%	0.1%	-1.9%	-0.1%	-3153.5	-5.8%	0.3%	-5.8%	-0.3%	-9998.3	70.7%	2.4%	70.7%	4.0%	139695.0	70.7%	2.4%	70.7%	4.0%	139695.0	ترتيب جدران الطير على ذلك وجود زائت ويطيشين خيش مع طبقة برك
-37.1%	0.1%	-37.1%	-0.5%	-6036.5	-44.0%	0.1%	-44.0%	-0.1%	-6927.9	-67.0%	0.3%	-67.0%	-0.5%	-11262.3	-22.1%	0.1%	-22.1%	-0.1%	-2903.3	-12.0%	0.1%	-12.0%	-0.2%	-5362.2	-12.0%	0.1%	-12.0%	-0.2%	-5362.2	تطوير وتركيب الواح تيرمينور مسافة ٣٠ سم لفواصل السند
-54.4%	0.4%	-54.4%	-1.7%	-20387.5	-43.6%	0.2%	-43.6%	-0.2%	-13630.0	-55.5%	0.8%	-55.5%	-1.4%	-30550.0	-34.5%	0.2%	-34.5%	-0.2%	-7337.5	-39.2%	0.1%	-39.2%	-0.2%	-7646.6	-39.2%	0.1%	-39.2%	-0.2%	-7646.6	تطوير وتركيب طبقة العنق مسنن عرض ١٠ / ١٠ سم لفواصل السند
-20.0%	0.0%	-20.0%	-0.2%	-2370.0	-20.0%	0.0%	-20.0%	0.0%	-2430.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب مقسلة بورسلان ٦٠ × ٦٠ سم	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب مراحض عربي بورسلان	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزيج مسافة ٢٠ سم سعة ٣٠١	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزيج مسافة ٢٠ سم سعة ٣٠٢	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج مسافة ٣٠ سم سعة ٣٠٢	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم	
-50.0%	0.0%	-50.0%	-0.1%	-1635.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-77.8%	0.1%	-77.8%	-0.1%	-3815.0	-33.3%	0.0%	-33.3%	0.0%	-280.0	-33.3%	0.0%	-33.3%	0.0%	-280.0	١- قطر ١/٢ انچ
-75.0%	0.0%	-75.0%	-0.2%	-2190.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-80.0%	0.1%	-80.0%	-0.1%	-2920.0	-75.0%	0.0%	-75.0%	0.0%	-1230.0	-75.0%	0.0%	-75.0%	0.0%	-1230.0	٢- قطر ١ انچ
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-28.6%	0.6%	-28.6%	-0.5%	-33595.6	-54.9%	3.1%	-54.9%	-5.4%	-121380.0	-14.9%	0.5%	-14.9%	-0.5%	-16055.2	9.5%	0.2%	9.5%	0.4%	13324.5	9.5%	0.2%	9.5%	0.4%	13324.5	تركيب قساطل فونت صناعية واقية قطر ٤ انچ
-51.9%	0.2%	-51.9%	-0.8%	-9380.0	-64.3%	0.2%	-64.3%	-0.2%	-12060.0	-46.4%	0.2%	-46.4%	-0.4%	-8710.0	-89.7%	0.5%	-89.7%	-0.5%	-17420.0	-61.5%	0.1%	-61.5%	-0.1%	-4800.0	-61.5%	0.1%	-61.5%	-0.1%	-4800.0	تركيب بانواعة فونظ مع سبائون قطر ٤ انچ مع مسددة سداس
-8.8%	0.1%	-8.9%	-0.4%	-4602.0	-0.5%	0.0%	-0.5%	0.0%	-239.2	-2.6%	0.1%	-2.6%	-0.1%	-2028.0	-17.8%	0.3%	-17.8%	-0.3%	-11596.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب قساطل بلاستيكية خط على
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتنفيذ جورة فنتيش بابعاد ٨٠ × ٨٠ سم من البتون المسلح مع طبقة فونت وكل مايلزم	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-36.8%	0.7%	-36.8%	-0.8%	-47075.0	-15.4%	0.3%	-15.4%	-0.6%	-13150.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	22.2%	0.2%	22.2%	0.2%	8620.0	22.2%	0.2%	22.2%	0.2%	8620.0	عمل جورة فنتيش ٦٠ × ٦٠ سم
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وتركيب مجرى قساطل بلاستيكية قطر ٣ انچ مع الحفر وكل ما يلزم	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-33.3%	0.3%	-33.3%	-0.3%	-16720.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-75.0%	0.7%	-75.0%	-0.7%	-25080.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تطوير وعمل بانواعة نظيرة بابعاد ١٠٠ × ١٠٠ سم وكل مايلزم

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الياب					مدرسة الصناعة الأولى العامرية					جمعية الشرطة ٢٤ شعبة					الأحداث المتفردة					
مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الياب					مدرسة الصناعة الأولى العامرية					جمعية الشرطة ٢٤ شعبة					بيانات الأحداث					
نسبة انحراف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	نسبة انحراف البنية للتحرف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	نسبة انحراف البنية للتحرف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	نسبة انحراف البنية للتحرف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	نسبة انحراف البنية للتحرف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف من كمية البنية في المخطط	نسبة انحراف البنية للتحرف	نسبة انحراف البنية للتحرف من كمية البنية في المخطط	قيمة الانحراف	بيانات الأحداث						
-10.3%	0.5%	-10.3%	-2.0%	-24744.0	-81.4%	5.9%	-81.4%	-6.1%	-381270.0	-80.0%	3.5%	-80.0%	-6.1%	-136320.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب مجرى سائل بيوتية غير مسلحة
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-25.6%	0.2%	-25.6%	-0.2%	-14320.0	21.4%	0.5%	21.4%	0.8%	18000.0	-55.2%	2.6%	-55.2%	-2.6%	-88288.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب مجرى بالبتون PVC قطر ٢٠ سم سمك ٢ سم تحمل ٦ بار على المظلمة وكل مايلزم
-10.0%	0.0%	-10.0%	-0.2%	-2022.0	-8.3%	0.0%	-8.3%	0.0%	-1600.0	-33.3%	0.2%	-33.3%	-0.3%	-6400.0	-80.0%	0.5%	-80.0%	-0.5%	-16000.0	-9.2%	0.0%	-9.2%	0.0%	-1166.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب بيوتة جدارية وفق المخططات
-1.7%	0.0%	-1.7%	-0.1%	-712.0	-3.3%	0.0%	-3.3%	0.0%	-1426.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-40.5%	0.9%	-40.5%	-0.9%	-28876.5	-2.8%	0.0%	-2.8%	0.0%	-287.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب ملبر سيراميك حسب المخططات و كل مايلزم
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب سائل حديد مزينة نوع اول
-11.6%	0.0%	-11.6%	-0.1%	-1560.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-37.5%	0.1%	-37.5%	-0.2%	-4500.0	-3.2%	0.0%	-3.2%	0.0%	-450.0	-49.1%	0.0%	-49.1%	-0.1%	-2835.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	١- قطر ٢١ انش
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-23.4%	0.2%	-23.4%	-0.4%	-9187.5	-1.5%	0.0%	-1.5%	0.0%	-490.0	-20.5%	0.1%	-20.5%	-0.2%	-6270.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	٢- قطر ١ انش
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب عداد مياه داخل لخط البيوت التقنية
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-13.7%	0.3%	-13.7%	-0.3%	-18170.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-5.0%	0.0%	-5.0%	-0.1%	-2520.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب نافذة بيوتية مع التصديتات
-3.8%	0.0%	-3.8%	-0.1%	-710.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-32.4%	0.2%	-32.4%	-0.2%	-6840.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب نافذة كورنيش احادي الطور
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب منارة اجراس ٦ ارقام
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تقديم بنو تارض
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-40.0%	0.1%	-40.0%	-0.1%	-3700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب كابل تقنية أسود ٦*٢ ٢*٨ نوع NYF
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-45.0%	0.8%	-45.0%	-0.8%	-49050.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-42.5%	1.4%	-42.5%	-1.4%	-46325.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب كابل تقنية أسود ٢*٢٥ نوع NYF
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب كابل تقنية أسود ٢*١٠ م ٢
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب جهاز انارة فلورسانت ٢*٨ وات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم شبكات الكورنيش في الحيز الشرقي الممتد و حيز به تقديم المدرسة وفق الشروط و المواصفات المصعدة لدى شركة الكورنيش
-1.6%	0.0%	-1.6%	-0.1%	-1800.0	-13.6%	0.2%	-13.6%	-0.3%	-16245.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب جهاز انارة فلورسانت ٢*٨ وات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-53.3%	0.1%	-53.3%	-0.1%	-3760.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-7.1%	0.0%	-7.1%	0.0%	-366.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب نافذة هافك مع كامل التصديتات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب جرس نقوس نمرة ١/١
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-14.3%	0.0%	-14.3%	0.0%	-415.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب كباس جرس مع كامل التصديتات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب لوحة كهربائية تقنية قاعة الحاسب
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-5.4%	0.0%	-5.4%	0.0%	-525.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب كابلات نوع RG45
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب نافذة شوكو لتشي مع كمية البنية نوع فرنسي
-100.0%	0.0%	-100.0%	-0.2%	-2250.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب مجرى بالبتون (سمك ١٠ سم لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
-100.0%	0.0%	-100.0%	-0.1%	-1500.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب مجرى بالبتون (سمك ١٠ سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات

مدرسة جمعية الملاكين غرب الزهراء					مدرسة رعاية الشباب					مدرسة الباب					مدرسة الصناعات الأولية العامرية					جمعية الشرطة ٢٤ شعبة					الأعمال المتفذة		
نسبة انحراف قيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	قيمة الانحراف	نسبة انحراف قيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	قيمة الانحراف	نسبة انحراف قيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	قيمة الانحراف	نسبة انحراف قيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	قيمة الانحراف	نسبة انحراف قيمة الاصل	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	نسبة انحراف القيمة الفعلية	نسبة انحراف القيمة المتوقعة	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف	نسبة انحراف	
-100.0%	0.1%	-100.0%	-0.3%	-3700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب مجرى بالستوك (سنة قياس ٦٠٦٦ م) توصيل القابلات داخلها (وفق الشروط و المتطلبات	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب عدد كبير من كاشي الطور .	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب عدد كبير من كاشي الطور .	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	4.5%	-100.0%	-7.8%	-176000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب منحرج خاص من شبكة الكوتر المنخفض (عدد كاشي ٦٠٠-٢٠٠ اسير) مع قطع تيار ٤٠٠ اسير مع كل مايلزم.	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-67.0%	2.8%	-67.0%	-4.8%	-108540.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب كابل نظفية رئيسي ٣ × ٤ × ٣ م NY ٢	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-11.0%	0.0%	-11.0%	-0.1%	-1320.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب كابل نظفية اسود ٤ × ٤ × ٣ م NY ٢ نظفية المورث و المحرس	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-9.1%	0.2%	-9.1%	-0.2%	-6000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب كابل سلفي بالستوك مع كمية توفير طاقة ٢٨ اواط	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب كابل نظفية اسود ٤ × ٦ × ٦ م NY ٢ توصيل الوحدات الفرعية	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-8.1%	0.3%	-8.1%	-0.3%	-16830.0	-2.7%	0.1%	-2.7%	-0.2%	-5610.0	-8.1%	0.5%	-8.1%	-0.5%	-16830.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب مدقاء قفص من اجود النوع
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب مشابيك وفق المتطلبات	
4.3%	0.1%	4.3%	0.2%	3000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب سدانات خلب حائطية وفق المتطلبات	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تصنيع ملعد مدرسي من البواري المعدنية و الخلب الزنك و الميادين و كل مايلزم.	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب مروحة منطوية من اجود النوع .	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم بطارية مطر من خلب الخشب و الازبل معدنية وفق المتطلبات	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم كرمي مطر من البواري المعدنية المعدلة حراريا مع البخ و القاعد و الطهر من الخلب الخشبي وفق المتطلبات	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم و تركيب كوابل كوابل وايت بورد قياس ٥ × ٣٣ × ١٠٠ سمسكة ٤ م مع اطار المشويه مع حصاد اقدم و سمسكة عدد (٢) و كل مايلزم	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-10.7%	0.4%	-10.7%	-0.6%	-14040.0	-7.1%	0.2%	-7.1%	-0.2%	-7960.0	-21.4%	0.4%	-21.4%	-0.6%	-22650.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب الواح كوابل من لوح قفص حواء سمسكة ١٦ م ضمن اطار خلبني وحصاد خلباير و الدهان
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-24.5%	0.1%	-24.5%	-0.2%	-5200.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب لوحات اسمية بلكسي كاشي شفاف
-100.0%	0.7%	-100.0%	-2.9%	-35535.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تنفيذ طرقة بخر قفصاء و قفصاء
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	-400.0	-100.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	-1000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب شل زراعي
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-58.4%	0.4%	-58.4%	-0.4%	-25424.0	-100.0%	1.0%	-100.0%	-1.7%	-37500.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و فرش تربة زراعية حواء للحدائق و الاحواض و كل ما يلزم
-3.2%	1.2%	-3.2%	-4.8%	-58306.5	-25.8%	5.0%	-25.8%	-5.3%	-328167.0	29.8%	4.3%	29.8%	7.5%	168000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.9%	0.9%	-3.9%	-1.5%	-53472.3	0.0	0.0	تقديم و تركيب بانق ارسنة محزل و مشون
11.3%	0.5%	11.3%	2.0%	23780.0	-79.8%	6.8%	-79.8%	-7.0%	-440585.7	30.0%	0.6%	30.0%	1.1%	24960.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-2.6%	0.0%	-2.6%	-0.1%	-2301.0	0.0	0.0	تقديم و قضاء ريف ججري من الحجر المشوح المبخي .
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب اعداد كوابل من قفص و طارة مع كافة التجهيزات و التوزم.
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	تقديم و تركيب صاري تلح مع الخل لنفسه
		-1176.3%	-100.0%	-1208371.2			-1772.3%	-100.0%	-6250357.8			-1322.6%	-100.0%	-2251775.7			-1669.4%	-100.0%	-3355176.9			-775.8%	-100.0%	-3506924.7			الانحراف الكلي للمتفد
		1176.3%	100.0%	1208371.2			1772.3%	100.0%	6250357.8			1322.6%	100.0%	2251775.7			1669.4%	100.0%	3355176.9			775.8%	100.0%	3506924.7			القيمة المتوقعة للانحراف الرسمي

الملحق (7-أ) تحليل انحرافات الكلفة لبند الأعمال في المدارس نموذج 13 شعبة.

مدرسة حيتجار تسمان الغربية					مدرسة ارشاف اعزاز					مدرسة اختارين					مدرسة بئان السفيرة					مدرسة عرب حسن كبير في متبع					الأعمال المنفذة
نسبة الانحراف عن تكبلة الأصل في التصف	نسبة الانحراف النهائي	نسبة القيمة المضافة	نسبة الانحراف النهائي	نسبة الانحراف	نسبة الانحراف عن تكبلة الأصل في التصف	نسبة الانحراف النهائي	نسبة القيمة المضافة	نسبة الانحراف النهائي	نسبة الانحراف	نسبة الانحراف عن تكبلة الأصل في التصف	نسبة الانحراف النهائي	نسبة القيمة المضافة	نسبة الانحراف النهائي	نسبة الانحراف	نسبة الانحراف عن تكبلة الأصل في التصف	نسبة الانحراف النهائي	نسبة القيمة المضافة	نسبة الانحراف النهائي	نسبة الانحراف	نسبة الانحراف عن تكبلة الأصل في التصف	نسبة الانحراف النهائي	نسبة القيمة المضافة	نسبة الانحراف النهائي	نسبة الانحراف	بيــــــــــــــــان الأــــــــــــــــعمال
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	حفرات ترابية من أي نوع كانت
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-6.2%	1.3%	-6.2%	-1.4%	-8026.2	-0.6%	0.0%	-0.1%	0.0%	-314.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات نسائية مع اعادة الردم او الترحيل و كل مايلزم
-24.0%	3.0%	-100.0%	-4.9%	-170600.0	-15.5%	3.1%	-15.5%	-3.4%	-19142.5	-5.5%	0.2%	-5.5%	-0.2%	-2168.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات خشبية أو منقرنة مع اعادة الردم و كل مايلزم
0.0%	3.5%	-100.0%	-5.6%	-198000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات ترية سفيرة قاسية بدون استخدام المطبوعات مع اعادة الردم او الترحيل
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ازالة و ترحيل الانقاض الموجودة في الموقع الى المكاتب العامة
-19.9%	1.2%	-100.0%	-2.0%	-70000.0	-11.1%	1.0%	-11.1%	-1.2%	-6472.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ردميات بيليا المطالع على طبقات داخل البناء مستجيبة من الخارج الموقع
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وفرش ترية مثقبة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٥ سم حسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم لاصيدال الترية الأساسية
-2.4%	3.6%	-100.0%	-5.8%	-204125.0	-20.5%	5.3%	-20.5%	-6.0%	-33080.9	-5.9%	0.9%	-5.9%	-1.0%	-12876.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ردميات بيليا المطالع على طبقات البياض مستجيبة من الخارج الموقع
0.0%	1.3%	-100.0%	-2.1%	-72000.0	-0.4%	0.1%	-0.4%	-0.1%	-465.0	-6.4%	1.8%	-6.4%	-1.9%	-23877.6	-5.3%	1.0%	-5.3%	-1.1%	-7930.8	-29.6%	4.0%	-29.6%	-4.0%	-10200.0	تدبير وتعبيد بالحجر الكلسي الصلب المطعون بسمكة لا تقل عن ٢٠ سم بعد الصقل
-9.4%	0.3%	-100.0%	-0.5%	-16920.0	-0.8%	0.0%	-0.8%	0.0%	-131.6	-11.3%	0.1%	-11.2%	-0.1%	-1399.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-5.2%	0.3%	-5.2%	-0.3%	-885.2	تدبير وفرش ورص رمل الميول
-2.5%	1.4%	-100.0%	-2.2%	-78760.0	-15.2%	2.0%	-15.2%	-2.3%	-12736.5	-19.4%	1.6%	-19.4%	-1.8%	-21879.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.8%	0.8%	-3.8%	-0.8%	-2019.5	تدبير ورصف حجر بلواك سمكة ٤٠ سم
-16.9%	1.4%	-100.0%	-2.3%	-79125.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون عادي بالطلب عيار ٢٥٠ قع ٤م*
-14.7%	5.5%	-100.0%	-8.9%	-312400.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-20.7%	5.5%	-20.7%	-6.1%	-75505.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون عادي بدون قلب عيار ٢٥٠ قع ٤م*
-9.4%	2.0%	-100.0%	-3.3%	-116640.0	-0.8%	0.1%	-0.8%	-0.2%	-907.2	-10.2%	0.7%	-10.2%	-0.8%	-9391.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-5.4%	2.4%	-5.4%	-2.4%	-6091.2	بيكون عادي للسطحة عيار ٢٥٠ قع ٤م سمكة ٧٧ سم مع الصقل و كل مايلزم
-11.8%	11.4%	-100.0%	-18.5%	-647925.0	-2.7%	3.2%	-2.7%	-3.5%	-19642.0	-11.3%	14.1%	-11.3%	-15.4%	-191515.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون عادي بدون قلب عيار ٢٥٠ قع ٤م للارضيات و تحت القواعد و الشبكات و بلاط الارصفة وفق المخططات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير و صب بلاط عوردي من البيكون المسلح عيار ٣٥٠ قع ٤م سمكة ٣٥٠ سم
-1.6%	5.9%	-100.0%	-9.6%	-337400.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون مقوس بالطلب عيار ٢٥٠ قع ٤م*
-3.5%	7.4%	-100.0%	-12.0%	-422000.0	-0.1%	0.3%	-0.1%	-0.3%	-1582.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون مقوس بدون قلب عيار ٢٥٠ قع ٤م*
-0.3%	3.5%	-100.0%	-5.7%	-198450.0	-3.1%	1.1%	-3.1%	-1.2%	-8923.7	-2.6%	0.4%	-2.6%	-0.4%	-4977.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.1%	2.7%	-3.1%	-2.7%	-6923.7	بيكون مسلح مسلح خفيف لعسمة المدرسة بدون قلب عيار ٢٥٠ قع ٤م*
-6.9%	41.0%	-100.0%	-66.8%	-2340900.0	-0.1%	0.4%	-0.1%	-0.5%	-2548.2	-0.4%	0.5%	-0.4%	-0.6%	-7428.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيكون مسلح بالطلب عيار ٣٥٠ قع ٤م*
-5.3%	24.7%	-100.0%	-40.2%	-1408990.0	-4.6%	10.3%	-4.6%	-11.5%	-63898.0	-11.1%	11.8%	-11.1%	-12.9%	-160761.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.3%	1.4%	-0.3%	-1.4%	-3440.0	بيكون مسلح بالطلب عيار ١٠٠ قع ٤م*
-3.1%	1.6%	-100.0%	-2.6%	-91125.0	-1.8%	0.3%	-1.8%	-0.3%	-1680.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.0%	0.4%	-3.0%	-0.4%	-2745.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء بلوك اسمنتي مفرغ ٣٠
-37.0%	2.9%	-100.0%	-4.7%	-163800.0	-1.3%	0.2%	-1.3%	-0.2%	-1365.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء بلوك اسمنتي مائل ٣٠
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء حجر جرين متهاب مع الكحلة سمكة ٢٠٠ سم
-9.6%	9.4%	-100.0%	-15.4%	-538650.0	-0.1%	0.0%	-0.1%	0.0%	-94.5	-35.5%	2.7%	-35.5%	-2.9%	-36193.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-3.5%	3.9%	-3.5%	-3.9%	-9894.2	تدبير وبناء حجر صوري مطقوف سمكة ٢٠٠ سم ارتفاع ١٠٤ سم
-6.0%	13.9%	-100.0%	-22.6%	-793650.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-9.1%	2.3%	-9.1%	-2.5%	-30735.6	-13.3%	17.3%	-13.3%	-18.5%	-132776.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء حجر نحتي بيض سمكة ٢٠٠ سم
0.0%	3.9%	-100.0%	-6.3%	-219600.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-9.1%	0.9%	-9.1%	-1.0%	-12151.8	-3.4%	2.4%	-3.4%	-2.6%	-18739.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير و تليس حجر صوري مطقوف سمكة لا تقل عن ٩٠ سم ارتفاع ١٠٤ سم

الأعمال المنفذة					مدرسة عرب حسن كبير في منتج					مدرسة بنان الصغيرة					مدرسة اختارين					مدرسة ارشاد. اعزاز					مدرسة عتيجار تسمعان الغربية						
بيــــــــان الأعمال					قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية									
تقديم وتثبيت حجر نحت ابيض بجني بمسافة لا تقل عن 1م					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
بناء تراسات على المسطح 1.5 x 2.0 م					-1950.0	-0.8%	-22.2%	-0.8%	-877.5	-0.1%	-6.0%	0.1%	-6.0%	-1750.0	-0.1%	-22.2%	0.1%	-22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
تقديم و تبيس برص هندي بمسافة 1,3 سم احضر لاعداء الواجهات الاعداء الخارجية					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
تقديم وتركيب شبرا اقلية من الحجر المشحوت					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
تركيب عتبات للترافق الصوف الخارجية					-8763.4	-3.4%	-5.9%	-3.4%	-4257.0	-0.6%	-3.3%	0.6%	-3.3%	-31476.0	-5.7%	-23.6%	5.1%	-23.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					
زينة استمسية خارجية باستم اسود على ثلاث وجوه جدار 1.3م ارتفاع 3.0م والوجه الثالث جدار 1.3م ارتفاع 3.0م والوجه الرابع رفعة بيروية باستم ابيض جدار 1.3م ارتفاع 3.0م وكل مايلزم					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
زينة استمسية داخلية للجدران والاسقف باستم اسود على ثلاث وجوه جدار 1.3م ارتفاع 3.0م والوجه الاخر جدار 1.3م ارتفاع 3.0م مع استخدام شبك النجاج و كل مايلزم					-29634.4	-11.6%	-6.7%	-11.6%	-179603.7	-25.1%	-51.5%	23.4%	-51.5%	-10920.0	-2.0%	-10.4%	1.8%	-10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
تقديم دهان زيتي مسطح للجدران والاسقف					-43281.0	-17.0%	-11.7%	-17.0%	-37350.1	-5.2%	-6.9%	4.9%	-6.9%	-226.8	-0.1%	-0.1%	0.0%	-0.1%	-16.6%	4.2%	-16.6%	-4.6%	-56612.4	-6.9%	4.9%	-6.9%	-5.2%				
تقديم وتركيب حديد مشقول للشم المصنعي قطر 2.0م					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
تقديم وتركيب حديد مشقول مع القفل و الدهان					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
تقديم وتركيب منجور المنيوم للترافق					-19257.9	-7.6%	-3.5%	-7.6%	-110352.0	-8.9%	-20.1%	8.1%	-20.1%	-1214.4	-0.2%	-0.2%	0.2%	-0.2%	-20.1%	8.1%	-20.1%	-8.9%	-110352.0	-8.9%	8.1%	-20.1%	-8.9%				
تقديم و تركيب حجر سداسي للممرات بارتفاع 1.0م مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء المزل					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تقديم وتركيب منجور خشبي مويدي نوع جيد لايواب الممرات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تقديم وتركيب منجور خشبي مويدي نوع جيد					-2624.9	-1.0%	-1.3%	-1.0%	-66457.6	-9.3%	-16.4%	8.7%	-16.4%	-2660.4	-0.5%	-1.4%	0.4%	-1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
بناء قضايل استمسية نوع التريت للدهان					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تقديم و تركيب تباييط من الرخام المجلي بيسمات الدرج					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تقديم و تركيب بلاط موزاييك باستم ابيض					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تركيب وزرة موزاييك مشروحة باستم ابيض ارتفاع 1.0م و مسافة لا تزيد عن 1.0م					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تركيب وزرة من الرخام المجلي و المشكل باستم ابيض ارتفاع 1.0م و مسافة لا تزيد عن 1.0م					-2162.0	-0.8%	-4.4%	-0.8%	-2852.0	-0.4%	-3.1%	0.4%	-3.1%	-816.5	-0.1%	-1.8%	0.1%	-1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تركيب وزرة موزاييك مشروحة للسطح باستم ابيض ارتفاع 1.0م و مسافة لا تزيد عن 1.0م					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تبيس رخام مجلي و مشكل مسافة 1.3م عرض 3.0م ارتفاع عند مرادات الامراج لاسفل الطية و في الممرات بارتفاع 1.0م و كل مايلزم					-8431.5	-3.3%	-4.1%	-3.3%	-7750.0	-1.1%	-100.0%	1.0%	-100.0%	-25.7%	4.1%	-100.0%	-6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تركيب و زرة لظلال من الرخام المجلي مسافة 1.7م مألوفة الجوانب ارتفاع 1.0م					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تقديم و تركيب حراييت طبيعي مسافة 2 سم سعوي					-4655.1	-1.8%	-2.0%	-1.8%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تقديم و تركيب بلاط سيراميك و عتلي للجدران					-8677.4	-3.4%	-11.0%	-3.4%	-6532.2	-0.9%	-6.8%	0.9%	-6.8%	-26370.1	-2.0%	-28.8%	1.9%	-28.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

مدرسة عتيقار سماعيل الغربية					مدرسة ارشاد اعراب اعزاز					مدرسة اختارين					مدرسة بنان الصغيرة					مدرسة عرب حسن كبير في منبج					الأحداث المنفذة	
نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	نسبة الانحراف من كمية البنية في التكلفة	قيمة الانحراف	بيــــــــــــــــان الأــــــــــــــــحداث														
-15.0%	0.0%	-100.0%	-0.1%	-2300.0	-7.0%	0.0%	-7.0%	0.0%	-161.0	-16.0%	0.0%	-16.0%	0.0%	-344.0	-26.0%	0.2%	-26.0%	-0.2%	-1495.0	-42.0%	0.4%	-42.0%	-0.4%	-966.0	تقديم وتركيب حديدات من الرخام البيروس المجلى لبراطيش الابواب	
-6.4%	0.5%	-100.0%	-0.8%	-28675.0	-24.4%	7.1%	-24.4%	-7.9%	-44000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب طيات من الرخام المجلى والمثل بمسافة 3م عرض 6م بطول 6م من طرف واحد تركيب قوالب الرخام في السمرات	
-30.4%	0.3%	-100.0%	-0.6%	-19500.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-27.6%	2.1%	-27.6%	-2.1%	-5382.0	تقديم وتركيب عرابيت مسانقي قواسم 100 سم نوع جيد مع القلعة الخشبية و كل ميليمتر .	
0.0%	1.4%	-100.0%	-2.3%	-79800.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.5%	0.7%	-4.5%	-0.8%	-5700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتقليد مصائب للتوايح مع اطار الاظلي والجوانب الشامية كلها من الرخام البيروس المجلى	
0.0%	1.7%	-100.0%	-2.7%	-96000.0	-0.9%	0.1%	-0.9%	-0.1%	-800.0	-21.6%	2.1%	-21.6%	-2.3%	-28700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.7%	0.8%	-1.7%	-0.8%	-2040.0	تقديم وتركيب تخطيط للتراج كاشية وناكسة	
-36.1%	0.3%	-100.0%	-0.4%	-14350.0	-36.4%	0.6%	-36.4%	-0.7%	-3731.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-36.7%	0.7%	-36.7%	-0.7%	-5266.0	-50.7%	2.4%	-50.7%	-2.4%	-6232.0	تقديم وتركيب حديدات من الرخام المجلى (للترابزين) عرض 120 سم	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-15.5%	3.7%	-15.5%	-4.1%	-22859.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.2%	0.6%	-1.2%	-0.6%	-1449.6	تقديم وتركيب طيبة عزل بيرومينية .	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-6.1%	0.4%	-6.1%	-0.4%	-2436.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-24.3%	4.2%	-24.3%	-4.2%	-10570.5	تركيب نكحة مزودجة من طيبة عزل بيرومينية .	
-3.7%	4.6%	-100.0%	-7.5%	-261625.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.9%	0.6%	-4.9%	-0.7%	-8487.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و عمل طيبة اسفل لعزل الانسطة بمسافة 10-11 سم وفق الشروط	
-16.5%	3.5%	-100.0%	-5.7%	-200000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم عزل بلاط وجوه زفت وطينين خيش	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	زفت جدران الطير على 100 وجوه زفت وطينين خيش مع طيبة بونك	
-82.4%	0.0%	-100.0%	-0.1%	-2625.0	-67.3%	0.2%	-67.3%	-0.2%	-1060.5	-100.0%	0.3%	-100.0%	-0.3%	-4000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-80.8%	0.8%	-80.8%	-0.8%	-2121.0	تقديم وتركيب ابراج مستوربيور بمسافة 3م تقواسل التمدد	
-44.4%	0.2%	-100.0%	-0.3%	-11250.0	-65.0%	1.8%	-65.0%	-2.0%	-11375.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-64.0%	1.0%	-64.0%	-1.1%	-8000.0	-40.0%	2.4%	-40.0%	-2.4%	-6000.0	تقديم وتركيب ططاء المنبوع مسنن عرض 10 سم تقواسل التمدد	
-25.0%	0.2%	-100.0%	-0.3%	-9720.0	-50.0%	1.2%	-50.0%	-1.3%	-7290.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مقسلة بيرسنان 60x60 سم	
0.0%	0.4%	-100.0%	-0.6%	-22710.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مبرحاض خزني بيرسنان	
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.2%	-8610.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزئيق بمسافة 2م سعة 3م ³	
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.1%	-5200.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزئيق بمسافة 2م سعة 3م ³	
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.2%	-5460.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	1.1%	-100.0%	-1.2%	-14700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج مزئوت من الصاج بمسافة 3م سعة 3م ³
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم	
0.0%	0.0%	-100.0%	-0.1%	-2725.0	-40.0%	0.2%	-40.0%	-0.2%	-1090.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	1- قطر 112 اقرب
0.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	-1460.0	-25.0%	0.1%	-25.0%	-0.1%	-365.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	2- قطر 1 انحاس
-9.1%	0.8%	-100.0%	-1.3%	-46750.0	-3.8%	0.2%	-3.8%	-0.2%	-1275.0	-29.7%	1.2%	-29.7%	-1.3%	-16376.0	-24.1%	2.1%	-24.1%	-2.3%	-16405.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب قسائل قوتت شاقولية وقلبية قطر 4 انش
-28.6%	0.2%	-100.0%	-0.3%	-9380.0	-40.0%	0.4%	-40.0%	-0.5%	-2680.0	-7.1%	0.0%	-7.1%	-0.1%	-660.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب باواعة قوتت مع سيقون قطر 4 انش مع مسافة مسانكس
0.0%	0.4%	-100.0%	-0.7%	-23400.0	-2.8%	0.1%	-2.8%	-0.1%	-520.0	-2.9%	0.0%	-2.9%	0.0%	-480.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب قسائل بلاستيكية حفظ عالي
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتقليد جورة تفتيش باعد 80x80 سم من البيعن المسنك مع ططاء قوتت وكل ما يلزم	
-25.0%	0.9%	-100.0%	-1.5%	-52600.0	-57.1%	4.2%	-57.1%	-4.7%	-26300.0	-16.7%	0.4%	-16.7%	-0.5%	-5940.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	عمل جورة تفتيش 60x60 سم
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-21.9%	7.3%	-21.9%	-8.2%	-45500.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مجرور قسائل بلاستيكية تظفر عرين قطر 30 سم مع الحفر وكل ما يلزم
0.0%	0.4%	-100.0%	-0.7%	-25080.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-50.0%	3.3%	-50.0%	-3.3%	-8360.0	تقديم و عمل باواعة نظرية باعد 100x120x60 سم و كل ما يلزم	

الأعمال المنفذة					مدرسة عرب حسن كبير في منبج					مدرسة بتان السفيرة					مدرسة اختارين					مدرسة ارشاد اعزاز					مدرسة حيتاج اسمان الغربية							
بيانات الأرصدة					قيمة الانحراف	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	قيمة الانحراف	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	قيمة الانحراف	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	قيمة الانحراف	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	قيمة الانحراف	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	نسبة انحراف التكاليف الفعلية	نسبة انحراف التكاليف الفعلية														
تركيب مجرى قنصل بيترية غير مسلحة					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-106500.0	-3.0%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
تلمب و تركيب مجرى بتانيب بالمشيكي PVC قطر 20 سم بسافة 4.9 م بحمل 6 بار عالي المقاومة وتكامل مايلز					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2250.0	-0.2%	-7.5%	0.2%	-7.5%	-7.5%	-40000.0	-7.2%	-100.0%	6.4%	-100.0%	-20000.0	-0.6%	-100.0%	0.4%	-20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
تلمب و تركيب سيولة جارية وفق المخططات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1590.0	-0.1%	-12.5%	0.1%	-12.5%	-2240.0	-0.4%	-17.5%	0.4%	-17.5%	-12800.0	-0.4%	-100.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
تلمب و تركيب مشرب سيراميك حسب المخططات و تكامل مايلز					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-3240.0	-0.3%	-8.3%	0.2%	-8.3%	-2139.0	-0.4%	-6.0%	0.3%	-6.0%	-42780.0	-1.2%	-100.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
تلمب و تركيب قنصل جديد مزينة نوع اول					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
1- قطر 121 انش					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-4500.0	-0.8%	-31.6%	0.7%	-31.6%	-11700.0	-0.3%	-100.0%	0.2%	-11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
2- قطر 1 انش					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1200.0	-0.1%	-7.1%	0.1%	-7.1%	-2940.0	-0.5%	-23.1%	0.6%	-23.1%	-24000.0	-0.7%	-100.0%	0.4%	-85.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تركيب عداد مياه منقذ لنظر النوب النظيفة					-30000.0	-11.8%	-100.0%	-100.0%	-11.8%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-30000.0	-0.9%	-100.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تلمب و تركيب لشعة صورية مع الصديدات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-51745.0	-1.5%	-100.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تلمب و تركيب منقذ كهربائي احادي القطر					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-17750.0	-0.5%	-100.0%	0.3%	-68.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تلمب و تركيب منقذ اجراس 6 ارقام					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2450.0	-0.1%	-100.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
تلمب و تركيب مايلز بار تلمب					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-15000.0	-0.4%	-100.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب كابل نظيفة اسود 6*4 2*4 نوع NYF					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب كابل نظيفة اسود 4*4 2*4					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تركيب جهاز التارة كورسات 10*1 وات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-13440.0	-0.4%	-100.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب كابل نظيفة اسود 10*1 وات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب كابل نظيفة اسود 10*1 وات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب مايلز هاف مع تكامل الصديدات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1820.0	-0.1%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب جرس ناقوس لغرفة /A					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1490.0	0.0%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب كباس جرس مع تكامل الصديدات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1980.0	-0.1%	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب لوحة كهربائية نظيفة قاعة الحاسب					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-6395.0	-0.2%	-100.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-10960.0	-0.3%	-100.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
تلمب و تركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-11675.0	-0.3%	-100.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب كابلات نوع RG45					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-9750.0	-0.3%	-100.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب مايلز شويك ثلاثي مع لعبة التارة نوع فرنسي					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-24540.0	-0.7%	-100.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب مجرى بالمشيكي (مسكة قياس 4*4 سم لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-924.0	-0.1%	-44.0%	0.1%	-44.0%	-44.0%	-924.0	-0.1%	-44.0%	0.1%	-44.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
تلمب و تركيب مجرى بالمشيكي (مسكة قياس 4*4 سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط و المخططات					0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-594.0	0.0%	-44.0%	0.0%	-44.0%	-594.0	0.0%	-44.0%	0.0%	-44.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

مدرسة ختيجار تسمعان الغربية					مدرسة ارشادفدا اعزاز					مدرسة اختارين					مدرسة بنان الصغيرة					مدرسة عرب حسن كبير في منتج					الأعمال المنفذة					
نسبة انحراف كثافة الاصل من نسبة البنية في التلطف	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	نسبة القيمة البنية التهامي العركسي	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كثافة الاصل من نسبة البنية في التلطف	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	نسبة القيمة البنية التهامي العركسي	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كثافة الاصل من نسبة البنية في التلطف	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	نسبة القيمة البنية التهامي العركسي	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كثافة الاصل من نسبة البنية في التلطف	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	نسبة القيمة البنية التهامي العركسي	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كثافة الاصل من نسبة البنية في التلطف	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	نسبة القيمة البنية التهامي العركسي	نسبة انحراف البنية التلطف التهامي العركسي	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف	بيــــــــــــــــان الأعمال				
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مجرى بلاستيكي (مقاس 6*6 سم لتوصيل التوابل داخلها) وفق الشروط والمخططات
0.0%	0.5%	-100.0%	-0.9%	-30000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب حديد كهرماني ثلاثي التور .
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.2%	-6480.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مائة فتحة لفران
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب منحرف خاص من لبنة التور المتلطف (عدد التور 20+200 اسير) مع قطع حجار 10 اسير مع كل ميلتر
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل تقنية رئيسي 1 * 25 سم NY 2
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.2%	-6000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل تقنية اسود 1 * 25 سم NY 2 تقنية التور والحدس
-37.1%	0.4%	-100.0%	-0.6%	-21000.0	-10.5%	0.2%	-10.5%	-0.2%	-1200.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	3.5%	-100.0%	-3.8%	-27000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابو سلفي بلاستيكي مع لبنة تقوية طبقة 2.8 وط
-5.0%	0.4%	-100.0%	-0.6%	-21000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل تقنية اسود 1 * 25 سم NY 2 توصيل لوحات الترحية
0.0%	1.7%	-100.0%	-2.7%	-96370.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مدقة قلنس من أجود الاجراع
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.0%	0.1%	-4.0%	-0.1%	-900.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مشابيح وفق المخططات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مشابيح خشب حائضية وفق المخططات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وصنع ملطع مدرسي من الواري المعدنية والخشب الزان والبياضين و كل ميلتر
-2.9%	1.5%	-100.0%	-2.4%	-86880.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-2.9%	1.0%	-2.9%	-1.0%	-2625.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مروحة مطاوعة من أجود الاجراع .
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم طبوطة مطح من خشب الخشبية والارجل معدنية وفق المخططات
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم كرسى مطح من الواري المعدنية المعالجة حراريا مع الخ و القاعدة و الظهر من الخشب الخشبية وفق المخططات
0.0%	1.1%	-100.0%	-1.9%	-66520.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.5%	0.6%	-4.5%	-0.7%	-4660.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب الواح كندية وايت بورد قياس 1.2*2.4 سم مع إطار الخشبي مع حشوة اقل و مسمحة عدد (2) و كل ميلتر
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب الواح كندية من شوح لغراء حواء سمائة 16 سم ضمن إطار خشبي وحشوة طباشير و الدهان
0.0%	0.1%	-100.0%	-0.2%	-6800.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب لوحات اسمية بلكسي كاش شفاف
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تنفيذ طبوطة مطح قزواء و كيباء
-100.0%	0.0%	-100.0%	-0.1%	-2000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	0.5%	-100.0%	-0.6%	-7000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وخرس مشد زراعي
-25.0%	1.3%	-100.0%	-2.1%	-75000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-38.8%	7.7%	-38.8%	-8.4%	-104600.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وقرش ثروة زراعية حواء اللطفاي والامواض وكل ما يلزم
-15.8%	13.4%	-100.0%	-21.8%	-766000.0	-0.5%	0.9%	-0.5%	-1.0%	-6478.0	-5.3%	3.7%	-2.8%	-4.1%	-60362.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب بانط اربعة محزز ومكون
-21.1%	4.8%	-100.0%	-7.8%	-275200.0	-8.3%	3.9%	-8.3%	-4.3%	-24000.0	14.1%	4.4%	14.1%	4.8%	69266.0	-6.1%	1.5%	-6.1%	-1.6%	-11632.0	-8.6%	3.9%	-8.6%	-3.9%	-9675.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وبناء رديف حجرى من الحجر المتحوت المطش .
0.0%	0.8%	-100.0%	-1.3%	-46600.0	-50.0%	4.8%	-50.0%	-5.4%	-30000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب اهداف ثروة سلة و قدم و طارة مع خالة التجهيزات و التور
0.0%	0.0%	-100.0%	0.0%	-1725.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب صاري علم مع العلم نفسه
				-8900.0					-455.7%					-15980299.0																الإحتراف الكلي للعتد
				9800.0%					455.7%					16982699.0																القيمة المطلقة للإحتراف الرسمي

الملحق (7-ب) تحليل انحرافات الكلفة لبنود الأعمال في المدارس نموذج 13 شعبة.

مدرسة يراد عتقرين					مدرسة حريتان سبعان الشرقية					مدرسة كفر حمرة					مدرسة السقلاية التياب					مدرسة الكرسان متيج					الأعمال المنقذة					
نسبة انحراف كمية الاصل من نسبة البنية في التكلفة	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كمية الاصل من نسبة البنية في التكلفة	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كمية الاصل من نسبة البنية في التكلفة	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كمية الاصل من نسبة البنية في التكلفة	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف كمية الاصل من نسبة البنية في التكلفة	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	نسبة انحراف البنية للتكلفة النسبي	قيمة الانحراف	بيانات الأصناف						
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات ترابية من أي نوع تحت
30.0%	2.7%	30.00%	6.04%	80325.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.1%	0.0%	-0.1%	0.0%	-126.9	-7.5%	0.7%	-7.5%	-0.7%	-5373.0	حفرات نسائية مع اعادة الردم او الترحيل و كل مايلزم					
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-33.2%	1.4%	-33.2%	-1.4%	-32118.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات مختلفة او مشرفة مع اعادة الردم و كل مايلزم
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	حفرات ترابية مسخرة قاسية بدون استخدام المطبوعات مع اعادة الردم او الترحيل
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ازالة و ترحيل الانقاض الموجودة في الموقع الى المطالب العامة
24.7%	0.5%	24.69%	1.12%	14926.5	-21.8%	0.7%	-21.8%	-0.7%	-16014.6	-1.5%	0.1%	-1.5%	-0.1%	-1478.5	-41.8%	5.6%	-41.8%	-5.6%	-35107.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	ردميات بيضاء المطبق على طبقات داخل البناء مستجيبة من الخارج الموقع
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير و فرش تربة متخفة على طبقات سماكة الواحدة منها ٢٠ سم حسب المواصفات القياسية مع كل مايلزم لاستبدال التربة الاساسية
30.0%	1.5%	30.00%	3.30%	43875.0	-36.0%	7.0%	-36.0%	-7.0%	-163963.8	-14.3%	2.9%	-14.3%	-3.6%	-36295.0	-19.1%	8.7%	-19.1%	-8.7%	-54911.4	-10.3%	1.6%	-10.3%	-1.7%	-11870.3	ردميات بيضاء المطبق على طبقات البنايات مستجيبة من الخارج الموقع					
-6.2%	0.3%	-6.21%	-0.60%	-7938.7	-23.9%	1.1%	-23.9%	-1.1%	-26722.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-21.0%	3.8%	-21.0%	-3.8%	-23969.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وتعبيد بالحجر الكلسي الصلب المطبقون بسماكة لا تقل عن ٢٠ سم بعد الضغط
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-8.6%	0.1%	-8.6%	-0.1%	-1695.0	-9.2%	0.2%	-9.2%	-0.2%	-1921.5	-1.5%	0.0%	-1.5%	0.0%	-239.7	-7.4%	0.2%	-7.4%	-0.2%	-1259.6	تدبير و فرش و رصف و رمل الميول					
-2.7%	0.1%	-2.70%	-0.18%	-2418.0	-0.3%	0.0%	-0.3%	0.0%	-159.9	-17.5%	0.9%	-17.5%	-1.1%	-11520.4	-2.7%	0.2%	-2.7%	-0.2%	-1424.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير و رصف حجر بلوتاج بسماكة ٥ سم
28.8%	9.4%	28.83%	20.62%	274448.0	-40.8%	3.0%	-40.8%	-3.0%	-69394.0	-2.0%	1.2%	-2.0%	-1.5%	-15703.4	-4.5%	3.1%	-4.5%	-3.1%	-19338.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيوتون عادي بالتلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م
-29.0%	0.0%	-29.00%	-0.07%	-874.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	30.0%	7.7%	30.0%	9.6%	97492.5	-26.2%	4.6%	-26.2%	-4.6%	-28996.4	-27.0%	2.7%	-27.0%	-2.7%	-19141.6	بيوتون عادي بدون قلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م					
-9.5%	0.4%	-9.47%	-0.88%	-11696.3	-8.6%	0.5%	-8.6%	-0.5%	-10667.3	-9.2%	0.9%	-9.2%	-1.2%	-11678.3	-1.5%	0.3%	-1.5%	-0.3%	-1652.4	-6.8%	1.1%	-6.8%	-1.1%	-7711.2	بيوتون عادي للاسطحة حجار ٢٥٠ قع ٣م سماكة ٧/٧ مع الصل و كل مايلزم					
-2.9%	0.8%	-2.94%	-1.69%	-22460.2	-25.2%	7.1%	-25.2%	-7.1%	-165479.6	-1.6%	0.6%	-1.6%	-0.8%	-7987.9	-5.5%	4.7%	-5.5%	-4.7%	-29388.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيوتون عادي بدون قلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م للارضيات و تحت الشرايع و المشابيح و بلاط الارصفة و قيع المخططات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير و صب بلاط عودي من البيوتون المسلح حجار ٢٥٠ قع ٣م
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-6.8%	3.6%	-6.8%	-3.6%	-53915.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	بيوتون مقفوس بالقلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-5.2%	1.1%	-5.2%	-1.1%	-25661.9	-10.8%	4.6%	-10.8%	-5.8%	-58447.8	-0.1%	0.2%	-0.1%	-0.2%	-991.7	-10.4%	9.7%	-10.4%	-9.7%	-69904.3	بيوتون مقفوس بدون قلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م					
-5.8%	0.5%	-5.77%	-1.20%	-15933.3	-10.2%	1.0%	-10.2%	-1.0%	-23102.8	-3.3%	0.6%	-3.3%	-0.8%	-8092.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.6%	0.5%	-1.6%	-0.5%	-3483.9	بيوتون مسلح خفيف لعنسة المدرسة بدون قلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م					
-9.9%	8.3%	-9.86%	-18.13%	-241183.8	-21.0%	27.3%	-21.0%	-27.4%	-640224.0	-2.4%	5.7%	-2.4%	-7.1%	-71954.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.0%	11.9%	-4.0%	-11.9%	-85570.2	بيوتون مسلح بالقلاب حجار ٢٥٠ قع ٣م					
-26.7%	16.8%	-26.75%	-36.92%	-491276.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-2.8%	4.2%	-2.8%	-5.2%	-52472.5	-5.2%	12.4%	-5.2%	-12.4%	-77756.7	-1.4%	2.5%	-1.4%	-2.5%	-18232.0	بيوتون مسلح بالقلاب حجار ١٠٠ قع ٣م					
30.0%	1.1%	30.00%	2.47%	32850.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-12.0%	1.0%	-12.0%	-1.2%	-12077.7	-2.9%	0.4%	-2.9%	-0.4%	-2873.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء بلوك اسستني مفرغ ٣م
30.0%	1.8%	29.98%	3.98%	52980.6	-6.9%	0.8%	-6.9%	-0.8%	-18170.7	11.9%	1.3%	11.9%	1.6%	16112.6	-12.8%	2.5%	-12.8%	-2.5%	-15697.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء بلوك اسستني ملآن ٣م
-16.5%	0.1%	-16.50%	-0.26%	-3440.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-25.0%	0.5%	-25.0%	-0.5%	-3438.8	-44.4%	1.8%	-44.4%	-1.8%	-13086.9	تدبير وبناء حجر لين مهادب مع الكفة سماكة ١٠ سم					
-2.3%	0.1%	-2.26%	-0.32%	-4225.6	-21.2%	4.9%	-21.2%	-4.9%	-114732.8	-7.7%	3.9%	-7.7%	-4.8%	-48831.0	-4.7%	2.2%	-4.7%	-2.2%	-13853.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء حجر صوري مطبوع سماكة ١٠ سم ارتفاع ١٠ سم
-26.9%	6.7%	-26.85%	-14.61%	-194386.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-14.5%	8.2%	-14.5%	-10.2%	-103509.0	-1.0%	1.0%	-1.0%	-1.0%	-6315.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تدبير وبناء حجر حديد يبيش بجلي بسماكة ٢٠ سم
16.5%	1.6%	16.46%	3.43%	45591.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.8%	1.5%	-4.8%	-1.9%	-19303.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-8.7%	1.9%	-8.7%	-1.9%	-13908.0	تدبير وبيش حجر صوري مطبوع سماكة ٧ ملل عن ١٠ سم ارتفاع ١٠ سم					

مدرسة يرادعقرين					مدرسة حريتان سبعان الشرقية					مدرسة كفر حمرة					مدرسة السقلاية التياب					مدرسة الكرسان متيج					الأعمال المنقذة
نسبة الانحراف عن نسبة البنية في التكلفة	نسبة الانحراف التياب	نسبة التكلفة التياب	نسبة التكلفة التياب	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف عن نسبة البنية في التكلفة	نسبة الانحراف التياب	نسبة التكلفة التياب	نسبة التكلفة التياب	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف عن نسبة البنية في التكلفة	نسبة الانحراف التياب	نسبة التكلفة التياب	نسبة التكلفة التياب	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف عن نسبة البنية في التكلفة	نسبة الانحراف التياب	نسبة التكلفة التياب	نسبة التكلفة التياب	قيمة الانحراف	نسبة الانحراف عن نسبة البنية في التكلفة	نسبة الانحراف التياب	نسبة التكلفة التياب	نسبة التكلفة التياب	قيمة الانحراف	بيــــــــــــــــان الأعمال
30.0%	7.2%	30.00%	15.86%	211050.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتأسيس حجر نحيث ابيض مجلي بمساحة لا تقل عن 300م ²
-12.5%	0.0%	-12.50%	-0.07%	-975.0	-22.2%	0.1%	-22.2%	-0.1%	-1950.0	-22.2%	0.2%	-22.2%	-0.2%	-2100.0	-0.3%	0.0%	-0.3%	0.0%	-19.5	-22.2%	0.3%	-22.2%	-0.3%	-1950.0	بناء تمايزات على المسطح 10 x 20 م .
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تسييس برمر هندي مسافة 1,3 سم اخضر لاصددة الواجهات الاصددة الخارجية
7.6%	0.3%	7.64%	0.73%	9691.4	-17.0%	1.2%	-17.0%	-1.2%	-27908.6	-6.6%	0.8%	-6.6%	-1.0%	-10525.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.4%	0.2%	-1.4%	-0.2%	-1762.5	تقديم وتركيب شبرا اقلية من الحجر المتحوت
17.8%	1.0%	17.79%	2.24%	29837.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.5%	0.0%	-0.5%	0.0%	-356.0	-0.6%	0.1%	-0.6%	-0.1%	-517.0	-22.3%	4.6%	-22.3%	-4.6%	-33101.4	تركيب عبات لتواء الصوف الخارجية
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-24.5%	3.1%	-24.5%	-3.1%	-73245.8	-17.5%	2.5%	-17.5%	-3.1%	-31466.4	-5.9%	1.2%	-5.9%	-1.2%	-7557.8	-32.2%	8.2%	-32.2%	-8.3%	-59234.2	زريعة استمعية خارجية باستمى اسود على ثلاث وجوه جدار 3000م ² / الارتفاع 3.00م و الوجه الثالث جدار 3000م ² / الارتفاع 3.00م و الوجه الرابع رشة بيرونية باستمى ابيض جدار 3000م ² / الارتفاع 3.00م و كل مايلزم
-3.4%	0.5%	-3.39%	-1.18%	-15694.4	-15.8%	3.3%	-15.8%	-3.3%	-77599.7	-9.0%	3.6%	-9.0%	-4.5%	-45755.5	-4.4%	2.9%	-4.4%	-2.9%	-18219.2	-8.0%	4.9%	-8.0%	-4.9%	-35315.2	زريعة استمعية داخلية للحدان و الاسفل باستمى اسود على ثلاث وجوه جدار 3000م ² / الارتفاع 3.00م و الوجه الاخير جدار 3000م ² / الارتفاع 3.00م مع استخدام ليك الدجاج و كل مايلزم
-4.5%	0.5%	-4.46%	-1.16%	-15500.7	-18.5%	3.1%	-18.5%	-3.1%	-72067.1	-13.5%	4.2%	-13.5%	-5.2%	-52533.9	-8.2%	5.0%	-8.9%	-5.0%	-31306.5	-8.0%	4.1%	-8.0%	-4.2%	-29797.2	تقديم دهان زياتي منزل للحدان و الاسفل
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب حديد مشغول للشم المعطلي قطر 10مم
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.8%	0.5%	-0.8%	-0.5%	-3500.0	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل و الدهان
-40.7%	8.4%	-40.65%	-18.55%	-246854.4	-21.6%	6.4%	-21.6%	-6.4%	-149122.8	-15.8%	8.6%	-15.8%	-10.8%	-108130.4	-9.0%	12.6%	-9.0%	-12.6%	-79002.0	-5.7%	4.3%	-5.7%	-4.4%	-31353.6	تقديم وتركيب مشور لتأسيس التوتق
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم و تركيب حجر سناهي للسمرات بارتراف 10مم مع الطية الخشبية و الدهان و الطلاء المعزل
-28.0%	0.5%	-28.00%	-1.02%	-13629.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-16.8%	0.9%	-16.8%	-0.9%	-6524.5	تقديم وتركيب مشور خشبي سويدي نوع جيد الياوب الموريات
-43.9%	4.2%	-43.91%	-9.14%	-121676.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-32.1%	11.3%	-32.1%	-11.3%	-71091.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مشور خشبي سويدي نوع جيد
-2.8%	0.0%	-2.83%	-0.04%	-561.0	-5.3%	0.0%	-5.4%	0.0%	-882.8	-0.8%	0.0%	-0.8%	0.0%	-123.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-1.4%	0.0%	-1.4%	0.0%	-222.8	بناء قدامائل استمعية نوع اتريني للدهان
-0.2%	0.0%	-0.20%	-0.05%	-640.2	-54.5%	1.1%	-54.5%	-1.1%	-26432.5	-33.4%	1.2%	-33.4%	-1.5%	-14739.2	-5.8%	0.1%	-5.8%	-0.1%	-714.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب تبايليك من الرخام المجلي بيسمات الدرج
-14.4%	2.8%	-14.38%	-6.05%	-80525.0	-11.5%	3.5%	-11.5%	-3.5%	-82020.0	-10.5%	6.0%	-10.5%	-7.5%	-76419.2	-1.0%	1.0%	-1.0%	-1.0%	-6331.2	-3.4%	2.3%	-3.4%	-2.3%	-16536.0	تقديم وتركيب بلاط موزاييك باستمى ابيض
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باستمى ابيض ارتفاع 100مم و مسافة لاتزيد عن 10مم
-8.1%	0.1%	-8.12%	-0.32%	-4297.6	-9.3%	0.2%	-9.3%	-0.2%	-4809.3	17.5%	0.7%	17.5%	0.9%	9228.0	-3.6%	0.3%	-3.6%	-0.3%	-1667.5	-19.7%	1.7%	-19.7%	-1.7%	-11983.0	تقديم وتركيب وزرة من الرخام المجلي و المتك باستمى ابيض ارتفاع 100مم و مسافة لاتزيد عن 10مم
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-15.8%	0.1%	-15.8%	-0.1%	-3494.4	6.8%	0.1%	6.8%	0.2%	1573.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة للسطح باستمى ابيض ارتفاع 100مم و مسافة لاتزيد عن 10مم
-2.4%	0.2%	-2.39%	-0.36%	-4777.5	-4.8%	0.4%	-4.8%	-0.4%	-8364.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-7.0%	2.7%	-7.0%	-2.7%	-17110.9	-13.8%	3.4%	-13.8%	-3.4%	-24580.5	تقديم و تسييس رخام مجلي و متك مسافة 100مم عرض 300مم ارتفاع عند مرودات المراج لاسفل الطية و في السمرات بارتراف 100مم و كل مايلزم
-100.0%	0.1%	-100.00%	-0.12%	-1550.0	-46.7%	0.2%	-46.7%	-0.2%	-5425.0	-34.6%	0.4%	-34.6%	-0.5%	-4704.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-28.6%	0.4%	-28.6%	-0.4%	-3100.0	تقديم وتركيب وزرة لطراج من الرخام المجلي مسافة 100مم متلوقة الجوانب ارتفاع 100مم
-100.0%	8.1%	-100.00%	-17.79%	-236700.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-15.0%	4.9%	-15.0%	-4.9%	-35505.0	تقديم و تركيب طرايت طيبس مسافة 2 سم سعوي
-28.5%	0.9%	-28.49%	-2.05%	-27317.8	-26.0%	1.1%	-26.0%	-1.1%	-25776.6	-0.9%	0.1%	-0.9%	-0.1%	-868.8	-2.1%	0.3%	-2.1%	-0.3%	-1705.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وعتلي للحدان

مدرسة الكرامنة					مدرسة حريتان					مدرسة كفر حمرة					مدرسة السخاوية					مدرسة الكرامنة					الأعمال المنفذة		
مدرسة براد عقرين					مدرسة حريتان					مدرسة كفر حمرة					مدرسة السخاوية					مدرسة الكرامنة					الأعمال المنفذة		
نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	نسبة انحراف البناء من كلفة الاصول في الشغل	قيمة الانحراف	بيانات الأعمال												
-3.5%	0.0%	-3.50%	-0.01%	-80.5	-52.0%	0.1%	-52.0%	-0.1%	-1196.0	-16.0%	0.0%	-16.0%	0.0%	-368.0	-37.8%	0.1%	-37.8%	-0.1%	-694.6	4970.0%	0.1%	-43.0%	-0.1%	-989.0	تقديم وتركيب حديدات من الرخام البيروسي المحلي لبراطيش الابواب		
-12.5%	0.1%	-12.53%	-0.28%	-3689.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-17.4%	0.7%	-17.4%	-0.7%	-4730.6	تقديم وتركيب طيات من الرخام المحلي والمثل بمساحة 3م عرض 5م متلوقة من طرف واحد وتركيب فوق تيبس الرخام في الممرات		
-31.0%	0.2%	-31.04%	-0.45%	-6052.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-27.6%	0.7%	-27.6%	-0.8%	-5382.0	تقديم وتركيب غرابيت مساحي قياس 40*40م، نوع جيد مع القلعة التامة وكل مايلزم.		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتقليد مصابيح للتوايح مع اطر الاظفار والجوانب الماكسة كلها من الرخام البيروسي المحلي		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-21.6%	1.3%	-21.6%	-1.3%	-30256.0	-9.6%	1.0%	-9.6%	-1.2%	-12397.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-32.1%	5.3%	-32.1%	-5.4%	-38464.0	تقديم وتركيب تباينة للتوايح الماكسة وناصية		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-35.0%	0.2%	-35.0%	-0.2%	-5018.4	-23.7%	0.2%	-23.7%	-0.3%	-2946.5	-6.0%	0.1%	-6.0%	-0.1%	-442.8	-48.0%	0.8%	-48.0%	-0.8%	-5904.0	تقديم وتركيب حديدات من الرخام المحلي (الترابيزين) عرض 20*1م		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.8%	0.2%	-0.8%	-0.2%	-1022.9	-0.8%	0.1%	-0.8%	-0.1%	-1046.8	تقديم وتركيب طبقة عزل بيوتومينية		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-24.9%	1.5%	-24.9%	-1.5%	-10831.5	تركيب لعة مزبوجة من طبقة عزل بيوتومينية.		
-11.1%	1.0%	-11.09%	-2.14%	-28635.4	-38.6%	3.9%	-38.6%	-3.9%	-91753.9	-35.8%	7.3%	-35.8%	-9.1%	-92610.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وعمل طبقة اسفل عزل المنطقة بمساحة 16*1م وفق الشروط		
-18.7%	1.9%	-18.73%	-4.14%	-55080.0	-7.8%	0.8%	-7.8%	-0.8%	-19590.0	-0.4%	0.1%	-0.4%	-0.1%	-740.0	-1.7%	0.4%	-1.7%	-0.4%	-2808.0	-23.9%	10.6%	-23.9%	-10.6%	-76338.0	تقديم عزل بلاط وجود زفت وطلائح خيش		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	زفت جدران البقي على الحد وجود زفت وطلائح خيش مع طبقة بلوك		
-14.0%	0.0%	-14.00%	-0.01%	-147.0	-83.1%	0.1%	-83.1%	-0.1%	-3055.5	-89.8%	0.7%	-89.8%	-0.9%	-9429.0	-25.0%	0.0%	-25.0%	0.0%	-210.0	-82.5%	0.2%	-82.5%	-0.2%	-1377.6	تقديم وتركيب افراس منحوي بيوتومين مسطحة 3م لتواصل السند		
-2.5%	0.0%	-2.50%	-0.02%	-250.0	-66.6%	0.3%	-66.6%	-0.3%	-6655.0	-90.0%	2.2%	-90.0%	-2.8%	-28125.0	-13.6%	0.2%	-13.6%	-0.2%	-1125.0	-1.3%	0.0%	-1.3%	0.0%	-200.0	تقديم وتركيب طبقة العنبر معزل عرض 10م لتواصل السند		
-75.0%	0.2%	-75.00%	-0.55%	-7290.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مقسلة بيوتومين 60*60 سم		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب ممرحاض عرس بيوتومين		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزيج بمساحة 2م 2 سمعة 3م 1		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج المزيج بمساحة 2م 2 سمعة 3م 2		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب خزان ماء من الصاج بمساحة 3م 2 سمعة 3م 2		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-80.0%	0.1%	-80.0%	-0.1%	-2180.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-33.3%	0.2%	-33.3%	-0.2%	-1090.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	1- قطر 1/2 غروب	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-75.0%	0.0%	-75.0%	0.0%	-1095.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-40.0%	0.1%	-40.0%	-0.1%	-730.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	2- قطر 1/2 نحاس	
-0.2%	0.0%	-0.20%	-0.01%	-94.0	-25.2%	0.7%	-25.2%	-0.7%	-15369.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-0.6%	0.0%	-0.6%	0.0%	-212.5	-28.2%	2.2%	-28.2%	-2.2%	-15555.0	تركيب قساطل قوتل حداثوية وقلعة قطر 4 الش		
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-35.7%	0.1%	-35.7%	-0.1%	-3350.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تركيب بالوعة قوتل مع سيفون قطر 4 الش مع مسددة سداسي	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.3%	0.2%	-4.3%	-0.2%	-1560.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية بحفظ عالي	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم وتقليد جورة قاطش باياد 80*80 سم من البصير المنسلج مع طبقة قوتل وكل مايلزم.	
-55.6%	1.2%	-55.56%	-2.53%	-33625.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	عمل جورة قاطش 60*60 سم	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم وتركيب مجرى قساطل بلاستيكية بقطر 100 سم مع الحفر وكل ما يلزم	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	تقديم وعمل بالوعة مطرية باياد 100*100*100 سم وكل مايلزم.	

مدرسة برادعقرين					مدرسة حريتان سمعان الشرقية					مدرسة كفر حمزة					مدرسة السقلاية البياب					مدرسة الكرسان متيج					الأحداث المنقذة
نسبة انحراف نسبة الاصل من نسبة البنية في التسع	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	نسبة انحراف البنية لقيمة التكليف النهائي التكليف النهائي العروض	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل من نسبة البنية في التسع	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	نسبة انحراف البنية لقيمة التكليف النهائي التكليف النهائي العروض	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل من نسبة البنية في التسع	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	نسبة انحراف البنية لقيمة التكليف النهائي التكليف النهائي العروض	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل من نسبة البنية في التسع	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	نسبة انحراف البنية لقيمة التكليف النهائي التكليف النهائي العروض	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل من نسبة البنية في التسع	نسبة انحراف البنية للتحرف النسب المنطق	نسبة انحراف البنية لقيمة التكليف النهائي التكليف النهائي العروض	قيمة الانحراف	بيــــــــــــــــان الأـــــــــــــــــحداث	
-57.5%	1.7%	-57.45%	-3.68%	-48947.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-49.8%	8.7%	-49.8%	-10.9%	-110460.0	-1.4%	0.1%	-1.4%	-0.1%	-5325	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب مجرى سدائل بيوتية غير مسلحة
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-7.5%	0.5%	-7.5%	-0.6%	-5960.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مجرى بالتييب بالمستوية PVC قطر 20 سم سماكة 4 سم تحمل 6 بار على المتطورة وقل مايلزم
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-1.3%	0.0%	-1.3%	0.0%	-160.0	-42.5%	0.5%	-42.5%	-0.6%	-5729.0	-21.7%	0.3%	-21.7%	-0.3%	-2080.0	-36.0%	0.8%	-45.0%	-0.8%	-5760.0	تظلم و تركيب ميونة جدارية وفق المخططات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-7.2%	0.1%	-7.3%	-0.1%	-3101.6	-0.8%	0.0%	-0.8%	0.0%	-356.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب ملرب سيراميك حسب المخططات و كل مايلزم
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب قسائل حديد مزينة نوع اول
-40.0%	0.2%	-40.00%	-0.39%	-5200.0	-6.4%	0.0%	-6.4%	0.0%	-970.0	-34.4%	0.4%	-34.4%	-0.5%	-4650.0	-20.0%	0.2%	-20.0%	-0.2%	-1040.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	1- قطر 12 انش
-30.0%	0.3%	-30.02%	-0.76%	-10087.2	-19.3%	0.1%	-19.3%	-0.1%	-1886.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-17.5%	0.7%	-17.5%	-0.7%	-4200.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	2- قطر 1 انش
-100.0%	1.0%	-100.00%	-2.25%	-30000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب عداد مياه مكتب لظلم التيوب الثقيلة
-2.3%	0.0%	-2.34%	-0.09%	-1185.0	-7.0%	0.2%	-7.0%	-0.2%	-3555.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-9.2%	0.8%	-9.2%	-0.8%	-4740.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب تلمبة ضوئية مع الصعديات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-5.3%	0.1%	-5.3%	-0.1%	-710.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مافذ كهربائي احادي الطور
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب سمنرة اجراس 6 ارقام
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم وتلمبة بئر تارض
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب كابل نظمية اسود 3*6 نوع NYY
-2.0%	0.0%	-2.01%	-0.11%	-1402.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب كابل نظمية اسود 4*25 نوع NYY
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-40.4%	0.8%	-40.4%	-0.8%	-18473.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب كابل نظمية اسود 4 * 10 سم 2
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-14.3%	0.1%	-14.3%	-0.1%	-1920.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب جهاز اذرة كوروسانت 4 * 1 وات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	توسيع شبكة الكهرباء في الحى الشرقي (متيج وحتي بئح تظلم المدرسة وفق الشروط والمواصفات المتعمدة لدى شركة الكهرباء
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-7.0%	0.3%	-7.0%	-0.3%	-5955.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تركيب جهاز اذرة كوروسانت 4 * 2 وات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مافذ عاكف مع كامل الصعديات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب جرس ناقوس لمرءة /N/
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-20.0%	0.0%	-20.0%	0.0%	-575.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب كباس جرس مع كامل الصعديات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب لوحة كهربائية نظمية قاعة الحاسب
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية
-3.1%	0.0%	-3.13%	-0.03%	-375.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-8.0%	0.1%	-8.0%	-0.1%	-750.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب كابلت نوع RG45
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مافذ صوتي ثلاثي مع لعبة اشارة نوع قرانسي
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-20.0%	0.0%	-20.0%	0.0%	-450.0	-26.0%	0.1%	-26.0%	-0.1%	-585.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مجرى بالستيكي (سماكة قياس 4*4 سم لتوصيل الكابلت RG45 داخلها) وفق الشروط و المخططات
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-34.4%	0.0%	-34.4%	0.0%	-430.0	-20.0%	0.0%	-20.0%	0.0%	-300.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تظلم و تركيب مجرى بالستيكي (سماكة قياس 4 * 4 سم لتوصيل الكابلت داخلها) وفق الشروط و المخططات

مدرسة برادعقرين					مدرسة حريتان سمعان الشرقية					مدرسة كفر حمرة					مدرسة السفالية البياب					مدرسة الكرسان متيج					الأحداث المتفذة	
نسبة انحراف نسبة الاصل نسبة البنية من نسبة البنية في الشغل	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل نسبة البنية من نسبة البنية في الشغل	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل نسبة البنية من نسبة البنية في الشغل	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	قيمة الانحراف	نسبة انحراف نسبة الاصل نسبة البنية من نسبة البنية في الشغل	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	نسبة انحراف نسبة البنية نسبة القيمة للشغل النهائي العروضي	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف	قيمة الانحراف					
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-100.0%	0.1%	-100.0%	-0.1%	-3125.0	-20.0%	0.1%	-20.0%	-0.1%	-740.0	-26.0%	0.2%	-26.0%	-0.2%	-962.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مجرى بلاستيكي (سعة قياس 6*6) بم توصيل الكيلبات داخلها) وفق الشروط والمخططات	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب عدد كهرماني ثلاثي التور	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	-33.3%	0.1%	-33.3%	-0.1%	-2070.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب ماذة شبيبة لوجران	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مخرج خاص من قبضة التور المتخلف (عدد ثلاثي 20*10*10 سم) مع قطع جدار 10 سم مع كل مايلزم.	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل نفذية رئيسي 3*3*3 NYY 2	
-5.0%	0.0%	-5.00%	-0.03%	-360.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل نفذية اسود 3*3*3 NYY 2 نظفية التوربات والمعرض	
-20.0%	0.1%	-20.00%	-0.32%	-4200.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل سلكي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة 18 واط	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-6.3%	0.1%	-6.3%	-0.1%	-487.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب كابل نفذية اسود 6*6*6 NYY 2 توصيل لوحات الفرعية	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مدفاة قفص من أجود الأنواع	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-4.0%	0.1%	-4.0%	-0.1%	-930.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب مضاميب وفق المخططات	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب سدادات خطب حافظة وفق المخططات	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتصنيع ملقط مدرسي من البواربي المعدنية والخشب الزان والبوليثين وكل مايلزم.	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-2.9%	0.4%	-2.9%	-0.4%	-2525.0	تقديم وتركيب مروحة سلكية من أجود الأنواع	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم غلاوة مطر من خطب الخشبية والارجل معدنية وفق المخططات	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم كرمي مطر من البواربي المعدنية المعالجة حراريا مع البيق والقاعدة والظهر من الخشب الخشبي وفق المخططات	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب الواح كتبية وايت بورد قياس 6*6*3*3 سم مع إطار المشيوم مع حصة أقلام ومساحة عدد (2) وكل مايلزم.	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب الواح كتبية من لوح قشرة حمراء سمكها 16 ملم ضمن إطار خشبي وحصة غلاطير والذهاب	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب لوحات اسمية يلتصق بكاس شفاف	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتغليف غلاوة مطر قفزة و كيباء	
-100.0%	0.0%	-100.00%	-0.08%	-1000.0	-100.0%	0.1%	-100.0%	-0.1%	-3000.0	-100.0%	0.1%	-100.0%	-0.1%	-750.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وترس شغل زراعي	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-100.0%	0.2%	-100.0%	-0.2%	-2325.0	-6.6%	0.0%	-6.7%	0.0%	-166.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وقرب تربة زراعية حمراء لتدقيق والأحواض وكل ما يلزم	
-6.9%	2.0%	-6.95%	-4.37%	-58155.0	-15.4%	3.9%	-15.4%	-4.0%	-92679.0	-9.7%	4.0%	-9.7%	-4.9%	-50100.8	-7.6%	8.1%	-7.6%	-8.1%	-50592.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب بانل ارضية محرز وملون	
-25.7%	2.2%	-25.74%	-4.81%	-63949.2	-27.2%	2.8%	-27.2%	-2.8%	-65619.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	-2.6%	0.6%	-2.6%	-0.6%	-4166.4	تقديم وبناء رديف حجري من الحجر المشوح المبني	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب اعداد كرة سلة وقدم و طارة مع كافة التجهيزات والتور.	
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	تقديم وتركيب صاري حطب مع الشخ نفسه	
		-899.03%	-100.00%	-1330661.3			-1516.9%	-100.0%	-2334080.2			-886.6%	-100.0%	-1014955.2			-575.2%	-100.0%	-628167.3			-678.9%	-100.0%	-717276.7	الإحتراف الكلي للمنفذ	
		899.03%	100.00%	1330661.3			1516.9%	100.0%	2334080.2			886.6%	100.0%	1014955.2			575.2%	100.0%	628167.3			678.9%	100.0%	717276.7	القيمة المطلقة للإحتراف الرسمي	

الملحق (8) اختبار Paired Sample Test تقديري و فعلي.

Paired Samples Test									
		Paired Differences							
							95% Confidence Interval of the Difference		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2- tailed)
Pair 1	a5 - VAR00002	6.87364	13.45028	4.05541	-2.16238-	15.90966	1.695	10	.121
Pair 2	a6 - VAR00003	-175.05936-	874.53379	263.68186	-762.57916-	412.46043	-.664-	10	.522
Pair 3	a7 - VAR00004	42.70564	298.86793	90.11207	-158.07657-	243.48785	.474	10	.646
Pair 4	a8 - VAR00005	58.33936	115.81940	34.92086	-19.46916-	136.14789	1.671	10	.126
Pair 5	a9 - VAR00006	-339.68182-	876.73104	264.34435	-928.67774-	249.31411	-1.285-	10	.228
Pair 6	a10 - VAR00007	530.87991	1058.36617	319.10941	-180.14016-	1241.89997	1.664	10	.127
Pair 7	a11 - VAR00008	50.48455	167.43829	50.48455	-62.00203-	162.97112	1.000	10	.341
Pair 8	a12 - VAR00009	279.56082	838.33451	252.76736	-283.63997-	842.76160	1.106	10	.295
Pair 9	a13 - VAR00010	81.62845	355.08939	107.06348	-156.92385-	320.18075	.762	10	.463
Pair 10	a14 - VAR00011	8.80345	4.96865	1.49811	5.46547	12.14144	5.876	10	.000
Pair 11	a15 - VAR00012	13.41355	63.59209	19.17374	-29.30820-	56.13529	.700	10	.500
Pair 12	a16 - VAR00013	-2.69800-	80.11892	24.15676	-56.52263-	51.12663	-.112-	10	.913
Pair 13	a17 - VAR00014	2.34391	29.63187	8.93434	-17.56305-	22.25087	.262	10	.798
Pair 14	a18 - VAR00015	8.97018	4.97362	1.49960	5.62886	12.31151	5.982	10	.000
Pair 15	a19 - VAR00016	13.15482	33.73486	10.17144	-9.50857-	35.81821	1.293	10	.225
Pair 16	a20 - VAR00017	3.08818	.20380	.06145	2.95126	3.22510	50.256	10	.000
Pair 17	a21 - VAR00018	5.71900	16.62542	5.01275	-5.45011-	16.88811	1.141	10	.281
Pair 18	a22 - VAR00019	52.86600	211.46817	63.76005	-89.20025-	194.93225	.829	10	.426
Pair 19	a23 - VAR00020	19.24191	37.30796	11.24877	-5.82192-	44.30574	1.711	10	.118
Pair 20	a24 - VAR00021	65.96118	65.32337	19.69574	22.07634	109.84602	3.349	10	.007
Pair 21	a25 - VAR00022	-19.61609-	53.12439	16.01761	-55.30554-	16.07336	-1.225-	10	.249
Pair 22	a26 - VAR00023	10.15336	26.36415	7.94909	-7.55832-	27.86504	1.277	10	.230
Pair 23	a27 - VAR00024	7.29018	17.56029	5.29463	-4.50698-	19.08734	1.377	10	.199

Paired Samples Test									
		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 24	a28 - VAR00025	6.02091	12.93743	3.90078	-2.67057-	14.71239	1.544	10	.154
Pair 25	a29 - VAR00026	144.14300	252.51599	76.13644	-25.49955-	313.78555	1.893	10	.088
Pair 26	a30 - VAR00027	30.49364	60.88060	18.35619	-10.40651-	71.39378	1.661	10	.128
Pair 27	a31 - VAR00028	35.09364	43.69690	13.17511	5.73766	64.44961	2.664	10	.024
Pair 28	a32 - VAR00029	-104.83273-	155.77088	46.96669	-209.48103-	-.18442-	-2.232-	10	.050
Pair 29	a33 - VAR00030	62.91864	31.91810	9.62367	41.47577	84.36151	6.538	10	.000
Pair 30	a34 - VAR00031	1.68545	4.71468	1.42153	-1.48191-	4.85282	1.186	10	.263
Pair 31	a35 - VAR00032	29.63455	73.20812	22.07308	-19.54734-	78.81643	1.343	10	.209
Pair 32	a36 - VAR00033	-76.36682-	92.54718	27.90402	-138.54086-	-14.19278-	-2.737-	10	.021
Pair 33	a37 - VAR00034	306.45182	290.65261	87.63506	111.18874	501.71490	3.497	10	.006
Pair 34	a38 - VAR00035	316.18291	235.57612	71.02887	157.92072	474.44510	4.451	10	.001
Pair 35	a39 - VAR00036	293.05818	734.10151	221.33993	-200.11792-	786.23429	1.324	10	.215
Pair 36	a41 - VAR00038	-	1535.10328	462.85106	-	-247.61267-	-2.763-	10	.020
Pair 37	a42 - VAR00039	53.98000	25.69644	7.74777	36.71690	71.24310	6.967	10	.000
Pair 38	a45 - VAR00042	.01545	25.88733	7.80532	-17.37589-	17.40680	.002	10	.998
Pair 39	a46 - VAR00043	162.09727	53.57509	16.15350	126.10504	198.08951	10.035	10	.000
Pair 40	a47 - VAR00044	6.25364	24.74311	7.46033	-10.36901-	22.87628	.838	10	.421
Pair 41	a48 - VAR00045	182.85318	253.82230	76.53030	12.33304	353.37333	2.389	10	.038
Pair 42	a50 - VAR00047	98.69000	125.20922	37.75200	14.57330	182.80670	2.614	10	.026
Pair 43	a51 - VAR00048	-6.50455-	65.00143	19.59867	-50.17310-	37.16401	-.332-	10	.747
Pair 44	a53 - VAR00050	105.85273	60.64069	18.28386	65.11376	146.59170	5.789	10	.000
Pair 45	a55 - VAR00052	17.03182	18.28028	5.51171	4.75096	29.31268	3.090	10	.011
Pair 46	a56 - VAR00053	6.59727	4.44537	1.34033	3.61083	9.58371	4.922	10	.001
Pair 47	a59 - VAR00056	2.45455	3.11010	.93773	.36515	4.54394	2.618	10	.026

Paired Samples Test									
		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2- tailed)
Pair 48	a60 - VAR00057	47.68364	43.46138	13.10410	18.48589	76.88139	3.639	10	.005
Pair 49	a61 - VAR00058	19.77727	17.01526	5.13029	8.34626	31.20828	3.855	10	.003
Pair 50	a64 - VAR00061	116.00818	64.46330	19.43642	72.70115	159.31522	5.969	10	.000
Pair 51	a65 - VAR00062	259.12000	432.88359	130.51931	-31.69516-	549.93516	1.985	10	.075
Pair 52	a66 - VAR00063	17.34545	166.14906	50.09583	-94.27500-	128.96591	.346	10	.736
Pair 53	a67 - VAR00064	55.61273	62.09400	18.72204	13.89741	97.32804	2.970	10	.014
Pair 54	a68 - VAR00065	58.91909	53.92284	16.25835	22.69324	95.14495	3.624	10	.005
Pair 55	a69 - VAR00066	.36364	.50452	.15212	.02469	.70258	2.390	10	.038
Pair 56	a75 - VAR00072	1.18182	2.18258	.65807	-.28446-	2.64809	1.796	10	.103
Pair 57	a76 - VAR00073	2.63636	3.23335	.97489	.46417	4.80856	2.704	10	.022
Pair 58	a77 - VAR00074	33.76000	54.80742	16.52506	-3.06012-	70.58012	2.043	10	.068
Pair 59	a78 - VAR00075	12.72727	6.29430	1.89780	8.49871	16.95584	6.706	10	.000
Pair 60	a79 - VAR00076	8.15091	17.67738	5.32993	-3.72491-	20.02673	1.529	10	.157
Pair 61	a81 - VAR00078	.63636	3.19446	.96316	-1.50970-	2.78243	.661	10	.524
Pair 62	a83 - VAR00080	.18182	1.25045	.37703	-.65825-	1.02188	.482	10	.640
Pair 63	a84 - VAR00081	77.16545	105.76201	31.88845	6.11357	148.21734	2.420	10	.036
Pair 64	a85 - VAR00082	13.18455	34.20814	10.31414	-9.79680-	36.16589	1.278	10	.230
Pair 65	a86 - VAR00083	1.15000	1.38510	.41762	.21948	2.08052	2.754	10	.020
Pair 66	a87 - VAR00084	.83364	2.41339	.72766	-.78770-	2.45497	1.146	10	.279
Pair 67	a89 - VAR00086	6.12727	18.73548	5.64896	-6.45939-	18.71394	1.085	10	.304
Pair 68	a90 - VAR00087	8.59091	30.02567	9.05308	-11.58061-	28.76243	.949	10	.365
Pair 69	a92 - VAR00089	7.27273	24.93628	7.51857	-9.47970-	24.02515	.967	10	.356
Pair 70	a93 - VAR00090	2.81818	4.87480	1.46981	-.45675-	6.09311	1.917	10	.084
Pair 72	a97 - VAR00094	15.90909	35.41315	10.67747	-7.88178-	39.69997	1.490	10	.167

Paired Samples Test									
		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 73	a99 - VAR00096	-.90909-	5.82159	1.75528	-4.82009-	3.00191	-.518-	10	.616
Pair 74	a101 - VAR00098	-4.27273-	17.09439	5.15415	-15.75689-	7.21144	-.829-	10	.426
Pair 75	a104 - VAR00101	.09091	.30151	.09091	-.11165-	.29347	1.000	10	.341
Pair 76	a108 - VAR00105	1.72727	3.00303	.90545	-.29019-	3.74473	1.908	10	.086
Pair 77	a110 - VAR00107	9.09091	12.61312	3.80300	.61730	17.56452	2.390	10	.038
Pair 78	a111 - VAR00108	9.09091	12.61312	3.80300	.61730	17.56452	2.390	10	.038
Pair 79	a114 - VAR00111	.81818	1.40130	.42251	-.12322-	1.75959	1.936	10	.082
Pair 80	a116 - VAR00113	24.45455	54.40839	16.40475	-12.09751-	61.00660	1.491	10	.167
Pair 81	a117 - VAR00114	6.00000	16.58312	5.00000	-5.14069-	17.14069	1.200	10	.258
Pair 82	a118 - VAR00115	1.54545	3.50325	1.05627	-.80806-	3.89897	1.463	10	.174
Pair 83	a119 - VAR00116	2.36364	7.83929	2.36364	-2.90287-	7.63015	1.000	10	.341
Pair 84	a120 - VAR00117	.90909	1.13618	.34257	.14579	1.67239	2.654	10	.024
Pair 85	a123 - VAR00120	-19.45455-	43.28363	13.05051	-48.53288-	9.62379	-1.491-	10	.167
Pair 86	a125 - VAR00121	-1.27273-	2.83164	.85377	-3.17505-	.62959	-1.491-	10	.167
Pair 87	a128 - VAR00124	.27273	4.58456	1.38230	-2.80722-	3.35268	.197	10	.848
Pair 88	a129 - VAR00125	2.54545	5.68091	1.71286	-1.27103-	6.36194	1.486	10	.168
Pair 89	a130 - VAR00126	.81818	.98165	.29598	.15870	1.47766	2.764	10	.020
Pair 90	a131 - VAR00127	6.36364	15.66699	4.72377	-4.16159-	16.88886	1.347	10	.208
Pair 91	a132 - VAR00128	44.31255	99.64447	30.04394	-22.62952-	111.25461	1.475	10	.171
Pair 92	a133 - VAR00129	122.62455	401.13942	120.94809	-146.86459-	392.11368	1.014	10	.335
Pair 93	a134 - VAR00130	33.44727	219.49891	66.18141	-114.01410-	180.90865	.505	10	.624

الملحق (9) تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 24 شعبة.

مدارس 24 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w24	10294491	21.89%	21.89%	9447109.0	847382.0	14%	14.4%	A	1
w21	1222567	2.60%	24.49%	875544.2	347022.5	6%	20.3%	A	2
w25	6045938	12.86%	37.34%	6362132.9	316194.9	5%	25.6%	A	3
w52	420000	0.89%	38.24%	168693.0	251307.0	4%	29.9%	A	4
w37	481340	1.02%	39.26%	240477.4	240862.6	4%	34.0%	A	5
w23	614050	1.31%	40.56%	382222.9	231827.1	4%	37.9%	A	6
w16	677448	1.44%	42.01%	453687.9	223759.6	4%	41.7%	A	7
w12	610438	1.30%	43.30%	452749.1	157688.4	3%	44.4%	A	8
w42	1554155	3.30%	46.61%	1399440.2	154714.8	3%	47.0%	A	9
w29	600130	1.28%	47.88%	448074.8	152055.2	3%	49.6%	A	10
w121	1315350	2.80%	50.68%	1188170.0	127180.0	2%	51.8%	A	11
w34	190350	0.40%	51.09%	68297.6	122052.4	2%	53.8%	A	12
w8	208950	0.44%	51.53%	86976.2	121973.8	2%	55.9%	A	13
w10	189859	0.40%	51.93%	69337.9	120521.4	2%	57.9%	A	14
w113	176000	0.37%	52.31%	58666.7	117333.3	2%	59.9%	A	15
w114	162000	0.34%	52.65%	44685.0	117315.0	2%	61.9%	A	16
w32	1006450	2.14%	54.79%	1119688.7	113238.7	2%	63.8%	A	17
w41	1046200	2.22%	57.02%	1155229.0	109029.0	2%	65.7%	A	18
w125	131040	0.28%	57.29%	25740.0	105300.0	2%	67.5%	A	19
w83	291822	0.62%	57.92%	187329.1	104493.1	2%	69.3%	A	20
w48	1489255	3.17%	61.08%	1397058.1	92196.9	2%	70.8%	A	21
w64	395842	0.84%	61.92%	306486.0	89355.7	2%	72.3%	A	22
w22	889387	1.89%	63.81%	819438.8	69948.4	1%	73.5%	A	23
w5	105875	0.23%	64.04%	38028.6	67846.4	1%	74.7%	A	24
w128	78711	0.17%	64.21%	13943.3	64767.7	1%	75.8%	A	25
w65	438889	0.93%	65.14%	376606.5	62282.3	1%	76.8%	A	26
w84	152000	0.32%	65.46%	91996.6	60003.4	1%	77.8%	A	27
w38	1274350	2.71%	68.17%	1217772.2	56577.8	1%	78.8%	A	28

مدارس 24 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w39	983750	2.09%	70.26%	931880.4	51869.6	1%	79.7%	A	29
w132	306850	0.65%	70.92%	256604.6	50245.4	1%	80.5%	B	30
w95	109000	0.23%	71.15%	61312.5	47687.5	1%	81.3%	B	31
w19	1386791	2.95%	74.10%	1342386.3	44404.9	1%	82.1%	B	32
w13	305635	0.65%	74.75%	264456.9	41178.1	1%	82.8%	B	33
w60	363208	0.77%	75.52%	323226.1	39981.4	1%	83.5%	B	34
w11	487550	1.04%	76.56%	448677.5	38872.5	1%	84.1%	B	35
w131	1344623	2.86%	79.42%	1306499.6	38122.9	1%	84.8%	B	36
w30	1017230	2.16%	81.58%	979511.1	37718.9	1%	85.4%	B	37
w31	674943	1.44%	83.01%	638173.4	36769.1	1%	86.0%	B	38
w50	180241	0.38%	83.40%	146035.0	34205.7	1%	86.6%	B	39
w76	167870	0.36%	83.75%	133821.0	34049.1	1%	87.2%	B	40
w35	166631	0.35%	84.11%	132773.9	33857.2	1%	87.8%	B	41
w36	184080	0.39%	84.50%	216992.3	32912.3	1%	88.3%	B	42
w18	191247	0.41%	84.91%	159206.8	32040.2	1%	88.9%	B	43
w46	79170	0.17%	85.07%	51070.2	28099.8	0%	89.4%	B	44
w57	44950	0.10%	85.17%	18366.6	26583.4	0%	89.8%	B	45
w116	66000	0.14%	85.31%	39975.0	26025.0	0%	90.3%	B	46
w58	35100	0.07%	85.38%	9946.6	25153.4	0%	90.7%	B	47
w26	213313	0.45%	85.84%	188860.6	24451.9	0%	91.1%	B	48
w53	48016	0.10%	85.94%	24513.4	23502.2	0%	91.5%	B	49
w62	200250	0.43%	86.37%	177529.1	22720.9	0%	91.9%	B	50
w27	242378	0.52%	86.88%	220392.5	21985.0	0%	92.3%	B	51
w49	105000	0.22%	87.10%	83237.6	21762.4	0%	92.6%	B	52
w20	293894	0.62%	87.73%	272218.6	21674.9	0%	93.0%	B	53
w130	35458	0.08%	87.80%	13898.8	21559.5	0%	93.4%	B	54
w96	106775	0.23%	88.03%	85420.0	21355.0	0%	93.7%	B	55
w7	257892	0.55%	88.58%	237745.3	20146.4	0%	94.1%	B	56
w6	656393	1.40%	89.98%	675103.7	18711.2	0%	94.4%	B	57
w120	86250	0.18%	90.16%	69600.0	16650.0	0%	94.7%	B	58

مدارس 24 شعبية									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w9	346033	0.74%	90.89%	329882.5	16150.8	0%	94.9%	B	59
w68	35855	0.08%	90.97%	20503.9	15351.2	0%	95.2%	C	60
w127	21200	0.05%	91.02%	6240.0	14960.0	0%	95.4%	C	61
w28	69849	0.15%	91.16%	55224.9	14624.6	0%	95.7%	C	62
w33	29610	0.06%	91.23%	15870.3	13739.7	0%	95.9%	C	63
w126	124724	0.27%	91.49%	111073.5	13650.9	0%	96.2%	C	64
w59	166082	0.35%	91.85%	153551.0	12531.0	0%	96.4%	C	65
w17	635450	1.35%	93.20%	623109.5	12340.5	0%	96.6%	C	66
w44	64900	0.14%	93.34%	52569.0	12331.0	0%	96.8%	C	67
w55	123508	0.26%	93.60%	111377.2	12130.3	0%	97.0%	C	68
w14	33434	0.07%	93.67%	21646.5	11787.9	0%	97.2%	C	69
w63	46150	0.10%	93.77%	35028.5	11121.5	0%	97.4%	C	70
w66	210415	0.45%	94.21%	199413.1	11001.9	0%	97.6%	C	71
w124	54250	0.12%	94.33%	43400.0	10850.0	0%	97.8%	C	72
w77	19311	0.04%	94.37%	10534.0	8777.0	0%	97.9%	C	73
w61	35898	0.08%	94.45%	27291.3	8606.2	0%	98.1%	C	74
w47	189156	0.40%	94.85%	181432.6	7723.0	0%	98.2%	C	75
w115	12000	0.03%	94.87%	4680.0	7320.0	0%	98.3%	C	76
w67	20412	0.04%	94.92%	13751.7	6659.8	0%	98.4%	C	77
w118	230510	0.49%	95.41%	224276.7	6233.3	0%	98.5%	C	78
w117	10500	0.02%	95.43%	4340.0	6160.0	0%	98.6%	C	79
w15	128766	0.27%	95.70%	122848.4	5917.1	0%	98.7%	C	80
w133	50711	0.11%	95.81%	45640.0	5071.1	0%	98.8%	C	81
w119	48125	0.10%	95.91%	43150.0	4975.0	0%	98.9%	C	82
w78	58378	0.12%	96.04%	53419.6	4958.1	0%	99.0%	C	83
w80	86976	0.18%	96.22%	82031.5	4944.5	0%	99.1%	C	84
w110	4933	0.01%	96.23%	0.0	4933.3	0%	99.2%	C	85
w99	128087	0.27%	96.51%	132901.7	4815.0	0%	99.2%	C	86
w111	34286	0.07%	96.58%	30000.0	4285.7	0%	99.3%	C	87
w123	40320	0.09%	96.66%	36036.0	4284.0	0%	99.4%	C	88

مدارس 24 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w85	21508	0.05%	96.71%	17484.8	4023.2	0%	99.4%	C	89
w40	4713	0.01%	96.72%	1462.5	3250.0	0%	99.5%	C	90
w86	43737	0.09%	96.81%	40499.5	3237.0	0%	99.6%	C	91
w90	146219	0.31%	97.12%	143552.5	2666.0	0%	99.6%	C	92
w45	464730	0.99%	98.11%	462346.9	2383.1	0%	99.6%	C	93
w108	2775	0.01%	98.12%	420.0	2355.0	0%	99.7%	C	94
w91	24354	0.05%	98.17%	22321.0	2033.0	0%	99.7%	C	95
w88	38638	0.08%	98.25%	36641.3	1996.3	0%	99.8%	C	96
w109	1838	0.00%	98.26%	270.0	1567.5	0%	99.8%	C	97
w56	3374	0.01%	98.26%	1819.1	1554.9	0%	99.8%	C	98
w112	7605	0.02%	98.28%	6070.0	1535.0	0%	99.8%	C	99
w51	36240	0.08%	98.36%	37727.7	1487.7	0%	99.9%	C	100
w94	13667	0.03%	98.39%	12433.3	1233.3	0%	99.9%	C	101
w104	24040	0.05%	98.44%	25135.5	1096.0	0%	99.9%	C	102
w82	43782	0.09%	98.53%	42736.5	1045.0	0%	99.9%	C	103
w75	3226	0.01%	98.54%	2265.0	961.0	0%	99.9%	C	104
w69	13179	0.03%	98.56%	12228.0	951.0	0%	99.9%	C	105
w87	12938	0.03%	98.59%	12068.0	869.5	0%	100.0%	C	106
w74	3678	0.01%	98.60%	3051.0	627.0	0%	100.0%	C	107
w97	27389	0.06%	98.66%	27991.1	602.2	0%	100.0%	C	108
w129	967	0.00%	98.66%	500.0	466.7	0%	100.0%	C	109
w100	8260	0.02%	98.68%	7847.3	412.6	0%	100.0%	C	110
w106	6410	0.01%	98.69%	6249.3	160.7	0%	100.0%	C	111
w102	6518	0.01%	98.71%	6476.0	41.5	0%	100.0%	C	112
w43	191125	0.41%	99.11%	191125.0	0.0	0%	100.0%	C	113
w54	0	0.00%	99.11%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	114
w70	40402	0.09%	99.20%	40401.5	0.0	0%	100.0%	C	115
w71	8418	0.02%	99.22%	8418.0	0.0	0%	100.0%	C	116
w72	16845	0.04%	99.25%	16845.0	0.0	0%	100.0%	C	117
w73	14712	0.03%	99.28%	14712.0	0.0	0%	100.0%	C	118

مدارس 24 شعبية									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية التراكمية (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة التراكمي (%)	Group	التسلسل
w79	10583	0.02%	99.31%	10582.5	0.0	0%	100.0%	C	119
w81	0	0.00%	99.31%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	120
w89	32040	0.07%	99.37%	32040.0	0.0	0%	100.0%	C	121
w92	5057	0.01%	99.38%	5057.0	0.0	0%	100.0%	C	122
w93	17358	0.04%	99.42%	17358.0	0.0	0%	100.0%	C	123
w98	75000	0.16%	99.58%	75000.0	0.0	0%	100.0%	C	124
w101	4373	0.01%	99.59%	4372.5	0.0	0%	100.0%	C	125
w103	6089	0.01%	99.60%	6088.9	0.0	0%	100.0%	C	126
w105	29056	0.06%	99.66%	29056.0	0.0	0%	100.0%	C	127
w107	17963	0.04%	99.70%	17963.3	0.0	0%	100.0%	C	128
w122	137881	0.29%	100.00%	137881.1	0.0	0%	100.0%	C	129
w134	1857	0.00%	100.00%	1857.0	0.0	0%	100.0%	C	130

الملحق (10) تحليل ABC لبنود المدارس ذات النموذج 13 شعبة.

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية المتراكمة (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة المتراكم (%)	Group	التسلسل
w24	2473619	12.77%	12.77%	2352592.7	121025.8	9%	8.9%	A	1
w25	1524183	7.87%	20.64%	1429890.4	94292.1	7%	15.8%	A	2
w54	236700	1.22%	21.87%	144413.3	92286.7	7%	22.6%	A	3
w42	648280	3.35%	25.21%	568156.1	80123.9	6%	28.5%	A	4
w34	195000	1.01%	26.22%	130802.2	64197.8	5%	33.2%	A	5
w30	676560	3.49%	29.71%	624993.6	51566.4	4%	37.0%	A	6
w19	711895	3.68%	33.39%	660597.2	51297.8	4%	40.8%	A	7
w131	868981	4.49%	37.88%	821362.8	47617.8	3%	44.3%	A	8
w64	237595	1.23%	39.10%	191378.5	46216.5	3%	47.6%	A	9
w48	597063	3.08%	42.19%	555360.4	41702.1	3%	50.7%	A	10
w39	382928	1.98%	44.16%	342880.2	40047.3	3%	53.7%	A	11
w6	207656	1.07%	45.24%	172773.5	34882.8	3%	56.2%	A	12
w38	445365	2.30%	47.54%	411257.3	34107.7	3%	58.7%	A	13
w83	96106	0.50%	48.03%	63005.2	33101.1	2%	61.2%	A	14
w45	218127	1.13%	49.16%	187049.8	31077.2	2%	63.4%	A	15
w21	596242	3.08%	52.24%	566422.2	29819.4	2%	65.6%	A	16
w29	341783	1.76%	54.00%	313823.3	27959.2	2%	67.7%	A	17
w12	222788	1.15%	55.15%	195383.5	27404.0	2%	69.7%	A	18
w130	75375	0.39%	55.54%	50222.5	25152.5	2%	71.5%	A	19
w81	175663	0.91%	56.45%	152912.5	22750.0	2%	73.2%	A	20
w37	165040	0.85%	57.30%	144369.3	20670.7	2%	74.7%	A	21
w52	205067	1.06%	58.36%	184617.6	20449.1	2%	76.2%	A	22
w22	732283	3.78%	62.14%	713257.6	19025.7	1%	77.6%	A	23
w65	242128	1.25%	63.39%	223364.1	18763.4	1%	79.0%	A	24
w132	216343	1.12%	64.51%	198529.5	17813.0	1%	80.3%	B	25
w16	617510	3.19%	67.70%	633175.6	15665.6	1%	81.5%	B	26
w55	88763	0.46%	68.15%	77071.0	11691.5	1%	82.3%	B	27
w60	116740	0.60%	68.76%	105474.3	11265.7	1%	83.2%	B	28

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية المتراكمة (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة المتراكم (%)	Group	التسلسل
w35	145639	0.75%	69.51%	134415.8	11223.1	1%	84.0%	B	29
w57	58475	0.30%	69.81%	47622.2	10852.8	1%	84.8%	B	30
w13	128645	0.66%	70.48%	118534.6	10110.4	1%	85.5%	B	31
w44	43814	0.23%	70.70%	33736.8	10076.7	1%	86.3%	B	32
w7	113358	0.59%	71.29%	103915.1	9442.4	1%	87.0%	B	33
w96	36525	0.19%	71.48%	27288.1	9236.9	1%	87.6%	B	34
w43	97300	0.50%	71.98%	89029.5	8270.5	1%	88.2%	B	35
w17	172872	0.89%	72.87%	164770.1	8102.1	1%	88.8%	B	36
w80	42590	0.22%	73.09%	34688.4	7901.5	1%	89.4%	B	37
w68	14528	0.08%	73.17%	7113.3	7414.4	1%	90.0%	B	38
w18	120114	0.62%	73.79%	113042.6	7071.4	1%	90.5%	B	39
w23	222021	1.15%	74.93%	215015.5	7005.5	1%	91.0%	B	40
w76	50355	0.26%	75.19%	43401.4	6953.7	1%	91.5%	B	41
w116	15400	0.08%	75.27%	8700.0	6700.0	0%	92.0%	B	42
w36	124000	0.64%	75.91%	117580.2	6419.8	0%	92.5%	B	43
w89	30000	0.15%	76.07%	24000.0	6000.0	0%	92.9%	B	44
w10	76183	0.39%	76.46%	70374.3	5808.2	0%	93.3%	B	45
w84	38444	0.20%	76.66%	32643.3	5801.1	0%	93.8%	B	46
w58	19500	0.10%	76.76%	13815.8	5684.3	0%	94.2%	B	47
w15	69385	0.36%	77.12%	63973.6	5411.4	0%	94.6%	C	48
w62	145485	0.75%	77.87%	140189.2	5295.8	0%	95.0%	C	49
w47	164157	0.85%	78.72%	159180.4	4976.6	0%	95.3%	C	50
w63	43210	0.22%	78.94%	38442.4	4767.6	0%	95.7%	C	51
w88	18119	0.09%	79.03%	14047.6	4071.4	0%	96.0%	C	52
w53	8003	0.04%	79.08%	4059.3	3943.9	0%	96.3%	C	53
w61	11178	0.06%	79.13%	7705.7	3472.3	0%	96.5%	C	54
w28	24327	0.13%	79.26%	20999.0	3327.7	0%	96.8%	C	55
w133	46920	0.24%	79.50%	43920.0	3000.0	0%	97.0%	C	56
w27	143466	0.74%	80.24%	140794.2	2671.8	0%	97.2%	C	57
w67	4002	0.02%	80.26%	1645.1	2356.4	0%	97.4%	C	58

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية المتراكمة (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة المتراكم (%)	Group	التسلسل
w50	55892	0.29%	80.55%	53544.6	2347.1	0%	97.5%	C	59
w129	2458	0.01%	80.56%	166.7	2291.7	0%	97.7%	C	60
w85	12540	0.06%	80.63%	10560.1	1979.9	0%	97.8%	C	61
w32	575978	2.97%	83.60%	577848.8	1871.3	0%	98.0%	C	62
w31	231440	1.20%	84.80%	229589.0	1851.0	0%	98.1%	C	63
w87	11365	0.06%	84.86%	9609.0	1756.0	0%	98.2%	C	64
w69	9879	0.05%	84.91%	8178.0	1701.0	0%	98.4%	C	65
w73	11875	0.06%	84.97%	10404.5	1470.0	0%	98.5%	C	66
w91	13912	0.07%	85.04%	12492.0	1420.0	0%	98.6%	C	67
w33	8850	0.05%	85.09%	7497.8	1352.2	0%	98.7%	C	68
w99	63935	0.33%	85.42%	62652.0	1282.5	0%	98.8%	C	69
w49	33000	0.17%	85.59%	31792.5	1207.5	0%	98.9%	C	70
w110	3331	0.02%	85.60%	2124.5	1206.8	0%	99.0%	C	71
w26	91417	0.47%	86.08%	92618.6	1201.9	0%	99.0%	C	72
w90	53277	0.28%	86.35%	52329.0	948.0	0%	99.1%	C	73
w122	75841	0.39%	86.74%	74893.8	946.9	0%	99.2%	C	74
w77	6820	0.04%	86.78%	5883.0	937.0	0%	99.2%	C	75
w82	29260	0.15%	86.93%	28331.1	928.9	0%	99.3%	C	76
w14	16161	0.08%	87.01%	15249.4	911.6	0%	99.4%	C	77
w86	40245	0.21%	87.22%	39361.3	883.7	0%	99.4%	C	78
w125	71760	0.37%	87.59%	70980.0	780.0	0%	99.5%	C	79
w56	2584	0.01%	87.60%	1920.1	663.9	0%	99.6%	C	80
w51	24308	0.13%	87.73%	23692.2	615.3	0%	99.6%	C	81
w59	86054	0.44%	88.17%	85484.0	570.0	0%	99.6%	C	82
w119	30038	0.16%	88.33%	29580.0	457.5	0%	99.7%	C	83
w40	2644	0.01%	88.34%	2193.8	450.0	0%	99.7%	C	84
w74	2777	0.01%	88.36%	2341.0	436.0	0%	99.7%	C	85
w41	604870	3.12%	91.48%	604520.0	350.0	0%	99.8%	C	86
w108	2621	0.01%	91.49%	2294.3	326.5	0%	99.8%	C	87
w117	14460	0.07%	91.57%	14152.5	307.5	0%	99.8%	C	88

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية المتراكمة (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة المتراكم (%)	Group	التسلسل
w46	16595	0.09%	91.65%	16293.9	301.1	0%	99.8%	C	89
w106	7227	0.04%	91.69%	6935.0	291.7	0%	99.9%	C	90
w95	30465	0.16%	91.85%	30184.6	280.4	0%	99.9%	C	91
w92	2646	0.01%	91.86%	2373.9	272.2	0%	99.9%	C	92
w109	1310	0.01%	91.87%	1045.2	264.8	0%	99.9%	C	93
w78	25392	0.13%	92.00%	25136.0	256.0	0%	99.9%	C	94
w112	6256	0.03%	92.03%	6025.6	230.0	0%	100.0%	C	95
w75	1495	0.01%	92.04%	1275.5	219.0	0%	100.0%	C	96
w97	14992	0.08%	92.12%	14800.0	192.0	0%	100.0%	C	97
w115	5800	0.03%	92.15%	5680.0	120.0	0%	100.0%	C	98
w102	2318	0.01%	92.16%	2211.0	107.0	0%	100.0%	C	99
w5	39515	0.20%	92.36%	39515.0	0.0	0%	100.0%	C	100
w8	198000	1.02%	93.39%	198000.0	0.0	0%	100.0%	C	101
w9	88000	0.45%	93.84%	88000.0	0.0	0%	100.0%	C	102
w11	0	0.00%	93.84%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	103
w20	0	0.00%	93.84%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	104
w66	0	0.00%	93.84%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	105
w70	22584	0.12%	93.96%	22584.0	0.0	0%	100.0%	C	106
w71	7620	0.04%	94.00%	7620.0	0.0	0%	100.0%	C	107
w72	7347	0.04%	94.03%	7347.0	0.0	0%	100.0%	C	108
w79	15200	0.08%	94.11%	15200.0	0.0	0%	100.0%	C	109
w93	14106	0.07%	94.19%	14106.0	0.0	0%	100.0%	C	110
w94	29100	0.15%	94.34%	29100.0	0.0	0%	100.0%	C	111
w98	110000	0.57%	94.90%	110000.0	0.0	0%	100.0%	C	112
w100	1956	0.01%	94.91%	1955.5	0.0	0%	100.0%	C	113
w101	2424	0.01%	94.93%	2424.0	0.0	0%	100.0%	C	114
w103	6003	0.03%	94.96%	6002.5	0.0	0%	100.0%	C	115
w104	9984	0.05%	95.01%	9983.5	0.0	0%	100.0%	C	116
w105	14242	0.07%	95.08%	14241.5	0.0	0%	100.0%	C	117
w107	19881	0.10%	95.19%	19881.0	0.0	0%	100.0%	C	118

مدارس 13 شعبة									
رمز البند	القيمة التقديرية	القيمة التقديرية (%)	القيمة التقديرية المتراكمة (%)	القيمة النهائية	انحراف الكلفة المطلق	انحراف الكلفة المطلق (%)	انحراف الكلفة المتراكم (%)	Group	التسلسل
w111	30000	0.15%	95.34%	30000.0	0.0	0%	100.0%	C	119
w113	0	0.00%	95.34%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	120
w114	0	0.00%	95.34%	0.0	0.0	0%	100.0%	C	121
w118	94758	0.49%	95.83%	94758.0	0.0	0%	100.0%	C	122
w120	42000	0.22%	96.05%	42000.0	0.0	0%	100.0%	C	123
w121	622650	3.22%	99.26%	622650.0	0.0	0%	100.0%	C	124
w123	18690	0.10%	99.36%	18690.0	0.0	0%	100.0%	C	125
w124	21000	0.11%	99.47%	21000.0	0.0	0%	100.0%	C	126
w126	57453	0.30%	99.76%	57452.5	0.0	0%	100.0%	C	127
w127	7040	0.04%	99.80%	7040.0	0.0	0%	100.0%	C	128
w128	36912	0.19%	99.99%	36911.7	0.0	0%	100.0%	C	129
w134	1898	0.01%	100.00%	1897.5	0.0	0%	100.0%	C	130

الملحق (11) نتائج اختبار **One-Sample Test** بين القيم النمطية والنهائية للبنود الثابتة.

One-Sample Test

	Test Value = 55					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a14	-2.025-	10	.070	-15.16709-	-31.8555-	1.5213

One-Sample Test

	Test Value = 55					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a18	-8.133-	10	.000	-9.97018-	-12.7017-	-7.2387-

One-Sample Test

	Test Value = 42					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a20	-1099.000-	10	.000	-2.99727-	-3.0033-	-2.9912-

One-Sample Test

	Test Value = 65					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a23	-.055-	10	.957	-1.78736-	-74.1050-	70.5303

One-Sample Test

Test Value = 480						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a25	.604	10	.559	16.88882	-45.3831-	79.1608

One-Sample Test

Test Value = 90						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a26	-1.034-	10	.326	-6.97155-	-21.9946-	8.0515

One-Sample Test

Test Value = 85						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a27	-3.141-	10	.011	-13.01745-	-22.2531-	-3.7819-

One-Sample Test

Test Value = 40						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a29	4.039	10	.002	365.85700	164.0330	567.6810

One-Sample Test

Test Value = 860						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a30	-1.492-	10	.166	-113.67545-	-283.3869-	56.0360

One-Sample Test

Test Value = 140						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a33	-6.538-	10	.000	-62.91864-	-84.3615-	-41.4758-

One-Sample Test

Test Value = 425						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a36	2.732	10	.021	48.63955	8.9638	88.3153

One-Sample Test

Test Value = 7300						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a38	-6.102-	10	.000	-398.00109-	-543.3243-	-252.6779-

One-Sample Test

Test Value = 7300						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a39	-3.406-	10	.007	-802.14909-	-1326.9146-	-277.3836-

One-Sample Test

Test Value = 13000						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a41	2.672	10	.023	1588.00000	263.7701	2912.2299

One-Sample Test

Test Value = 560						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a42	-5.446-	10	.000	-67.16182-	-94.6424-	-39.6812-

One-Sample Test

Test Value = 130						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a45	.356	10	.729	2.71182	-14.2482-	19.6718

One-Sample Test

Test Value = 455						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a46	-10.035-	10	.000	-162.09727-	-198.0895-	-126.1050-

One-Sample Test

Test Value = 85						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a47	1.282	10	.229	67.38273	-49.7331-	184.4985

One-Sample Test

Test Value = 3050						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a48	-5.310-	10	.000	-406.48955-	-577.0731-	-235.9060-

One-Sample Test

Test Value = 1400						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a50	-2.133-	9	.062	-279.05900-	-575.0638-	16.9458

One-Sample Test

	Test Value = 235					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a51	1.465	10	.174	132.41364	-68.9966-	333.8239

One-Sample Test

	Test Value = 285					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a53	-7.391-	9	.000	-134.93800-	-176.2369-	-93.6391-

One-Sample Test

	Test Value = 165					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a55	-3.500-	10	.006	-15.21364-	-24.8993-	-5.5279-

One-Sample Test

	Test Value = 13					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a56	-4.213-	10	.002	-5.32455-	-8.1407-	-2.5084-

One-Sample Test

	Test Value = 28					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a59	-2.618-	10	.026	-2.45455-	-4.5439-	-.3652-

One-Sample Test

	Test Value = 100					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a61	-19.219-	10	.000	-34.77727-	-38.8092-	-30.7453-

One-Sample Test

	Test Value = 870					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a64	-2.999-	10	.013	-202.82636-	-353.5203-	-52.1324-

One-Sample Test

	Test Value = 5					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a69	-1.399-	10	.192	-.27273-	-.7072-	.1617

One-Sample Test

	Test Value = 10					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a70	-1.000-	10	.341	-.09091-	-.2935-	.1116

One-Sample Test

	Test Value = 6					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a75	-1.136-	10	.283	-.63636-	-1.8850-	.6123

One-Sample Test

	Test Value = 8					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a76	-2.381-	10	.039	-2.27273-	-4.3991-	-.1463-

One-Sample Test

	Test Value = 28					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a78	-7.152-	10	.000	-13.18182-	-17.2883-	-9.0753-

One-Sample Test

Test Value = 6						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a86	-3.727-	10	.004	-.96818-	-1.5469-	-.3894-

One-Sample Test

Test Value = 12						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a87	-1.609-	10	.139	-1.28818-	-3.0716-	.4953

One-Sample Test

Test Value = 80						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a89	-.696-	10	.502	-4.76364-	-20.0102-	10.4829

One-Sample Test

Test Value = 335						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a92	-1.499-	10	.165	-18.18182-	-45.2163-	8.8527

One-Sample Test

	Test Value = 26					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a93	1.326	10	.214	4.45455	-3.0286-	11.9377

One-Sample Test

	Test Value = 50					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a99	.507	6	.630	1.42857	-5.4688-	8.3259

One-Sample Test

	Test Value = 140					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a101	-.691-	9	.507	-3.30000-	-14.1072-	7.5072

One-Sample Test

	Test Value = 15					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a102	-1.242-	10	.242	-.90909-	-2.5397-	.7215

One-Sample Test

Test Value = 12						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a104	-2.667-	10	.024	-1.45455-	-2.6699-	-.2392-

One-Sample Test

Test Value = 12						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a109	-3.000-	9	.015	-3.00000-	-5.2622-	-.7378-

One-Sample Test

Test Value = 12						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a114	-2.538-	9	.032	-3.30000-	-6.2408-	-.3592-

One-Sample Test

Test Value = 110						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a118	-2.706-	8	.027	-50.77778-	-94.0419-	-7.5137-

One-Sample Test

	Test Value = 50					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a119	-3.599-	6	.011	-32.28571-	-54.2347-	-10.3367-

One-Sample Test

	Test Value = 37					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a120	-2.739-	9	.023	-1.00000-	-1.8260-	-.1740-

One-Sample Test

	Test Value = 125					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a121	-.340-	5	.748	-8.33333-	-71.3359-	54.6692

One-Sample Test

	Test Value = 23					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a122	-.947-	5	.387	-3.66667-	-13.6151-	6.2818

One-Sample Test

Test Value = 360						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a123	-.345-	5	.744	-24.33333-	-205.4608-	156.7941

One-Sample Test

Test Value = 24						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a125	-.356-	5	.736	-1.66667-	-13.6994-	10.3660

One-Sample Test

Test Value = 28						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a128	-.981-	10	.350	-2.81818-	-9.2185-	3.5821

One-Sample Test

Test Value = 1						
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
a135	-1.000-	10	.341	-.09091-	-.2935-	.1116

الملحق (12-أ) النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود الثابتة.

التصنيف الرئيسي	البنود الثابتة F	الوحدة:	الكمية التقديرية	الكمية الإجمالية التقديرية	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الترتيب
المنشأ السفلي							
حفر وتسوية	ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مستجيبة من الخارج الموقع						
	تقديم ورصف حجر بلوكاج سماكة 15 سم ضمن البناء						
	تقديم وفرش ورص رمل الميول خاص بالمدرسة						
	المجموع						
بيتون	بيتون مسلح تسليح خفيف لعدسة المدرسة بدون قالب عيار 250 كغ/م ³						
	بيتون مسلح بالقالب عيار 400 كغ/م ³						
	المجموع						
الهيكل							
بيتون	بيتون عادي للأسطح عيار 250 كغ/م ³ سماكة 7/سم مع الصقل وكل ما يلزم						
	تقديم وصب بلاط هوردي من البيتون المسلح عيار 350/كغ اسمنت/م ³						
	بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ/م ³						
	بيتون مسلح بالقالب عيار 400 كغ/م ³						
	المجموع						
اكساء	تقديم وبناء حجر صوري مكفوف سماكة 20/سم ارتفاع 15/سم						
	تقديم وبناء حجر نحيت ابيض مجلي بسماكة 20/سم						
	تقديم وتليبس حجر صوري مكفوف سماكة لا تقل عن 5/سم ارتفاع 15/سم (فوق منسوب القبو)						
	تقديم وتليبس حجر نحيت ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن 3/سم (فوق منسوب القبو)						
	تقديم وتليبس مرمر هندي سماكة 1.3 سم اخضر لأعمدة الواجهات الاعمدة الخارجية						
	تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخارجية 10*30						
	المجموع						
المنجور	تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل والدهان						
	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ						
	المجموع						
حماية وتغطية	بناء تياخات على السطح 15 × 20 سم.						
	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة للسطح باسمنت أبيض ارتفاع 15/سم وسماكة لا تزيد عن 4/مم.						
	تقديم وتركيب طبقة عزل بيتومينية للسطح.						
	تركيب نعلة مزدوجة من طبقة عزل بيتومينية.						
	تقديم وعمل طبقة اسبل لعزل الاسطح سماكة 16+1 ملم وفق الشروط						
	المجموع						

التصنيف الرئيسي	البنود الثابتة F	الوحدة	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الإجراءات
اكساء داخلي								
بناء جدران	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ م3							
	تقديم وبناء بلوك اسمنتي مألن م3							
المجموع								
اكساء جدران	زريقة اسمنتية داخلية للجدران والاسقف باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار 300/كغ/م3 والوجه الاخير عيار 350/كغ/م3 مع استخدام شبك الدجاج وكل ما يلزم							
	تنفيذ دهان زياتي ممتاز للجدران والأسقف.							
	تقديم وتركيب حجر صناعي للممرات بارتفاع 90/سم مع الطبة الخشبية والدهان والطلاء العازل							
	تقديم وتلبيس رخام مجلي ومنكل سماكة 1.3/سم عرض 30سم ارتفاع عند مردات الادراج لأسفل الطبة وفي الممرات بارتفاع (90-100) سم وكل ما يلزم.							
	تقديم وتركيب طبقات من الرخام المجلي والمنكل سماكة 3سم عرض 5سم ملفوفة من طرف واحد تركيب فوق تلبيس الرخام في الممرات							
المجموع								
منجور	تقديم وتركيب منجور خشبي سويد نوع جيد لأبواب الدورات							
	تقديم وتركيب منجور خشبي سويد نوع جيد							
المجموع								
اكساء أرضيات	تقديم وتركيب تباليط من الرخام المجلي لبسطات الدرج.							
	تقديم وتركيب بلاط موزاييك باسمنت أبيض.							
	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باسمنت أبيض ارتفاع 10/سم وسماكة لا تزيد عن 4/مم.							
	تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باسمنت أبيض ارتفاع 10/سم وسماكة لا تزيد عن 4/مم.							
	تقديم وتركيب وزرة من الرخام المجلي والمنكل باسمنت أبيض ارتفاع 10/سم وسماكة لا تزيد عن 4/مم.							
	تقديم وتركيب تباليط للدراج قائمة ونائمة							
	تقديم وتركيب وزرة للأدراج من الرخام المجلي سماكة 2/سم ملفوفة الجوانب ارتفاع 15/سم.							
	تقديم وتركيب غرانيت طبيعي سماكة 2 سم سعودي							
	تقديم وتركيب بلاط سيراميك وطني للجدران							
	تقديم وتركيب حبسات من الرخام البدروسي المجلي لبراطيش الابواب							
	تقديم وتركيب غرانيت صناعي قياس 40*40سم نوع جيد مع الكحلة اللازمة وكل ما يلزم.							
	تقديم وتنفيذ مصاطب للألواح مع إطار الاقفي والجوانب القائمة كلها من الرخام البدروسي المجلي							

التصنيف الرئيسي	البنود الثابتة F	الوحدة	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الإفراد
	تقديم وتركيب حبسات من الرخام المجلي (للدرابزين) عرض 20/سم							
	المجموع							
الخدمات								
صرف صحي	تركيب بالوعة فونط مع سيفون قطر 4 انش مع مصفاة ستانلس							
	بناء قساطل إسمنتية نوع أنترتيت للمداخن.							
	المجموع							
تمديدات صحية	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان 60×50 سم							
	تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلان							
	تركيب خزان ماء من الصاج المزئيق سماكة 2 ملم سعة 3م1							
	تركيب خزان ماء من الصاج المزئيق سماكة 2.5 ملم سعة 3م2							
	تركيب خزان مازوت من الصاج سماكة 3 ملم سعة 2 م3							
	تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم 1-قطر 2/1 كروم							
	تقديم وتركيب سكر جارور وكل ما يلزم 2-قطر 1 نحاس							
	تركيب قساطل فونت شاقوليه واقفية قطر 4 انش من بلاطة الطابق الارضي وما فوق							
	تقديم وتركيب مبولة جدارية وفق المخططات							
	تقديم وتركيب مشرب سيراميك حسب المخططات وكل ما يلزم							
	تقديم وتركيب قساطل حديد مزئيقة نوع اول 1-قطر 1/2 انش							
	تقديم وتركيب قساطل حديد مزئيقة نوع اول 2-قطر 1 انش							
		المجموع						
كهربائية	تركيب جهاز اناارة فلورسانت 2×40 وات							
	تقديم وتركيب مأخذ هاتف مع كامل التمديدات							
	تقديم وتركيب جرس ناقوس نمرة 8/							
	تقديم وتركيب كباس جرس مع كامل التمديدات							
	تقديم وتركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحاسب							
	تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية							
	تقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية كهربائية							
	تركيب عداد مياه ملائم لقطر انبوب التغذية							
	تقديم وتركيب نقطة ضوئية مع التمديدات							
	تقديم وتركيب مأخذ كهربائي احادي الطور							
	تقديم وتركيب منمرة أجراس 6 أرقام							
	تقديم وتنفيذ بئر تأريض							
	تركيب جهاز اناارة فلورسانت 1×40 وات							

التصنيف الرئيسي	البنود الثابتة F	الوحدة	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الانحراف
	تقديم وتركيب مأخذ شوكو ثلاثي مع لمبة اشارة نوع فرنسي							
	تقديم وتركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 4*4سم لتوصيل الكابلات RG45 داخلها) وفق الشروط والمخططات							
	تقديم وتركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 2.5*2.5سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط والمخططات							
	تقديم وتركيب مجرى بلاستيكي (سكة قياس 6*6سم لتوصيل الكابلات داخلها) وفق الشروط والمخططات							
	تقديم وتركيب عداد كهربائي ثلاثي الطور .							
	تقديم وتركيب مأخذ شبكة لوگران							
	تقديم وتركيب مخرج خاص من شبكة التوتر المنخفض (عداد ثلاثي 20-60 امبير) مع قاطع عيار 40 امبير مع كل ما يلزم							
	تقديم وتركيب كلوب سقفي بلاستيكي مع لمبة توفير طاقة 28 واط							
المجموع								
التجهيزات والفرش								
7.3	تقديم وتركيب مشاجب وفق المخططات							
	تقديم وتركيب ستاندات خشب حائطية وفق المخططات							
	تقديم وتصنيع مقعد مدرسي من البواري المعدنية والخشب الزان والميلامين وكل ما يلزم							
	تقديم وتركيب مروحة سقفية من أجود الأنواع.							
	تقديم طاولة معلم من خشب اللاتية والارجل معدنية وفق المخططات							
	تقديم كرسي معلم من البواري المعدنية المعالجة حراريا مع البخ والقاعدة والظهر من الخشب اللاتية وفق المخططات							
المجموع								
7.4	تقديم وتركيب الواح كتابة وايت بورد قياس 1.3*3.05م سماكة 4مم							
	تقديم وتركيب الواح كتابة من شوح قشرة حمراء سماكة 16ملم ضمن إطار خشبي وحمالة طباشير والدهان							
	تقديم وتركيب مدفأة قفص من أجود الأنواع							
	تقديم وتركيب صاري علم مع العلم نفسه							
	تقديم وتركيب اهداف كرة سلة وقدم وطائرة مع كافة التجهيزات واللوازم							
	تقديم وتنفيذ طاولة مخبر فيزياء وكيمياء							
	تقديم وتركيب لوحات اسمية بلكسي كلاس شفاف							
المجموع								
المجموع النهائي								

الملحق (12-ب) النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود المتغيرة.

التصنيف الرئيسي	البنود المتغيرة V	الكمية التقديرية	الكمية الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	التاريخ
المنشأ السفلي						
حفر وتسوية	حفریات ترابيية من أي نوع كانت					
	حفریات نسفية مع اعادة الردم او الترحيل وكل ما يلزم					
	حفریات خندقية أو منعزلة مع اعادة الردم وكل ما يلزم					
	حفریات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتفجرات مع اعادة او الترحيل					
	تقديم وفرش تربة منتخبة على طبقات سماكة الواحدة منها 25سم حسب المواصفات الفنية مع كل ما يلزم لاستبدال التربة الأساسية					
المجموع						
بيتون	بيتون عادي بال قالب عيار 250 كغ ام3					
	بيتون عادي بدون قالب عيار 200كغ/م3 وتحت القواعد وفق المخططات					
	بيتون مسلح بال قالب عيار 350كغ /م3					
المجموع						
عزل وتغطية	تقديم وتليبس حجر صوري مكفوف سماكة لا تقل عن 5/سم ارتفاع /15/سم دون بلاطة الأرضي					
	تقديم وتليبس حجر نحيث ابيض مجلي بسماكة لا تقل عن 3/سم دون بلاطة الارضي					
	تقديم وتليبس مرمر هندي سماكة 1.3 سم اخضر لأعمدة الواجهات					
	تنفيذ عزل بثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش					
	تزفيت جدران القيو على ثلاث وجوه زفت وطبقتين خيش مع طبقة بلوك					
المجموع						
الخدمات						
صرف صحي	تقديم وتركيب حديد مشغول للسلم المعدني قطر 20/مم/					
	تقديم وتركيب مجرور بأنابيب بلاستيكية PVC قطر 20سم سماكة 5.9مم تحمل 6بار عالي المقاومة وكل ما يلزم					
	تركيب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة					
	تقديم وعمل بالوعة مطرية بأبعاد 150*120*90سم وكل ما يلزم					
	تقديم وتركيب مجرور قساطل بلاستيكية تكنوغيرين قطر 30 سم مع الحفر وكل ما يلزم عمل جورة تفتيش 60×60 سم					

التصنيف الرئيسي	البنود المتغيرة V	القيمة	الكمية التقديرية	السعر	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الإحراق
	تقديم وتنفيذ جورة تفتيش بأبعاد 80*80 سم من البيتون المسلح مع غطاء فونت وكل ما يلزم							
	تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية ضغط عالي							
	تركيب قساطل فونت شاقولية وافقية قطر 4 انش							
	المجموع							
أعمال ومنشآت خاصة								
	توسيع شبكة الكهرباء في الحي حتى يتم تخديم المدرسة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباء							
	تقديم وغرس شتل زراعي							
	تقديم وفرش تربة زراعية حمراء للحدائق والأحواض وكل ما يلزم							
	المجموع							
أعمال الباحات والموقع								
حفر وتسوية	حفریات ترابية من أي نوع كانت							
	حفریات نسفية مع اعادة الردم او الترحيل وكل ما يلزم							
	حفریات تربة صخرية قاسية بدون استخدام المتفجرات مع اعادة الردم او الترحيل							
	ازالة وترحيل الانقاض الموجودة في الموقع الى المقالب العامة							
	ردميات ببقايا المقالع على طبقات للباحات مستجلبه من الخارج الموقع							
	تقديم وتعبيد بالحجر الكلسي الصلب المطحون بسماكة لا تقل عن 20/سم بعد الضغط							
	تقديم ورصف حجر بلوكاج سماكة 15سم							
	المجموع							
بيتون	بيتون عادي بال قالب عيار 250 كغ ام3							
	بيتون عادي بدون قالب للأرضيات عيار 250كغ ام3							
	بيتون عادي بدون قالب عيار 200كغ ام3 تحت بلاط الارصفة وفق المخططات							
	بيتون مغموس بال قالب عيار 250كغ ام3							
	بيتون مغموس بدون قالب عيار 250كغ ام3							
	بيتون مسلح بال قالب عيار 350كغ /م3							
	زريقة اسمنتية خارجية باسمنت اسود على ثلاث وجوه عيار 300/كغ/م3 والوجه الثالث عيار 350/كغ/م3 والوجه الرابع رشة تيرولية باسمنت ابيض عيار 400/كغ/م3 وكل ما يلزم							
	المجموع							

التصنيف الرئيسي	البند المتغيرة V	القيمة	الكمية التقديرية	الكمية	الإجمالي التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال المنفذة	الانحراف
اكساء أرضيات	تقديم وتركيب تباليط للدراج قائمة ونائمة							
	تقديم وتركيب بلاط ارضفة محرز وملون							
	تقديم وبناء رديف حجري من الحجر المنحوت المجلي.							
	المجموع							
السور	تقديم وتركيب سور من البلوك المفرغ سماكة 15 سم والمكسي بال حجر الصوري الأصفر سماكة 4سم وطبة حجر على السور بسمك عشرة سم وعرض 30 وكل ما يلزم							
	تقديم أعمدة السور من البلوك المكسي حجر نحيت مع طبة سمك 10 بأبعاد 40* 40 وكل ما يلزم							
	المجموع							
	المجموع النهائي							
	المجموع النهائي							
	المجموع الكلي للبنود الثابتة والمتغيرة							
	قيمة الكشف التقديري							
	الانحراف التراكمي							
	الانحراف المطلق							
	نسبة التراكمي الى المطلق							

Aleppo university
Faculty of Civil Engineering
Department of Engineering Management and Construction



Analytical Study of Cost Deviation in School Building Projects

**A Thesis for Master Degree in Engineering
Management and Construction**

Prepared by

Arch . Fadi Al-Awad